

REKAPITULACIJA

A	VODOVOD, KANALIZACIJA	0,00 €
B	OGREVANJE	0,00 €
	SKUPAJ:	0,00 €

A - VODOVOD, KANALIZACIJA

1,01	Zapiranje ter odpiranje vodovodnega sistema	kpl	1,00	0,00 €
1,02	Odstranitev dotrajanih sanitarnih elementov in opreme s pravilom na depo ob objekt: a) wc školjka komplet z desko b) wc kotliček c) umivalnik d) stensko mešalno baterijo e) pipa PS	kpl kpl kpl kpl kpl	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1,03	Demontaža stare vodovodne ter pvc odtočne instalacije	kpl	1,00	0,00 €
1,04	Dobava ter razvod cevi za H+T vodo za (kad,umivalnik,PS, WC) z vsemi fazonskimi elementi	kpl	1,00	0,00 €
1,05	Dobava ter polaganje PP odtočnih cevi NO 50 za (kad, umivalnik, PS, WC ter TS)	kpl	1,00	0,00 €
1,06	Dobava in montaža nove straniščne školjke iz sanitarne keramike s spodnjim odtokom vključno z sedežno desko, nizkomontažnim kotličkom z vgrajeno potežno armaturo, vezno cevjo, kotnim regulirnim ventilom nazivnega premera DN15/10 z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.	kos	1,00	0,00 €
1,07	Dobava in montaža novega umivalnika skupaj z stenskim pritrdilnim odtočnim ventilom, s čepom za poteg in kromiranim odtočnim sifonom, kompletno z montažo in tesnilnim materialom. 500 x 380	kos	1,00	0,00 €
1,08	Dobava ter zamenjava podometnega ventila 1/2"	kos	2,00	0,00 €
1,09	Dobava in montaža nove stoječe mešalne baterije za umivalnik, enoročna, skupaj z dvema kotnima ventiloma DN 15 ,tesnilnim in montažnim materialom.	kos	1,00	0,00 €
1,10	Dobava in montaža nove kopalne kadi velikosti 160x70cm, komplet z prelivno in odlivno garnituro ter pritrdilnim in tesnilnim materialom.	kos	1,00	0,00 €
1,11	Dobava in montaža nove stenske enoročne mešalne baterija za kopalno kad, d = 15 mm, s premičnim izpustom, s pomično prho in gibko cevjo in nosilcem za prho.	kos	1,00	0,00 €
1,12	Dobava in montaža nove zidne iztočne pipe za priključek pralnega stroja, s tesnilnim materialom.	kos	1,00	0,00 €
1,13	Dobava in montaža novega odtočnega sifona v pločevinasti dozi za priključitev pralnega stroja.	kos	1,00	0,00 €

1,14	Dobava in kompletna montaža PVC talnega sifona D 120, skupaj z tulcem ter kromirano zgornjo ploščo 15x15, komplet s tesnilnim materialom.	kos	1,00	0,00 €
1,15	Dobava in zamenjava kromiranih kotnih ventilov.	kos	2,00	0,00 €

SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA:	0,00 €
--	---------------

B - OGREVANJE

2,01	Demontaža obstoječih grelnih teles (radiatorjev), z iznosom na depo ob objekt.	kos	5,00	0,00 €
2,02	Kompaktni ploščati radiatorji npr. VOGEL NOOT ali ustrezno podobno, vključno z motažnimi konzolami, z izpraznjevalnim in odzračevalnim ventilom, z montažno šablono in montažo, vključno s potrebno predelavo priključkov.			
	21 K 600/600	kos	2,00	0,00 €
	21 K 600/250	kos	1,00	0,00 €
	21 K 600/1200	kos	1,00	0,00 €
	21 K 900/300	kos	1,00	0,00 €
2,03	Dobava in montaža radiatorskih termostatskih ventilov, (zaporni-polnilni), vključno s predelavo obstoječih priključkov.	kpl	5,00	0,00 €
2,04	Dobava ter montaža radiatorskih termostatskih glav	kos	5,00	0,00 €
2,05	Demontaža, shranjevanje in ponovna namestitve merilnikov toplote na radiatorjih.	kos	5,00	0,00 €
2,06	Tlačni preizkus, regulacija sistema, pripravljalno zaključna dela.	kpl	1,00	0,00 €
2,07	Začasno zapiranje instalacij v času izvedbe del vključno z praznjenjem in polnjenjem sistemske vode.	kpl	1,00	0,00 €

SKUPAJ OGREVANJE	0,00 €
-------------------------	---------------