

REKAPITULACIJA

A	VODOVOD, KANALIZACIJA	0,00 €
B	OGREVANJE	0,00 €
	SKUPAJ:	0,00 €

A - VODOVOD, KANALIZACIJA

1,01	Zapiranje ter odpiranje vodovodnega sistema	kpl	1,00	0,00 €
1,02	Odstranitev dotrajanih sanitarnih elementov in opreme s spravilom na depo ob objekt: a) wc školjka komplet z desko b) wc kotliček c) umivalnik d) stensko mešalno baterijo e) pipa PS	kpl kpl kpl kpl kpl	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1,03	Dobava in montaža nove straniščne školjke iz sanitarne keramike s spodnjim odtokom vključno z sedežno desko, nizkomontažnim kotličkom z vgrajeno potežno armaturo, vezno cevjo, kotnim regulirnim ventilom nazivnega premera DN15/10 z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.	kos	1,00	0,00 €
1,04	Dobava in montaža novega umivalnika skupaj z stenskim pritrdilnim odtočnim ventilom, s čepom za poteg in kromiranim odtočnim sifonom, kompletno z montažo in tesnilnim materialom. 600 x 380	kos	1,00	0,00 €
1,05	Dobava ter zamenjava podometnega ventila 1/2"	kos	2,00	0,00 €
1,06	Dobava in montaža nove stoječe mešalne baterije za umivalnik, enoročna, skupaj z dvema kotnima ventiloma DN 15 ,tesnilnim in montažnim materialom.	kos	1,00	0,00 €
1,07	Dobava in montaža nove kopalne kadi velikosti 160x70cm, komplet z prelivno in odlivno garnituro.	kos	1,00	0,00 €
1,08	Dobava in montaža nove stenske enoročne mešalne baterija za kopalno kad, d = 15 mm, s premičnim izpustom, s pomično prho in gibko cevjo in nosilcem za prho.	kos	1,00	0,00 €
1,09	Dobava in montaža nove zidne iztočne pipe za priključek pralnega stroja, s tesnilnim materialom.	kos	1,00	0,00 €
1,10	Dobava in montaža novega odtočnega sifona v pločevinasti dozi za priključitev pralnega stroja.	kos	1,00	0,00 €
1,11	Dobava in kompletna montaža kromirane ploščice za talni sifon D 120, skupaj z tulcem..	kos	1,00	0,00 €
1,12	Dobava ter montaža kromiranih vratc velikosti 30/20 cm, komplet z pritrdilnim materialom	kos	1,00	0,00 €
1,13	Dobava ter zamenjava kotnega ventila 1/2"	kos	2,00	0,00 €

SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA:	0,00 €
--	---------------

B - OGREVANJE

2,01	Demontaža obstoječih grelnih teles (radiatorjev), z iznosom na depo ob objekt.	kos	3,00	0,00 €
2,02	Demontaža ter ponovna montaža obstoječih grelnih teles (radiatorjev), deponiranjem za ponovno uporabo na objektu.	kos	1,00	0,00 €
2,03	Kompaktni ploščati radiatorji npr.VOGEL NOOT ali ustrezno podobno, vključno z motažnimi konzolami, z TKM ventilom.			
	22 K 600/1050	kos	1,00	0,00 €
	21 K 600/1200	kos	1,00	0,00 €
	21 K 600/800	kos	1,00	0,00 €
2,04	Dobava ter montaža radiatorskih termostatskih glav	kos	3,00	0,00 €
2,05	Demontaža, shranjevanje in ponovna namestitve merilnikov toplote na radiatorjih.	kos	3,00	0,00 €
2,06	Tlačni preizkus, regulacija sistema, pripravljalno zaključna dela.	kpl	1,00	0,00 €
2,07	Začasno zapiranje instalacij v času izvedbe del vključno z praznjenjem in polnjenjem sistemske vode.	kpl	1,00	0,00 €

SKUPAJ OGREVANJE	0,00 €
-------------------------	---------------