

25. marec 2026

Številka: 7/2026

Mestna občina Velenje - ŽUPAN

na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Velenje

(Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/22 in 9/25)

OBJAVLJAM

naslednje akte:

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET

1. Sklep o razveljavitvi Sklepa o imenovanju članov v Svet Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje
2. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Knjižnica Velenje
3. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Rdeča dvorana ŠRZ Velenje
4. Sklep o odobritvi pravnega posla – Zlati grič
5. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 955 Bevče iz javnega dobra (ID znak parcela 955 526/4)
6. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 2971/2)
7. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3580)
8. Zaključni račun proračuna Mestne občine Velenje za leto 2025
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih in mestnih četrtih v Mestni občini Velenje
10. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Bevče
11. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Cirko-vce
12. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica
13. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Kavče
14. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Konovo
15. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Paka pri Velenju
16. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Pesje
17. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Plešivec
18. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Podkraj
19. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Stara vas
20. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Staro Velenje
21. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šalek
22. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šentilj
23. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Škale Hrastovec
24. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šmartno
25. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Vinska Gora
26. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Desni breg
27. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Levi breg zahod
28. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Levi breg vzhod
29. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov osnovnih šol v Mestni občini Velenje
30. Odlok o splošnem redu v Mestni občini Velenje
31. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Velenje
32. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN_39 – Vzhodno od Lipe vzhod
33. Občinski program varstva okolja za Mestno občino Velenje 2026-2030
34. Sklep o soglasju k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost direktorju in pomočnicam direktorja Zdravstvenega doma Velenje za leto 2025
35. Sklep o soglasju k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost direktorici Lekarne Velenje za leto 2025
36. Sklep o soglasju k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost direktorja Zavoda KSSENA za leto 2025

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN

1. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Selo za območje VE1/106 - del
2. Javni razpis za izbiro letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje, ki jih bo v letu 2026 sofinancirala Mestna občina Velenje



Svet Mestne občine Velenje je na podlagi enajstega odstavka 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 - popr., 25/17 - ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 - ZZNSPP, 141/22, 158/22 - ZDoh-2AA, 71/23, 48/25, 22/25 - ZZZRO-1, 70/25 - ZUTD-I) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/22 in 9/25) na 27. seji dne 24. 3. 2026 sprejel naslednji

SKLEP

o razveljavitvi Sklepa o imenovanju članov v Svet Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje

1. člen

Sklep o imenovanju članov v Svet Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje, št. 0121-0002/2022 z dne 27. 1. 2026, se razveljavi.

2. člen

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ponovno začne kandidacijski postopek za imenovanje članov v Svet Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje.

3. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 0121-0002/2022

Datum: 25. 3. 2026

Župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/l, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 - ZUJIK, 92/15), 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 2/04, 17/05, 13/06, 3/08 in 22/08) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/22 in 9/25) na 27. seji, dne 24. 3. 2026 sprejel

SKLEP

o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Knjižnica Velenje

1. člen

Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k imenovanju Draga Martinška za direktorja javnega zavoda Knjižnica Velenje.

2. člen

Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 0121-0002/2022

Datum: 25.3.2026

Župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.



Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/l, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), 15. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod (Uradni vestnik MO Velenje, št. 24/07) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 14/22 in 9/25) na 27. seji, dne 24. 3. 2026 sprejel

SKLEP

o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Rdeča dvorana ŠRZ Velenje

1. člen

Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k imenovanju Dimitrija AMONA za direktorja Javnega zavoda Rdeča dvorana ŠRZ Velenje.

2. člen

Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 0121-0002/2022

Datum: 25. 3. 2026

Župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20 - ZIUOPDVE, 78/23 - ZUNPEOVE, 78/23 - ZORR in 131/23 - ZORZFS) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/22 in 9/25), na svoji 27. seji, dne 24. 3. 2026 sprejel naslednji

SKLEP

o odobritvi pravnega posla

1. člen

Svet Mestne občine Velenje soglaša z besedilom pravnega posla – s prodajno pogodbo, ki je sestavni del razpisa javne dražbe za prodajo travnika, ki trenutno obsega nepremičnine z ID znakom: parcela 964 2497, parcela 964 2490/14, parcela 964 2498/1, parcela 964 3575, parcela 964 2498/2, parcela 964 2495/1, parcela 964 2494 in parcela 964 2499, v skupni velikosti približno 60.222 m² (postopek javne dražbe se vodi pod številko zadeve: 4780-0075/2025).

2. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 4780-0075/2025

Datum: 25. 3. 2026

Župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.



Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE in 62/24 – odl. US) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/22 in 9/25) na 27. seji dne 24. 3. 2026 sprejel

SKLEP

o izvzemu nepremičnine v k. o. 955 Bevče iz javnega dobra (ID znak parcela 955 526/4)

1. člen

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine z ID znakom parcela 955 526/4, v izmeri 294 m² iz javnega dobra.

Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last Mestne občine Velenje.

2. člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 4780-0015/2026

Datum: 25. 3. 2026

Župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE in 62/24 – odl. US) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/22 in 9/25) na 27. seji dne 24. 3. 2026 sprejel

SKLEP

o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 2971/2)

1. člen

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine, ID znak parcela 964 2971/2, v skupni izmeri 936 m² iz javnega dobra.

Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last Mestne občine Velenje.

2. člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 3711-0290/2025

Datum: 25. 3. 2026

Župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.



Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE in 62/24 – odl. US) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 14/22 in 9/25) na 27. seji dne 24. 3. 2026 sprejel

SKLEP

o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3580)

1. člen

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine, ID znak parcela 964 3580, v skupni izmeri 2547 m², iz javnega dobra.

Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last Mestne občine Velenje.

2. člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 4780-0004/2026

Datum: 25. 3. 2026

Župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.



Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPDCE, 163/22 - ZPGOPEK, 150/22 - ZIPRS2324, 18/23 - ZDU-10, 76/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 117/23 - ZIUOPZP-A, 123/23 - ZIPRS2425, 104/24 - ZIPRS2526, 24/25 - ZFisP-1, 39/25, 85/25 - ZPJS, 95/25 - ZIPRS2627, 112/25) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/22, 9/25) na svoji 27. seji, dne 24. 3. 2026 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Mestne občine Velenje za leto 2025

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Velenje za leto 2025.

2. člen

1) Zaključni račun proračuna Mestne občine Velenje za leto 2025 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Velenje za leto 2025.

2) Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2025 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Proračun Mestne občine Velenje za leto 2025 je bil realiziran v naslednjih zneskih:

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.	SKUPAJ PRIHODKI	62.552.967 EUR
	TEKOČI PRIHODKI	45.674.176 EUR
	70 DAVČNI PRIHODKI	34.007.001 EUR
	700 Davek na dohodek in dobiček	22.844.376 EUR
	703 Davki na premoženje	10.825.407 EUR
	704 Domači davki na blago in storitve	337.218 EUR
	706 Drugi davki	0 EUR
	71 NEDAVČNI PRIHODKI	11.667.175 EUR
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	9.535.796 EUR
	711 Takse in pristojbine	22.631 EUR
	712 Globe in druge denarne kazni	469.792 EUR
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	80.093 EUR
	714 Drugi nedavčni prihodki	1.558.863 EUR
	72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.569.703 EUR
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	184.000 EUR
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.385.703 EUR
	73 PREJETE DONACIJE	21.092 EUR
	730 Prejete donacije iz domačih virov	21.092 EUR
	731 Prejete donacije iz tujine	0 EUR
	74 TRANSFERNI PRIHODKI	14.775.241 EUR
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	5.924.735 EUR
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna	



Evropske unije in iz drugih držav	8.850.506 EUR
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	512.755 EUR
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	512.755 EUR
II. SKUPAJ ODHODKI	63.762.479 EUR
40 TEKOČI ODHODKI	16.913.723 EUR
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.246.585 EUR
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	844.938 EUR
402 Izdatki za blago in storitve	9.789.909 EUR
403 Plačila domačih obresti	695.291 EUR
409 Rezerve	337.000 EUR
41 TEKOČI TRANSFERI	24.074.801 EUR
410 Subvencije	697.485 EUR
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.202.618 EUR
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.322.726 EUR
413 Drugi tekoči domači transferi	10.851.972 EUR
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	21.008.870 EUR
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	21.008.870 EUR
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.765.085 EUR
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	140.993 EUR
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.624.092 EUR
III. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (I. - II.)	-1.209.511 EUR

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0 EUR
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0 EUR
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0 EUR

C RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE	7.500.000 EUR
500 Domače zadolževanje	7.500.000 EUR
VIII. ODPLAČILA DOLGA	2.858.960 EUR
550 Odplačila domačega dolga	2.858.960 EUR
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	4.641.040 EUR
X. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.VIII.)	3.431.528 EUR
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+IX.-X=-III.)	1.209.511 EUR
XII./1 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12. 2024	4.150.155 EUR
XII./2 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12. 2025	7.581.683 EUR

4. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Velenje za leto 2025 se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. Splošni in posebni del zaključnega računa, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter obrazložitve s prilogami se objavijo na spletnih straneh Mestne občine Velenje.

Številka: 4100-0002/2026

Datum: 25. 3. 2026

župan Mestne občine Velenje
Peter Dermol, l.r.



Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 18. in 19. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 62/24 - odl. US, 102/24 - ZLV-K, 83/25 - ZOUL), 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US, 102/24) in 20., 67. in 74. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/22 in 9/25) na 27. seji dne 24. 3. 2026 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih in mestnih četrtih v Mestni občini Velenje

1. člen

V Odloku o krajevnih skupnostih in mestnih četrtih v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 3/08, 9/21, v nadaljevanju: odlok) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»2. člen

Meje ožjih delov občine so razvidne iz evidence RPE_SLO_PROSTORSKE_ENOTE_KRAJEVNE_SKUPNOSTI_poligon in RPE_SLO_PROSTORSKE_ENOTE_CETRNE_SKUPNOSTI_poligon, ki ju v Registru prostorskih enot (RPE) vodi Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS).

Imena in območja ožjih delov občine so:

1. Krajevna skupnost Bevče

Krajevna skupnost Bevče obsega območje v Registru prostorskih enot Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) določeno s sestavljenjo šifro 133601.

2. Krajevna skupnost Cirkovce

Krajevna skupnost Cirkovce obsega območje v Registru prostorskih enot Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) določeno s sestavljenjo šifro 133602.

3. Krajevna skupnost Gorica

Krajevna skupnost Gorica obsega območje v Registru prostorskih enot Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) določeno s sestavljenjo šifro 133603.

4. Krajevna skupnost Kavče

Krajevna skupnost Kavče obsega območje v Registru prostorskih enot Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) določeno s sestavljenjo šifro 133616.

5. Krajevna skupnost Konovo

Krajevna skupnost Konovo obsega območje v Registru prostorskih enot Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) določeno s sestavljenjo šifro 133604.

6. Krajevna skupnost Paka pri Velenju

Krajevna skupnost Paka pri Velenju obsega območje v Registru prostorskih enot Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) določeno s sestavljenjo šifro 133605.

7. Krajevna skupnost Pesje

Krajevna skupnost Pesje obsega območje v Registru prostorskih enot Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) določeno s sestavljenjo šifro 133606.

8. Krajevna skupnost Plešivec

Krajevna skupnost Plešivec obsega območje v Registru prostorskih enot Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) določeno s sestavljenjo šifro 133608.

9. Krajevna skupnost Podkraj

Krajevna skupnost Podkraj obsega območje v Registru prostorskih enot Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) določeno s sestavljenjo šifro 133617.

10. Krajevna skupnost Stara vas

Krajevna skupnost Stara vas obsega območje v Registru prostorskih enot Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) določeno s sestavljenjo šifro 133610.

11. Krajevna skupnost Staro Velenje

Krajevna skupnost Staro Velenje obsega območje v Registru prostorskih enot Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) določeno s sestavljenjo šifro 133609.

12. Krajevna skupnost Šalek

Krajevna skupnost Šalek obsega območje v Registru prostorskih enot Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) določeno s sestavljenjo šifro 133611.

13. Krajevna skupnost Šentilj

Krajevna skupnost Šentilj obsega območje v Registru prostorskih enot Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) določeno s sestavljenjo šifro 133612.

14. Krajevna skupnost Škale - Hrastovec

Krajevna skupnost Škale - Hrastovec obsega območje v Registru prostorskih enot Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) določeno s sestavljenjo šifro 133613.

15. Krajevna skupnost Šmartno

Krajevna skupnost Šmartno obsega območje v Registru prostorskih enot Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) določeno s sestavljenjo šifro 133614.

16. Krajevna skupnost Vinska Gora

Krajevna skupnost Vinska Gora obsega območje v Registru prostorskih enot Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) določeno s sestavljenjo šifro 133615.

17. Mestna četrt Velenje – Desni breg

Mestna četrt Velenje – Desni breg obsega območje v Registru prostorskih enot Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) določeno s sestavljenjo šifro 133301.

18. Mestna četrt Velenje – Levi breg vzhod



Mestna četrt Velenje – Levi breg vzhod obsega območje v Registru prostorskih enot Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) določeno s sestavljeno šifro 133303.

19. Mestna četrt Velenje – Levi breg zahod

Mestna četrt Velenje – Levi breg zahod obsega območje v Registru prostorskih enot Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) določeno s sestavljeno šifro 133302.«.

2. člen

V 5. členu se v dvanajsti alineji podpičje nadomesti s piko in trinajsta alineja črta.

3. člen

V 8. členu se v drugem odstavku druga alineja črta.

Dosedanje tretja, četrta, peta, šesta in sedma alineja postanejo druga, tretja, četrta, peta in šesta alineja.

Dosedanja sedma alineja, ki postane šesta alineja, se spremeni tako, da se glasi:

» - skrbijo za urejanje pokopališč, če z odlokom občine ni drugače določeno.«.

4. člen

V 9. členu se v prvem odstavku črta drugi stavek.

5. člen

15. člen se spremeni tako, da se glasi:

»15. člen

Prvo sejo sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 14 dneh po objavi akta o izidu volitev.

Za konstituiranje sveta krajevne skupnosti ali mestne četrti in za njegovo delovanje se smiselno uporablja Poslovnik Sveta Mestne občine Velenje.

Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta in razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati.«.

6. člen

V 17. členu se v prvem odstavku v prvi alineji besedilo »statut ali« črta.

Drugi odstavek se črta.

7. člen

V 18. členu se v prvem odstavku sedma alineja spremeni tako, da se glasi:

»- opravlja druge naloge, ki mu jih nalaga statut občine ali poveri Svet Mestne občine Velenje oziroma župan.«.

8. člen

21. člen se spremeni tako, da se glasi:

»21. člen

Za volitve članov sveta se smiselno uporabljata zakon o lokalnih volitvah in statut občine.

Volitve v svet razpiše župan.

Redne volitve se opravijo sočasno z volitvami župana in članov sveta Mestne občine Velenje.

Določbe zakona in statuta občine, ki urejajo predčasno prenehanje mandata članu sveta Mestne občine Velenje, se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje mandata člana sveta krajevne skupnosti in mestne četrti.

Nezdružljivost članstva v svetu s funkcijami občinskih funkcionarjev in z delom v občinski upravi ureja zakon.«.

9. člen

Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:

»21.a člen

Sveti krajevnih skupnosti in mestnih četrti štejejo od sedem do enajst članov, in sicer:

- Svet Krajevne skupnosti Cirkovce: sedem članov,
- Svet Krajevne skupnosti Plešivec: sedem članov,
- Svet Krajevne skupnosti Bevče: sedem članov,
- Svet Krajevne skupnosti Kavče: sedem članov,
- Svet Krajevne skupnosti Paka pri Velenju: sedem članov,
- Svet Krajevne skupnosti Podkraj: devet članov,
- Svet Krajevne skupnosti Stara vas: devet članov,
- Svet Krajevne skupnosti Šentilj: devet članov,
- Svet Krajevne skupnosti Škale - Hrastovec: devet članov,
- Svet Krajevne skupnosti Pesje: devet članov,
- Svet Krajevne skupnosti Staro Velenje: devet članov,
- Svet Krajevne skupnosti Šmartno: devet članov,
- Svet Krajevne skupnosti Šalek: devet članov,
- Svet Krajevne skupnosti Vinska Gora: devet članov,
- Svet Krajevne skupnosti Konovo: devet članov,
- Svet Krajevne skupnosti Gorica: enajst članov,
- Svet Mestne četrti Velenje - Levi breg vzhod: devet članov,
- Svet Mestne četrti Velenje - Levi breg zahod: enajst članov,
- Svet Mestne četrti Velenje - Desni breg: enajst članov.«.

10. člen

V 24. členu se v tretjem odstavku na koncu tretje alineje pika nadomesti s podpičjem in doda nova četrta alineja, ki se glasi:

»- plačila za storitve.«.



11. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 0070-0002/2026

Datum: 25. 3. 2026

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US, 102/24), prvega odstavka 19a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 62/24 - odl. US, 102/24 - ZLV-K) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 14/22, 9/25), na 27. seji dne 24. 3. 2026 sprejel

SKLEP***o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Bevče***

1. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Bevče (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 10/10, 20/14, 21/14, 14/22).

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 0070-0002/2026

Datum: 25. 3. 2026

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.



Svet Mestne občine Velenje je na podlagi petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US, 102/24), prvega odstavka 19a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 62/24 - odl. US, 102/24 - ZLV-K) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 14/22, 9/25), na 27. seji dne 24. 3. 2026 sprejel

SKLEP

o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Cirkovce

1. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Cirkovce (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 10/10, 21/14, 22/14 – popr., 14/22).

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 0070-0002/2026

Datum: 25. 3. 2026

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US, 102/24), prvega odstavka 19a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 62/24 - odl. US, 102/24 - ZLV-K) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 14/22, 9/25), na 27. seji dne 24. 3. 2026 sprejel

SKLEP

o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica

1. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 10/10, 20/14, 21/14, 10/18, 14/22).

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 0070-0002/2026

Datum: 25. 3. 2026

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.



Svet Mestne občine Velenje je na podlagi petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US, 102/24), prvega odstavka 19a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 62/24 - odl. US, 102/24 - ZLV-K) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 14/22, 9/25), na 27. seji dne 24. 3. 2026 sprejel

SKLEP

o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Kavče

1. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Kavče (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 10/10).

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 0070-0002/2026

Datum: 25. 3. 2026

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US, 102/24), prvega odstavka 19a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 62/24 - odl. US, 102/24 - ZLV-K) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 14/22, 9/25), na 27. seji dne 24. 3. 2026 sprejel

SKLEP

o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Konovo

1. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Konovo (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 10/10, 20/14, 21/14, 14/22).

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 0070-000/2026

Datum: 25. 3. 2026

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.



Svet Mestne občine Velenje je na podlagi petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US, 102/24), prvega odstavka 19a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 62/24 - odl. US, 102/24 - ZLV-K) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 14/22, 9/25), na 27. seji dne 24. 3. 2026 sprejel

SKLEP

o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Paka pri Velenju

1. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Paka pri Velenju (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 10/10, 21/14, 14/22).

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 0070-0002/2026

Datum: 25. 3. 2026

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US, 102/24), prvega odstavka 19a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 62/24 - odl. US, 102/24 - ZLV-K) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 14/22, 9/25), na 27. seji dne 24. 3. 2026 sprejel

SKLEP

o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Pesje

1. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Pesje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 10/10, 21/14, 14/22).

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 0070-0002/2026

Datum: 25. 3. 2026

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.



Svet Mestne občine Velenje je na podlagi petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US, 102/24), prvega odstavka 19a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 62/24 - odl. US, 102/24 - ZLV-K) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 14/22, 9/25), na 27. seji dne 24. 3. 2026 sprejel

SKLEP

o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Plešivec

1. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Plešivec (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 10/10, 21/14, 10/18, 14/22).

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 0070-0002/2026

Datum: 25. 3. 2026

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US, 102/24), prvega odstavka 19a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 62/24 - odl. US, 102/24 - ZLV-K) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 14/22, 9/25), na 27. seji dne 24. 3. 2026 sprejel

SKLEP

o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Podkraj

1. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Podkraj (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 21/14, 10/18, 14/22).

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 0070-0002/2026

Datum: 25. 3. 2026

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.



Svet Mestne občine Velenje je na podlagi petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US, 102/24), prvega odstavka 19a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 62/24 - odl. US, 102/24 - ZLV-K) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 14/22, 9/25), na 27. seji dne 24. 3. 2026 sprejel

SKLEP

o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevnega skupnosti Stara vas

1. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevnega skupnosti Stara vas (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 10/10, 21/14, 14/22).

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 0070-0002/2026

Datum: 25. 3. 2026

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US, 102/24), prvega odstavka 19a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 62/24 - odl. US, 102/24 - ZLV-K) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 14/22, 9/25), na 27. seji dne 24. 3. 2026 sprejel

SKLEP

o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevnega skupnosti Staro Velenje

1. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevnega skupnosti Staro Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 10/10, 21/14, 14/22).

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 0070-0002/2026

Datum: 25. 3. 2026

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.



Svet Mestne občine Velenje je na podlagi petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US, 102/24), prvega odstavka 19a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 62/24 - odl. US, 102/24 - ZLV-K) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 14/22, 9/25), na 27. seji dne 24. 3. 2026 sprejel

SKLEP

o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevn skupnosti Šalek

1. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevn skupnosti Šalek (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 10/10, 21/14, 14/22).

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 0070-0002/2026

Datum: 25. 3. 2026

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US, 102/24), prvega odstavka 19a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 62/24 - odl. US, 102/24 - ZLV-K) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 14/22, 9/25), na 27. seji dne 24. 3. 2026 sprejel

SKLEP

o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevn skupnosti Šentilj

1. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevn skupnosti Šentilj (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 10/10).

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 0070-0002/2026

Datum: 25. 3. 2026

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.



Svet Mestne občine Velenje je na podlagi petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US, 102/24), prvega odstavka 19a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 62/24 - odl. US, 102/24 - ZLV-K) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 14/22, 9/25), na 27. seji dne 24. 3. 2026 sprejel

SKLEP

o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Škale - Hrastovec

1. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Škale - Hrastovec (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 10/10, 21/14, 22/14 - popr., 26/14 - popr., 14/22).

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 0070-0002/2026

Datum: 25. 3. 2026

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US, 102/24), prvega odstavka 19a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 62/24 - odl. US, 102/24 - ZLV-K) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 14/22, 9/25), na 27. seji dne 24. 3. 2026 sprejel

SKLEP

o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šmartno

1. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šmartno (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 10/10, 21/14, 22/14 - popr., 14/22).

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 0070-0002/2026

Datum: 25. 3. 2026

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.



Svet Mestne občine Velenje je na podlagi petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US, 102/24), prvega odstavka 19a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 62/24 - odl. US, 102/24 - ZLV-K) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 14/22, 9/25), na 27. seji dne 24. 3. 2026 sprejel

SKLEP

o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajeвне skupnosti Vinska Gora

1. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajeвне skupnosti Vinska Gora (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 10/10, 21/14, 22/14 – popr., 14/22).

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 0070-0002/2026

Datum: 25. 3. 2026

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US, 102/24), prvega odstavka 19a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 62/24 - odl. US, 102/24 - ZLV-K) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 14/22, 9/25) na 27. seji dne 24. 3. 2026 sprejel

SKLEP

o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Velenje - Desni breg

1. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Velenje - Desni breg (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 10/10, 20/14, 21/14, 14/22).

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 0070-0002/2026

Datum: 25. 3. 2026

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.



Svet Mestne občine Velenje je na podlagi petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US, 102/24), prvega odstavka 19a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 62/24 - odl. US, 102/24 - ZLV-K) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 14/22, 9/25), na 27. seji dne 24. 3. 2026 sprejel

SKLEP

o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Velenje - Levi breg vzhod

1. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Velenje - Levi breg vzhod (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 10/10, 14/22).

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 0070-0002/2026

Datum: 25. 3. 2026

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US, 102/24), prvega odstavka 19a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 62/24 - odl. US, 102/24 - ZLV-K) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 14/22, 9/25), na 27. seji dne 24. 3. 2026 sprejel

SKLEP

o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Velenje - Levi breg zahod

1. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Velenje - Levi breg zahod (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 10/10, 21/14).

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 0070-0002/2026

Datum: 25. 3. 2026

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.



Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/1/94 – odl.US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40., 41., 42. in 45. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 46/16 – popr. in 25/17 – ZVaj in Ur. L. 123/21, 172/21, 207/21, 105/22-ZZNŠPP, 141/22, 158/22-ZDoh-2AA, 71/23, 48/25, 22/25-ZZZRO-1 in 70/25-ZUTD-I) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 14/22 in 9/25) na svoji 27. seji dne 24. 3. 2026 sprejel

ODLOK

o spremembah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov osnovnih šol v Mestni občini Velenje

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov osnovnih šol v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 8/97, 6/98, 9/99, 4/01, 20/04, 1/08, 2/10, 10/18 in 17/25) se v 9. členu v drugem odstavku 4. in 6. točka spremenita tako, da se glasita:

»4.Osnovna šola LIVADA, Velenje

Šolski okoliš Osnovne šole Livada Velenje je v podatkovni zbirki Šolski okoliši prikazan s šiframi SESTAVLJEN: 133040 ali EID_SOLSKI: 111100000213291002.

4.1. Šolski okoliš Podružnične osnovne šole Škale je v podatkovni zbirki Šolski okoliši prikazan s šiframi SESTAVLJEN: 133042 ali EID_SOLSKI: 111100000213291267.

6.Osnovna šola ŠALEK, Velenje

Šolski okoliš Osnovne šole Šalek Velenje je v podatkovni zbirki Šolski okoliši prikazan s šiframi SESTAVLJEN: 133060 ali EID_SOLSKI: 111100000213291697.«.

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 4505-0010/2025

Datum: 25. 3. 2026

Priloga: karta

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.





Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 62/24 - odl. US in 102/24 - ZLV-K), Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US, 32/16, 15/17 - odl. US, 27/17 - ZPro, 73/19 - odl. US, 175/20 - ZIUOPDVE, 195/20, 5/21 - odl. US, 15/21 - ZDUOP, 123/21 - ZPrCP-F, 206/21 - ZDUPŠOP, 38/24, 10/26) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 14/22 in 9/25) na svoji 27. seji dne 24. 3. 2026 sprejel

ODLOK

o splošnem redu v Mestni občini Velenje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Ta odlok ureja odnose med uporabniki prostora Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: MOV), predpisuje njihove obveznosti, našteva prepovedi in predpisuje nadzor, ukrepe in sankcije.

(2) Fizične in pravne osebe morajo spoštovati splošni red in skrbeti za urejenost svojega okolja.

2. člen

Za prekrške storjene po tem odloku, so odgovorne osebe, ki:

- prekršek storijo same;
- so starši, skrbniki ali rejniki mladoletnika v prekršku;
- so lastniki ali vodniki živali v prekršku;
- so uporabniki predmeta, s katerim je storjen prekršek.

3. člen

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

1. javne površine so površine, ki so namenjene javni rabi in so dostopne vsem pod enakimi pogoji;
2. utrjene javne površine so površine namenjene pretežno pešcem (na primer: trgi, ploščadi, nadhodi in podhodi, sprehajalne poti, ipd);
3. zelene javne površine so neutrjene, večinoma zatravljene ali drugače kultivirane površine, namenjene humaniziranju bivalnega okolja, javni rabi in so v javni lasti;
4. urbana oprema so predmeti namenjeni javni rabi (na primer: koši za odpadke, klopi, stojala za kolesa, ograje, naprave namenjene omejevanju dostopa, cestna in dekorativna svetila, igrala, rastlinska korita, zbiralnice ipd);
5. trasa komunalnega voda je območje vgrajene cevi, kabla ali kinete, razširjeno za varovalni pas, namenjen vzdrževanju;
6. strnjeno naselje je zaokrožena poselitvena celota najmanj petih bivalnih objektov različnih lastnikov s sklenjeno pozidavo, kjer razdalje med centri stbav ne presegajo 40 m;
7. nadlegovanje je moteče ali nedopustno ravnanje, v nasprotju z jasno izraženo voljo prizadetega;
8. prekomerno uživanje opojnih substanc je tisto, ki povzroči spanje, omotico, bruhanje, vpitje, agresijo, očitne motorične motnje ipd;
9. ureditveno območje je razvidno iz grafične Priloge;

10. bivalno okolje je območje za katerega je značilna pretežno stanovanjska izgradnja;

11. centralni predeli mesta je območje, razvidno iz grafične Priloge;

12. zasebne površine so zemljišča v lasti fizičnih ali pravnih oseb;

13. upravljavec je subjekt, ki ga za upravljanje določi lastnik. V primeru, da lastnik upravljavca ne določi, se šteje za upravljavca lastnik sam;

14. rejne živali so živali, ki se vzrejajo ali redijo za proizvodnjo hrane, nadaljnjo prodajo ali za druge gospodarske namene;

15. spominska obeležja so tista obeležja, ki jih vodi Ministrstvo za kulturo v Registru nepremične kulturne dediščine;

16. javni spomeniki so spomeniki v MOV, ki se nahajajo na javni površini in so v upravljanju MOV, ter so evidentirani v publikaciji Javni spomeniki v Velenju, ki je objavljena na spletni strani MOV.

II. OBVEZNOSTI

4. člen

(1) Obveznosti uporabnikov prostora MOV:

- skrb za urejenost bivalnega okolja in javnih površin;
- varovanje zdravja in premoženja vseh uporabnikov in lastnikov prostora;
- izogibanje konfliktnim situacijam z motečimi posegi v prostor.

(2) Uporabniki prostora morajo skrbeti za higieno in urejen videz za svoje aktivnosti uporabljenih javnih površin. Morebitne degradacije nastale z uporabo javne površine je potrebno vrniti v prvotno stanje oz. urediti stanje, v skladu s soglasjem lastnika ali upravljavca javnih površin. Sanacija mora biti izvedena takoj oz. v upravičenih primerih najkasneje v enem mesecu. Po tem času sanacijo na stroške povzročitelja izvede pooblaščen izvajalec MOV.

(3) Uporabniki prostora MOV so dolžni varovati premoženje, urbano opremo in infrastrukturo, ki jo pri svojih aktivnostih uporabljajo. Morebitne poškodbe se odpravijo na stroške povzročitelja.

(4) Lastniki ali upravljavci zemljišč in objektov, ki so locirani na ali neposredno ob javni površini morajo:

- poskrbeti, da so zemljišča vzdrževana in urejena tako, da bistveno ne odstopajo od urejenosti sosednjih zemljišč;
- poskrbeti, da so na objektih nameščeni in ustrezno vzdrževani žlebovi in snegobrani;
- dnevno iz objektov odstranjevati ledene sveče in sneg, ki lahko s svojim padcem poškoduje mimoidoče;
- odstraniti drevesa oz. suhe veje, pri katerih obstaja nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo varnost mimoidočih ali njihovo premoženje.

(5) Lastniki ali upravljavci javnih površin so dolžni na površinah namenjenih prometu vozil in pešcev dnevno čistiti sneg, ter s posipanjem preprečiti poledico.

(6) Na javnih površinah je potrebno upoštevati navodila



upravljavca javne površine.

(7) Občani so dolžni upoštevati navodila in odredbe uradnih oseb, ki izvajajo nadzor nad določili tega odloka.

(8) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 4. in 5. odstavka tega člena.

(9) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 4. in 5. odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.

(10) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 6. in 7. odstavka tega člena.

(11) Z globo 1.200 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbo 6. odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 400 eurov.

III. PREPOVEDI

5. člen

(1) Prepovedana so dejanja ali opustitve, s katerimi se ogroža ali poškoduje premoženje občine oz. javno dobro.

(2) Na območju MOV je prepovedano:

1. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način porabljati vodo iz javnega vodovodnega omrežja v času, kadar pooblaščen organi javno objavijo omejitev porabe vode;
2. odmetavati odpadke na javne površine;
3. kuriti vse vrste odpadkov;
4. izlivati odpadne snovi na javne površine;
5. izlivati meteorne vode na javne površine, če to povzroča nevarnost ali škodo;
6. prati vozila, naprave ali predmete na bregovih, v strugah vodotokov ali na zaščitenih področjih vodnih virov;
7. prati ali servisirati vozila na javnih površinah;
8. uporabljati motorne škroplilnice v strnjenih naseljih;
9. izvajati posege na drevnini in drugih zasaditvah na javnih zelenih površinah brez soglasja lastnika;
10. izvajati kakršnekoli posege na javnih površinah brez dovoljenja lastnika ali upravljavca;
11. saditi rastline na javnih površinah brez soglasja lastnika ali upravljavca zemljišča;
12. odlagati sneg na vozišča, pločnike ter kolesarske steze;
13. opravljati malo ali veliko potrebo na javnih mestih;
14. vstopiti brez dovoljenja v stavbo ali na kraj, kjer je vstop prepovedan z odločitvijo občinskega organa in je prepoved vidno označena;
15. imeti nepokrite oz. nezavarovane vodnjake, jame, jaške, vhode v kleti, jarke, izkope, prekope ali druge odprtine, ki

predstavljajo nevarnost za življenje in zdravje ljudi;

16. prekomerno uživati alkoholne pijače in druge opojne substance, na javnih mestih izven gostinskih lokalov in prireditve;

17. na parkiranih vozilih uporabljati akustične naprave, ki presegaajo hrup motorja;

18. zadrževati se v objektih namenjenih parkiranju;

19. poškodovati ali odstraniti ograje, in druge naprave postavljene za preprečevanje gibanja;

20. opremljati ograje ob javnih površinah in poteh z bodečo žico ali na drug nevaren način;

21. kopati živali v vodotokih in jezerih na javnih površinah, kjer je prepoved označena;

22. namerno dražiti ali plašiti živali;

23. odlagati hrano ali hraniti potepuške pse, mačke, golobe in druge prostoživeče živali na javnih površinah v ureditvenem območju, brez soglasja lastnika ali upravljavca zemljišča;

24. sprehajati in voditi živali na površinah ali v objektih, kjer so prepovedane;

25. uporabljati vrtno kosilnice ali druge delovne naprave z motorji na notranje izgorevanje v strnjenih naseljih ob nedeljah in praznikih.

(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 16., 17., 18., 21., 22., 23., 24. in 25. točke 2. odstavka tega člena.

(4) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 17., 18., 20., 24. in 25. točke 2. odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.

(5) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 6., 13., 14., 15., 19. in 20. točke 2. odstavka tega člena.

(6) Z globo 1.200 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 6., 15. in 19. točke 2. odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 400 eurov.

IV. VARSTVO SPOMINSKIH OBELEŽIJ

6. člen

(1) Spominska obeležja na območju MOV se varujejo kot objekti javnega pomena, ki ohranjajo zgodovinski spomin, kulturno dediščino ter identiteto lokalne skupnosti.

(2) Spominska obeležja se varujejo pred poškodovanjem, uničenjem, neprimernim ravnanjem ali drugimi posegi, ki bi lahko zmanjšali njihovo zgodovinsko, kulturno ali simbolno vrednost.

7. člen

(1) Na območju MOV je prepovedano:

- poškodovati, uničiti, prevrtniti ali odstraniti spominsko obeležje;



- posegati v spominsko obeležje na način, ki ni skladen z njegovim namenom in javno funkcijo;
- pisati, risati ali na kakršen koli način označevati spominsko obeležje;
- lepiti plakate, nameščati oglase ali druge predmete na spominska obeležja;
- izvajati druga ravnanja, ki bi lahko poškodovala ali razvrednotila spominsko obeležje ali njegovo okolico.

(2) Z globo 800 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena. Kršitelj je poleg globe dolžan povrniti tudi stroške morebitne sanacije ali obnove spominskega obeležja.

8. člen

(1) MOV zagotavlja ustrezne varnostne in zaščitne ukrepe za varovanje javnih spomenikov.

(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka lahko vključujejo:

- videonadzor na lokacijah, kjer je to potrebno in skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov;
- ustrezno osvetlitev javnih spomenikov v nočnem času;
- občasno izvajanje fizičnega nadzora na območjih, kjer se javni spomeniki nahajajo;
- informativne označbe o pomenu javnih spomenikov in pravilih ravnanja.

9. člen

(1) MOV zagotavlja redni monitoring stanja javnih spomenikov.

(2) Monitoring se izvaja v sodelovanju z Restavratorskim centrom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ali drugim strokovno usposobljenim izvajalcem.

(3) Če se pri pregledu ugotovijo poškodbe ali spremembe na javnih spomenikih, MOV zagotovi izvedbo ustreznih zaščitnih ali sanacijskih ukrepov v skladu z veljavnimi strokovnimi metodami in standardi varstva kulturne dediščine.

(4) Vsak, ki opazi poškodbo ali neprimerno ravnanje z javnim spomenikom, o tem obvesti MOV ali prekrškovni organ skupne občinske uprave.

V. POSEDOVANJE IN REJA ŽIVALI

10. člen

(1) Vodnik živali je dolžan:

- imeti pri sebi pribor za odstranjevanje iztrebkov in ga na zahtevo pristojnega organa občinske uprave tudi pokazati;
- takoj odstraniti iztrebke.

(2) V centralnih predelih mesta je reja rejnih živali prepovedana.

(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 1. in 2. odstavka tega člena.

VI. NADZOR

11. člen

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja prekrškovni organ skupne občinske uprave.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen

(1) MOV v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka pripravi načrt varovanja javnih spomenikov, ki vključuje vzpostavitev ustrezne osvetlitve ter video nadzor. Ukrepi se izvajajo postopoma na podlagi sprejetega načrta.

(2) Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o splošnem redu v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine, št. 8/11).

13. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.


Številka: 0070–0003/2026

Datum: 25. 3. 2026

Priloga: karta

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.





Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US, 102/24 – ZLV-K, 83/25 – ZOUL in 10/26) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 14/22 in 9/2025) na 27. seji dne 24. 3. 2026 sprejel

ODLOK

o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Velenje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina)

Ta odlok vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Velenje v koncesijski obliki javno-zasebnega partnerstva, določeni z zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo.

S tem odlokom Mestna občina Velenje kot koncedent tudi določa predmet in pogoje za podelitev koncesije, pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja, postopek izbire koncesionarja in način financiranja izvedbe projekta.

2. člen

(opredelitev ključnih pojmov)

Poleg pomena, določenega v Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07, 314/09, 319/11, 335/13, 307/15; v nadaljevanju ZJZP), imajo pojmi, uporabljeni v tem odloku, naslednji pomen:

- koncedent je Mestna občina Velenje;
- koncesionar je fizična ali pravna oseba, ki bo v okviru javnega razpisa izbrana kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva;
- uporabniki oziroma upravljavci objektov so javni zavodi in druge osebe javnega prava, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Mestna občina Velenje in ki za izvajanje svoje javne dejavnosti uporabljajo stavbe v lasti Mestne občine Velenje;
- energetski upravljavec objekta je izvajalec storitve energetskega upravljanja, ki zajema sklop storitev, s katerimi se upravlja zgradbo oziroma več zgradb z namenom učinkovitejše rabe energije in znižanja stroškov;
- objekti so stavbe v lasti Mestne občine Velenje, ki so navedene v Prilogi 1, ki je sestavni del tega odloka;
- pogodbeno zagotavljanje prihranka energije pomeni pogodbeni dogovor med koristnikom in ponudnikom ukrepa (t.j. koncedentom in koncesionarjem) za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se preverja in spremlja v vsem obdobju pogodbe, in v okviru katerega se naložbe (delo, dobava ali storitev) v

ukrep plačujejo sorazmerno s stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti, dogovorjeno s pogodbo, ali drugim dogovorjenim merilom za energetske učinkovitosti, kot so finančni prihranki;

- ukrep energetske sanacije zajema gradbeno, tehnološko in energetske sanacije objekta, ki ima za posledico izboljšanje energetske učinkovitosti objekta.

II. VSEBINA, MODEL IN PREDMET JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

3. člen

(javni interes)

Mestna občina Velenje skladno z določili 2., 8. in 10. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 38/24 in 47/25 – ZOE-E-A) v povezavi z določili Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetske učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (Uradni list Evropske unije št. L 315 z dne 14. 11. 2012, str. 1), prvo alinejo drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US, 102/24 – ZLV-K, 83/25 – ZOUL in 10/26), 11. členom ZJZP in Lokalnim energetske konceptom Mestne občine Velenje, ki ga je Svet Mestne občine Velenje sprejel na 27. seji 28. junija 2022, s tem odlokom sprejema odločitev, da obstaja javni interes za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije objektov v lasti Mestne občine Velenje (v nadaljevanju besedilo: projekt), s čemer se zagotavlja večjo energetske učinkovitost javnih objektov v lasti Mestne občine Velenje, ki bodo predmet sanacije.

Javni interes je izkazan na naslednji način:

- da se bo v okviru projekta zagotovila energetska, gradbena in tehnološka sanacija večjega števila tistih javnih objektov v lasti Mestne občine Velenje, ki so energetske potratni in zato nujno potrebni sanacije in ki v primeru, da se ta projekt ne bi izvedel, ne bi bili deležni sanacije oziroma bi se sanacija teh objektov izvedla, ko bi Mestna občina Velenje lahko zagotovila zadostna finančna sredstva,
- da se bo z vključitvijo zasebnih investorjev v projekt sanacije javnih objektov lahko izvedla brez dodatnega javnofinančnega zadolževanja, saj bo investicija poplačana iz ustvarjenih prihrankov pri stroških za energijo,
- da za izvedbo ukrepov energetske sanacije v okviru projekta ne bo potrebno stvarnopravno obremeniti javnih objektov, ki bodo vključeni v projekt, s stavbnimi pravicami ali hipotekami,
- da se bodo stroški porabe energije v javnih objektih, ki bodo vključeni v projekt, glede na trenutno porabo in trenutno ceno energentov, po izvedeni sanaciji zmanjšali in bo iz tega naslova prišlo do prihrankov pri stroških za energijo,
- da se bo zaradi ukrepov energetske sanacije v Mestni občini Velenje povečala uporaba obnovljivih virov energije (OVE),
- da se bo standard kakovosti udobja in bivanja za končne uporabnike javnih objektov, ki bodo predmet sanacije, izboljšal,
- da se bo v okviru projekta uvedlo energetske knjigovodstvo in enoten sistem energetskega upravljanja z objekti, ki so vključeni v projekt, kar bo zagotavljalo večjo



preglednost in s tem ohranjalo ali izboljšalo racionalizacijo poslovanja,

- da se bodo z izvedbo ukrepov udeležili cilji in ukrepi iz Lokalnega energetskega koncepta (LEK) Mestne občine Velenje in s tem prispevali k izpolnjevanju obvez in zaveze držav članic Evropske unije k doseganju ciljev Evropske komisije za podnebno in energetske politike 2030.

4. člen

(predmet koncesijskega razmerja)

Predmet koncesijskega razmerja je gradbena, tehnološka in energetska sanacija objektov (v nadaljnjem besedilu: izvedba ukrepov energetske sanacije) in pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije ter uvedba energetskega upravljanja na objektih v lasti Mestne občine Velenje, kot so navedeni v Prilogi 1 tega odloka.

V fazi priprave ali izvedbe javnega razpisa, do oddaje končnih ponudb, lahko koncedent nabor objektov in ukrepov iz Priloge 1 tega odloka, ki bodo vključeni v projekt, zmanjša, ne pa tudi poveča. Nabor objektov in ukrepov je mogoče zmanjšati, v kolikor:

- se bo za posamezne od objektov ali ukrepov iz seznama v Prilogi 1 tega odloka v fazi priprave ali izvedbe javnega razpisa izkazalo, da je njihova vključitev v projekt z vidika koncedenta negospodarna;
- bi pridobljene smernice soglasodajalcev (npr. soglasje Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine za posege) ali pogoji upravljavcev oziroma uporabnikov posameznih objektov (npr. posebni pogoji uporabe objekta) izvedbo energetske sanacije posameznega objekta ali ukrepa toliko podražili ali bi usklajevanje s pogoji v tolikšni meri oviralo izvedbo tega dela projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta;
- predmet koncesijskega razmerja je tudi vzpostavitev trajnostnega obnovljivega vira proizvodnje električne energije v obliki sončnih elektrarn na strehah javnih stavb v primerih, ko bo poseben investicijski dokument potrdil upravičenosti izvedbe sončne elektrarne na posameznem objektu.

5. člen

(izvedba projekta)

Za potrebe realizacije projekta in izvajanja storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije in energetskega upravljanja objektov bo koncedent koncesionarju omogočil izvedbo gradbenih in tehnoloških, investicijskih in drugih ukrepov, potrebnih za izboljšanje energetske učinkovitosti objektov in doseganje prihranka pri rabi ter stroškov energentov v obsegu, kot bo dogovorjeno s koncesijsko pogodbo v fazi izvedbe javnega razpisa.

Po zaključeni izvedbi ukrepov energetske sanacije (v nadaljnjem besedilu: ukrepov) in uspešno izvedenem prevzemu izvedenih ukrepov po posameznih objektih iz Priloge 1 tega odloka, bo koncesionar v pogodbeno dogovorjeni dobi v objektih koncedenta izvajal storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije, storitve vzdrževanja izvedenih ukrepov za doseganje prihranka energije ter storitve energetskega upravljanja objektov (v nadaljnjem besedilu: storitve energetskega pogodbenišтва).

Z namenom pridobivanja soglasij, gradbenih oziroma drugih upravnih dovoljenj za izvedbo projekta ter za samo izvedbo projekta bo koncedent koncesionarju zagotovil ustrezna pooblastila in mu podelil potrebne pravice (npr. služnostna pravica, pravica graditi - izvedbe gradbenih posegov, itd).

6. člen

(model javno-zasebnega partnerstva)

Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev javnega interesa glede na izhodišča in vsebino projekta ter glede na obseg tveganj in vložkov partnerjev v projekt je sklenitev javno-zasebnega partnerstva pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije v obliki koncesije gradenj.

Koncesija gradenj iz prejšnjega odstavka tega člena se bo izvedla po modelu DFBOT (model: projektiraj-financiraj-zgradi-energetsko upravljaj-prenesi v last koncedenta), ob upoštevanju določil Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju ZJN-3). Izvedeni ukrepi po modelu DFBOT bodo postali lastnina koncedenta po preteku s pogodbo določenega koncesijskega obdobja. Koncedent bo model DFBOT uporabil predvsem v primerih, ko v okviru predvidenih ukrepov energetske sanacije ne bo prišlo do trajne spojitve izvedenega ukrepa z nepremičnino.

V primerih, ko bi se pri posameznih objektih izkazalo, da realizacija posameznih predvidenih ukrepov energetske sanacije ne bi bila ekonomsko upravičena ali mogoča po modelu iz prejšnjega odstavka tega člena, bo pa z vidika celovitosti izvedbe energetske sanacije objekta smotno, da se ti ukrepi izvedejo skupaj s preostalimi ukrepi energetske sanacije, bo koncedent za takšne objekte lahko sklenil javno-zasebno partnerstvo v obliki koncesije gradenj po modelu DFBTO (model: projektiraj-financiraj-zgradi-prenesi v last koncedenta-energetsko upravljaj). Izvedeni ukrepi po modelu DFBTO bodo postali lastnina koncedenta takoj po zaključeni investiciji, koncesionarju pa bo podeljena pravica izvajanja storitev energetskega pogodbenišтва za objekt za celotno koncesijsko obdobje. V primeru, da bo za izvedbo javno-zasebnega partnerstva izbran model DFBTO, bo koncesionar koncedentu ob sklenitvi koncesijske pogodbe plačal koncesnino, s čimer se zagotovijo potrebna finančna sredstva za izvedbo predvidenih ukrepov energetske sanacije objekta. Koncedent bo model DFBTO uporabil predvsem v primerih, ko bo v okviru predvidenih ukrepov energetske sanacije prišlo do trajne spojitve izvedenega ukrepa z nepremičnino (objektom) po načelu superficies solo cedit.

V primeru, da javno-zasebnega partnerstva glede na obseg in vrsto predvidenih ukrepov energetske sanacije ne bo mogoče skleniti ne po modelu DFBOT, ne po modelu DFBTO, bo koncedent lahko uporabil tudi kombinacijo obeh zgoraj opredeljenih modelov koncesije gradnje, pri čemer se ob cilju gospodarnosti zasleduje tudi cilj celovite energetske sanacije objektov.

Koncedent bo za izvedbo posameznih ukrepov energetske sanacije na posameznih objektih lahko zagotovil dodatna javna finančna sredstva, potrebna za realizacijo predvidenih ukrepov, vendar le, če bo to možnost predvidel v razpisni



dokumentaciji za izvedbo javnega razpisa. V takšnem primeru mora koncedent pred zaključkom javnega razpisa in uporabo določbe iz tega odstavka izdelati poseben investicijski dokument, ki mora potrditi upravičenosti izvedbe projekta s sofinanciranjem izvedbe posameznih ukrepov iz proračuna ter opredeliti najvišjo dopustno višino javnih sredstev, ki se bodo namenila za izvedbo ukrepov energetske sanacije.

Koncedent bo najustreznejši model za sklenitev javno-zasebnega partnerstva izbral in določil v fazi izvedbe javnega razpisa.

III. OBVEZNOSTI KONCEDENTA IN KONCESIONARJA TER UPORABNIKOV

7. člen

(pravice in obveznosti koncedenta)

Koncedent ali s strani koncedenta pooblaščen uporabnik ali upravljavci objektov v okviru projekta prevzemajo obveznost rednega plačevanja storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije in energetskega upravljanja objektov, vendar le do obsega sredstev, ki bodo zaradi izvedbe ukrepov prihranjena. Plačila koncedenta so vezana na dejansko dosežene dogovorjene prihranke energije oziroma zmanjšane stroške porabe energije.

Koncedent ima pravico do soudeležbe na ustvarjenih prihrankih iz naslova izvedenih ukrepov. Metodologija merjenja in verifikacije prihrankov se podrobno opredeli v fazi izvedbe javnega razpisa.

Za potrebe izvedbe pogodbenega razmerja koncedent zagotovi koncesionarju pravico dostopa do objektov.

Koncedent praviloma sodeluje pri pripravi in potrjevanju projektne dokumentacije ter pridobitvi potrebnih upravnih dovoljenj in soglasij, kolikor je to potrebno za realizacijo projekta.

8. člen

(obveznosti koncesionarja)

Koncesionar prevzema obveznosti izvedbe vseh, s koncesijsko pogodbo dogovorjenih investicijskih in drugih ukrepov za doseganje zagotovljenega prihranka energije in obveznost energetskega upravljanja objektov, skladno z veljavnimi upravnimi dovoljenji in po terminskem planu, ki bo dogovorjen v postopku izbire koncesionarja.

Koncesionar je dolžan zagotoviti dejanske prihranke energije oziroma zmanjšane stroške porabe energije, ki bodo podlaga za plačila s strani koncedenta in v celoti prevzema tveganje za uspeh izvedenih ukrepov za zagotavljanje zmanjšanja porabe energije.

Koncesionar v pogodbeni dobi prevzema vsa tehnična, tehnološka in finančna tveganja iz naslova izvedbe investicijskih in drugih ukrepov ter iz naslova izvajanja storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije in energetskega upravljanja objektov, vključno s tveganjem rentabilnosti izvedenih ukrepov,

razen v primeru iz petega odstavka 6. člena tega odloka, ko bo finančno tveganje prevzel koncedent.

Koncesionar je dolžan zagotoviti financiranje izvedbe dogovorjenih investicijskih in drugih ukrepov za doseganje prihranka energije, razen v primeru, ko so izpolnjeni pogoji iz petega odstavka 6. člena tega odloka, ko obveznost zagotovitve finančnih sredstev, potrebnih za izvedbo posameznih ukrepov energetske sanacije posameznih objektov iz utemeljenih razlogov prevzame koncedent.

Koncesionar prevzame obveznost pridobitve ustreznih upravnih dovoljenj, potrebnih za prevzem in normalno uporabo objektov (npr. uporabno dovoljenje).

Ostale pglavitne dolžnosti koncesionarja so:

- izvajati koncesijo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in dobrega gospodarstvenika oziroma gospodarja, v skladu z zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo;
- zagotavljati uporabnikom enakopravno in kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami na področju energetike v objektih, v katerih zagotavlja storitve energetskega pogodbenišstva ter kakovostno opravljanje storitev, v skladu s predpisi, koncesijsko pogodbo in v javnem interesu;
- upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem nalog po sklenjeni koncesijski pogodbi, zlasti pa v tem okviru skrbeti za zmanjšanje porabe energije ob nespremenjenem standardu kakovosti za končne uporabnike objektov, s poudarkom na udobju in bivanju;
- kot dober gospodarstvenik oziroma gospodar uporabljati in energetsko upravljati objekte, naprave in opremo;
- redno vzdrževati objekte, naprave in opremo v obsegu, opredeljenem s koncesijsko pogodbo, na način, da se ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja razmerja ohranja njihova vrednost in omogoča njihova normalna uporaba;
- po pisnem pooblastilu in naročilu koncedenta voditi pripravljala dela in investicije v objekte, naprave in opremo (morebitne razširitve);
- omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem pogodbe;
- po poteku koncesijskega obdobja prenesti v last in upravljanje koncedenta vse izvedene ukrepe, objekte, naprave in opremo v delujočem stanju, ki omogoča normalno uporabo, in koncedentu zagotoviti najmanj enoletno garancijo za odpravo napak na predanih objektih, napravah in opremi;
- voditi ustrezne evidence in pripravljati letna in polletna poročila skladno s tem odlokom in koncesijsko pogodbo;
- poročati koncedentu o izvajanju koncesije na njegovo zahtevo;
- voditi in ažurirati evidence in jih redno predajati koncedentu.

9. člen

(odgovornost koncesionarja)

Koncesionar je odgovoren za pravilno izvajanje nalog po koncesijski pogodbi in za vso škodo, ne glede na vzrok oziroma razlog, ki bi utegnila nastati koncedentu, uporabnikom in tretjim osebam v zvezi z izvajanjem dejavnosti iz tega odloka in koncesijske pogodbe.



Koncesionar je dolžan skleniti zavarovanje odgovornosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem koncesije koncedentu ali tretji osebi povzročijo on sam ali kdo drug, ki bo delal v njegovem imenu, in za običajne rizike, ki izhajajo iz ali so povezani z izvedbo predvidenih posameznih ukrepov energetske sanacije, ki bodo predmet javno-zasebnega partnerstva.

Obseg in vsebina zavarovanja se podrobneje opredelita s koncesijsko pogodbo.

10. člen

(dolžnosti uporabnikov oziroma upravljavcev objektov)

Uporabniki oziroma upravljavci objektov imajo do koncesionarja zlasti dolžnost:

- upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti opravljanje nalog iz tega odloka;
- omogočiti dostop do vseh prostorov, naprav in opreme, kjer se opravljajo storitve in naloge iz tega odloka;
- prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje nalog iz tega odloka oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo, ki lahko vpliva na izvajanje nalog;
- obveščati koncedenta o morebitnih kršitvah koncesionarja.

11. člen

(druge pravice in obveznosti)

Pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja, ki niso opredeljene s tem odlokom, se uredijo s koncesijsko pogodbo. Koncesijska pogodba mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izvajanje koncesije.

S koncesijsko pogodbo se vzpostavijo ustrezni mehanizmi, s katerimi se zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa in nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe.

Koncedent bo pred objavo javnega razpisa od uporabnikov oziroma upravljavcev objektov pridobil pisno soglasje, v katerem bo opredeljena pravica koncedenta za izvedbo javnega razpisa v njegovem imenu in obveznosti ter pravice, ki bodo iz tega izhajale.

IV. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA IN POGOJI TER MERILA ZA IZBOR

12. člen

(postopek izbire)

Koncesionarja se izbere na podlagi javnega razpisa po postopku konkurenčnega dialoga. Javni razpis se objavi na portalu javnih naročil v Republiki Sloveniji in v Uradnem glasilu EU. Sklep o začetku postopka izvedbe javnega razpisa sprejme župan.

Postopek konkurenčnega dialoga se izvede v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje.

V postopku izvedbe javnega razpisa koncedent zagotovi transparentno in enakopravno obravnavanje ponudnikov.

13. člen

(status koncesionarja)

Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba. Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med njimi.

Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi.

14. člen

(pogoji za izbiro koncesionarja)

Koncesionar mora za opravljanje koncesionirane dejavnosti izpolnjevati naslednje pogoje:

1. da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
2. da koncesionar ali vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v predpisih o javnem naročanju;
3. da koncesionar ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami po predpisih o javnem naročanju;
4. da na dan roka za oddajo ponudb:
 - ni v stečajnem postopku;
 - nima neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika;
 - nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika;
5. da v zadnjih 12 mesecih pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov;
6. da je povprečje njegove prihodkovne realizacije v zadnjih treh letih znašalo vsaj višino, ki je enaka ponujeni ocenjeni vrednosti ukrepov energetske sanacije objektov. V primeru, da ponudnik v katerem izmed let še ni obstajal, se za to leto, ko še ni obstajal, upošteva realizacija 0 EUR. Pri partnerskih ponudbah se prihodkovna realizacija sešteva in korigira na naslednji način:
 - v primeru partnerske ponudbe dveh partnerjev se prihodkovna realizacija obeh partnerjev sešteje in pomnoži s koeficientom 0,9 in se upošteva tako dobljena prihodkovna realizacija;
 - v primeru partnerske ponudbe treh partnerjev se prihodkovna realizacija vseh treh partnerjev sešteje in pomnoži s koeficientom 0,8 in se upošteva tako dobljena prihodkovna realizacija;
 - v primeru partnerske ponudbe štirih ali več partnerjev se prihodkovna realizacija vseh partnerjev sešteje in pomnoži s koeficientom 0,7 in se upošteva tako dobljena prihodkovna realizacija;
7. da predloži finančni načrt, iz katerega so razvidni vsi stroški izvedbe ukrepov energetske sanacije objektov in vsi stroški izvajanja koncesionirane dejavnosti ter da navede vire financiranja za pokritje predvidenih stroškov in izkaže, da razpolaga s finančnimi sredstvi, potrebnimi za realizacijo predvidenih ukrepov;
8. da ima ustrezne izkušnje in reference na področju izvajanja koncesionirane dejavnosti;



9. da poda pisno izjavo, da bo sklenil zahtevana zavarovanja;
10. da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo izbran, sprejel vse obveznosti, določene s tem odlokom, razpisno dokumentacijo in vzorcem koncesijske pogodbe;
11. da je sposoben zagotavljati izvajanje koncesije na kontinuiran in kakovosten način, ob upoštevanju tega odloka, predpisov, normativov in standardov ter ob upoštevanju krajevnih običajev;
12. da razpolaga z ustrezno tehnično opremo in kadri, ki omogočajo kvaliteto izvedbo prevzetih obveznosti;
13. da je predložil opis tehnološke rešitve izvedbe ukrepov energetske sanacije, ki je skladen z zahtevami koncedenta;
14. da bo uporabljal sodobne tehnologije in materiale, ki ustrezajo sodobnim standardom na trgu;
15. da izpolnjuje vse obvezne zakonske pogoje po veljavni zakonodaji in iz razpisne dokumentacije koncedenta;
16. in druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.

Podrobnejšo vsebino pogojev in dokazil za izpolnjevanje pogojev bo koncedent določil v okviru javnega razpisa. Koncedent si pridržuje pravico, da v fazi javnega razpisa od ponudnikov zahteva, da predložijo dodatna pojasnila ali dokazila, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev za priznanje sposobnosti.

15. člen

(merila za izbor koncesionarja)

Koncedent mora oblikovati jasna in transparentna merila za izbor koncesionarja, ki bodo omogočila izbor ekonomsko najugodnejšega kandidata.

Koncedent mora pri določitvi meril zasledovati javni interes tako, da bodo merila za izbor koncedenta oblikovana na način, da bodo boljše ocenjene ponudbe kandidatov, ki bodo zagotovili višje zagotovljene prihranke, ponudili višjo udeležbo koncedenta pri doseženih prihrankih in nižjo vrednost investicije v izvedbo obveznih ukrepov energetske sanacije.

Dodatna merila in podrobnejšo vsebino meril za izbor koncesionarja bo koncedent določil v okviru javnega razpisa.

16. člen

(pooblastilo)

Za objavo javnega razpisa in izvedbo postopka izbire koncesionarja se pooblasti občinsko upravo Mestne občine Velenje.

Za izbor koncesionarja in podpis koncesijske pogodbe ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva se pooblasti župan.

17. člen

(strokovna komisija)

Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno prispelih vlog oziroma prijav ter za pripravo strokovnega poročila župan imenuje strokovno komisijo.

Strokovna komisija ima predsednika in najmanj pet članov. Predsednik in ostali člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 2 leti delovnih izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog oziroma prijav.

Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo s podpisom izjave o izpolnjevanju tega pogoja.

Člana strokovne komisije, za katerega se ugotovi, da ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz drugega in tretjega odstavka tega člena, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje nadomestnega člana.

Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe javnega razpisa morajo biti navzoči najmanj trije člani strokovne komisije (npr. javno odpiranje prijav). Poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne komisije.

Strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa za strokovno komisijo zagotavljajo strokovne službe koncedenta in/ali zunanji strokovnjaki. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim za uspešno izbiro koncesionarja.

Strokovna komisija pripravi poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb, ki ga posreduje županu. Predmetno poročilo je podlaga za pripravo akta izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva, ki ga sprejme župan.

Akt izbire preneha veljati, če izbrani koncesionar ne podpiše koncesijske pogodbe v roku 60 dni od prejema pisnega poziva koncedenta k podpisu koncesijske pogodbe.

V. VZPOSTAVITEV, TRAJANJE IN SPREMEMBE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

18. člen

(vzpostavitev)

Koncesijsko razmerje je vzpostavljeno z dnem podpisa koncesijske pogodbe, skatere se podrobneje uredijo medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem. Veljavnost koncesijske pogodbe je vezana na predložitev finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini in pod pogoji, ki bodo podrobneje določeni v razpisni dokumentaciji in vzorcu koncesijske pogodbe.

Sklenjena koncesijska pogodba ima naravo javnopravne pogodbe, zato lahko koncedent v njej opredeli določene javnopravne elemente, s katerimi se varuje javni interes.

V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko pogodbo veljajo določbe tega odloka.



19. člen

(sprememba koncesijske pogodbe)

Koncedent ali koncesionar lahko zahtevata spremembo koncesijske pogodbe v primerih:

- spremembe zakonov in predpisov, ki bistveno vplivajo na spremembo določb koncesijske pogodbe;
- v primeru dodatnih investicij in storitev, ki niso bile vključene v prvotno koncesijsko pogodbo;
- spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo možno predvideti ob podpisu koncesijske pogodbe.

Koncedent lahko zahteva spremembo koncesijske pogodbe tudi v primeru, če je to potrebno, da se zavaruje javni interes.

Nedopustne so spremembe koncesijske pogodbe, pri katerih:

- bi se spremenila splošna narava koncesije;
- bi sprememba uvajala pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka podelitve koncesije, omogočili udeležbo drugih ponudnikov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku podelitve koncesije pritegnili še druge udeležence;
- bi se zaradi spremembe ekonomsko ravnotežje koncesije spremenilo v korist koncesionarja na način, ki ni bil predviden v prvotni koncesiji;
- bi bil zaradi spremembe znatno razširjen obseg koncesije;
- bi se zamenjalo koncesionarja, razen pod pogoji določenimi v 32. členu tega odloka.

20. člen

(trajanje in podaljšanje razmerja)

Koncesijska pogodba se sklence za obdobje do 15 let.

Koncesijsko obdobje začne teči z dnem veljavnosti koncesijske pogodbe in uvedbe koncesionarja v posel ter zajema tako obdobje gradbene in tehnološke energetske sanacije vseh objektov iz Priloge 1 tega odloka kot tudi obdobje izvajanja storitve energetskega pogodbenišтва. Obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe, se izvedejo skladno s terminskim planom, ki bo opredeljen v koncesijski pogodbi.

Trajanje razmerja se lahko podaljša največ za polovico s koncesijsko pogodbo dogovorjenega koncesijskega obdobja, če za to obstajajo utemeljeni razlogi, še posebej v primeru, če je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj koncesionarja, ki so posledica zahtev koncedenta ali njegovih ukrepov v javnem interesu. Obseg dodatnih vlaganj in obdobje podaljšanja se opredeli v aneksu k sklenjeni koncesijski pogodbi.

V primeru podaljšanja razmerja koncedent in koncesionar v postopku pogajanj brez predhodne objave uskladiata vsebino aneksa, ki se sklence k sklenjeni koncesijski pogodbi in v katerem se opredelijo čas podaljšanja, razlogi za podaljšanje in druge določbe, s katerimi se spreminja osnovno koncesijsko pogodbo. Pred sklenitvijo aneksa mora koncedent pripraviti investicijski dokument, s katerim potrdi upravičenost sklenitve aneksa.

VI. ENOSTRANSKI UKREPI V JAVNEM INTERESU

21. člen

(enostranski ukrepi v javnem interesu)

Koncedent ima pravico, ko je to nujno potrebno, da se zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene koncesijske pogodbe, da z enostranskim ukrepom poseže v vzpostavljeno koncesijsko razmerje in zavaruje javni interes.

Kot enostranski ukrep v javnem interesu lahko koncedent uporabi:

- uvedbo izrednega nadzora nad izvajanjem koncesijske pogodbe;
- izdajo izrednih obveznih navodil koncesionarju;
- začasni prevzem objektov in vzpostavljenih ukrepov v upravljanje;
- izvedbo investicijskih ali vzdrževalnih ukrepov za zavarovanje vrednosti izvedenih ukrepov;
- odvzem koncesije;
- uveljavljanje odkupne pravice.

Ukrep koncedenta mora biti skladen z načelom sorazmernosti in ne sme prekomerno obremenjevati koncesionarja.

Način in pogoji uveljavitve enostranskih ukrepov v javnem interesu se podrobneje opredelijo s koncesijsko pogodbo.

22. člen

(začasni prevzem objektov in ukrepov v upravljanje)

Koncedent ima pravico, ko je to nujno potrebno, da se zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene koncesijske pogodbe, da začasno prevzame objekte in vzpostavljene ukrepe v upravljanje in oskrbo in/ali da izvede investicijske ali vzdrževalne ukrepe za zavarovanje vrednosti vzpostavljene infrastrukture.

VII. DOLŽNOST POROČANJA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM POGODBE

23. člen

(dolžnost poročanja)

Koncesionar je dolžan skladno z veljavno zakonodajo in predpisi redno voditi vse potrebne evidence, poročila in drugo potrebno dokumentacijo in jih na zahtevo koncedenta predložiti v roku 15 dni od zahteve.

Koncesionar je dolžan pripraviti letno in polletno poročilo po posameznih objektih, ki zajema: opis stanja, opravljena dela oziroma ukrepe, morebitne potrebne dodatne investicije in ukrepe, organizacijske ukrepe ter doseganje dogovorjenega nivoja kakovosti izvajanja koncesije, predvsem glede doseganja dogovorjenih prihrankov energije.

Koncesionar je dolžan predložiti polletno poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena do 31. julija za tekoče koledarsko leto in letno poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena do 31. januarja za preteklo koledarsko leto.



Ob prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe je dolžan koncesionar skupaj s prenosom vse infrastrukture, vgrajene opreme in naprav, v celoti v last in posest koncedentu, brezplačno izročiti tudi vse evidence in vso dokumentacijo (gradbena dovoljenja, soglasja, investicijsko dokumentacijo, projektno dokumentacijo, dokazila o ustreznosti, dnevnike vzdrževanja, vse podatke iz energetskega upravljanja, itd.).

24. člen

(nadzor nad izvajanjem pogodbe)

Redni nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja koncedent. Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga opravila nadzora pooblasti pristojno strokovno službo občinske uprave Mestne občine Velenje ali zunanje izvajalca.

Koncedent lahko nad izvajanjem s pogodbo dogovorjene dejavnosti odredi tudi izreden nadzor. Za izvedbo izrednega nadzora župan imenuje posebno nadzorno komisijo. O izvedenem izrednem nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik koncesionarja in predsednik nadzorne komisije.

Koncesionar mora koncedentu omogočiti nadzor, pregled objektov, naprav in opreme za izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва ter omogočiti vpogled v vso dokumentacijo (npr. letne računovodske izkaze, revizorjevo poročilo), vključno z dokumentacijo, ki jo koncesionar označi kot poslovno skrivnost in se nanaša na izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва, nadalje vpogled v vodene zbirke podatkov ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.

Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.

O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik koncesionarja in koncedenta oziroma pooblaščenec koncedenta.

25. člen

(nadzorni ukrepi)

Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja, mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz tega odloka ali koncesijske pogodbe.

VIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA IN KONCESIJSKE POGODBE

26. člen

(redno prenehanje)

Koncesijsko razmerje redno preneha z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti pogodbenih strank oziroma s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.

27. člen

(predčasno prenehanje)

Koncesijsko razmerje predčasno preneha na načine in pod pogoji, kakor so opredeljeni v tem odloku, podrobneje pa v koncesijski pogodbi.

28. člen

(sporazumna razveza koncesijske pogodbe)

Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.

Koncedent in koncesionar se lahko sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, če ugotovita, da nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe ni smotno ali mogoče. V tem primeru s pisnim sporazumom določita vse medsebojne pravice in obveznosti, ki izvirajo iz sporazumne razveze koncesijske pogodbe ter tudi postopek prevzema naprav in opreme izvedenih ukrepov, ki jih je vzpostavil koncesionar.

29. člen

(odvzem koncesije)

Koncesijska pogodba lahko zaradi odvzema koncesije s strani koncedenta predčasno preneha:

- če koncesionar ne začne z opravljanjem nalog iz tega odloka v za to, s koncesijsko pogodbo določenem roku, zlasti če v dogovorjenem roku ne izvede dogovorjenih ukrepov energetske sanacije objektov;
- če je v javnem interesu, da se opravljanje nalog iz tega odloka preneha izvajati v koncesijski obliki;
- če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne poravnave ali stečajnega ali drug postopek, ki ima za posledico prenehanje obstoja koncesionarja ali drugo obliko ugotovljene insolventnosti koncesionarja,
- če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega pravnega izvajanja koncesije;
- če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem delu ne bo izpolnil prevzetih obveznosti;
- če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije;
- če se uveljavlja protikorupcijska klavzula iz koncesijske pogodbe.

Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi odvzem utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.

Postopek za odvzem koncesije v primeru iz tretje alineje prvega odstavka tega člena koncedent ustavi, če je predlog za začetek stečajnega postopka pravnomočno zavrnjen in če je prisilna poravnava sklenjena ali potrjena.

Pogoji iz četrte alineje prvega odstavka tega člena, na podlagi katerih lahko začne koncedent postopek za odvzem koncesije, so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna ali upravna odločba,



s katero je bila koncesionarju izrečena kazenska ali upravna sankcija, pravnomočna.

Obstoj razlogov iz prve, druge, pete, šeste in sedme alineje prvega odstavka tega člena se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.

Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati upravno odločbo, ki jo izda Mestna občina Velenje. Koncesijsko razmerje preneha z dnem dokončnosti odločbe o odvzemu koncesije.

V primeru odvzema koncesije je koncesionar dolžan prenesti v last koncedenta vse izvedene ukrepe in opremo, koncedent pa je koncesionarju dolžan plačati vrednost predanih ukrepov in opreme, izračunano po metodologiji, določeni v koncesijski pogodbi, zmanjšano za nastalo škodo koncedenta.

30. člen

(odkupna pravica)

Koncesionar se s koncesijsko pogodbo zaveže, da bo koncedentu pod pogoji, opredeljenimi s koncesijsko pogodbo (odkupna pravica koncedenta), na njegovo zahtevo prodal koncesijo in izvedene ukrepe in opremo.

Koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo opredelita vsebino in pogoje uveljavljanja odkupne pravice.

Koncedent si pridržuje pravico predčasnega odkupa koncesije za posamezen objekt ali za vse objekte iz Priloge 1 tega odloka. Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.

Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje z dnem dokončnosti odločbe o odvzemu koncesije, v katerem se določita najmanj obseg odkupa koncesije ter vrednost odkupa koncesije. Z dnem dokončnosti odločbe koncesionar preneha opravljati naloge iz tega odloka, ki so predmet koncesije, koncedent pa v dogovorjenem obsegu prevzame izvedene ukrepe, naprave in opremo, ki jo je koncesionar vzpostavil ali drugače pridobil za namen izvajanja nalog iz tega odloka.

Odkup je lahko tudi prisilen. Za prisilen odkup koncesije se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razlastitev. Ob prisilnem odkupu je koncedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi.

31. člen

(razdrtje koncesijske pogodbe)

Če bodisi koncedent bodisi koncesionar ne izpolnita svoje obveznosti, lahko druga stranka zahteva izpolnitev obveznosti ali pa pod pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom in s koncesijsko pogodbo, odstopi od pogodbe z navadno izjavo.

Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) razdrtjem oziroma odpovedjo koncedenta preneha predvsem:

- če koncesionar storitev energetskega pogodbeništva ne izvaja redno, strokovno, pravočasno ter zato povzroča motnje v izvajanju nalog iz tega odloka ali koncedentu povzroča škodo;

- zaradi ponavljajočih in dokumentiranih kršitev predpisov ali koncesijske pogodbe s strani koncesionarja;
- če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja ali bi lahko nastala večja škoda uporabnikom njegovih storitev, koncedentu ali tretjim osebam;
- če koncesionar kljub pisnemu opozorilu koncedenta ne izpolnjuje prevzetih obveznosti na način, določen s tem odlokom in koncesijsko pogodbo;
- v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.

V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prejšnjega odstavka lahko začne koncedent postopek za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe.

Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe tako, da to koncesionarju ne omogoča izvajanje koncesijske pogodbe.

Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.

Ob razdrtju koncesijske pogodbe je koncesionar dolžan prenesti v last koncedenta izvedene ukrepe, naprave in opremo, ki jo je koncesionar vzpostavil ali drugače pridobil za namen izvajanja nalog iz tega odloka, koncedent pa je koncesionarju dolžan plačati vrednost prenesenih ukrepov, naprav in opreme, izračunano po metodologiji, določeni v koncesijski pogodbi in v roku, določenem v koncesijski pogodbi, zmanjšano za nastalo škodo koncedenta.

S koncesijsko pogodbo se lahko podrobneje opredeli način in pogoje, pod katerimi je dopustno enostransko razdrtje koncesijske pogodbe s strani koncedenta.

S koncesijsko pogodbo se določijo višina pogodbene kazni (penali) in pogoji za unovčenje finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbениh obveznosti v primeru, da je krivda za razdrtje pogodbe na strani koncesionarja.

Za razdrtje koncesijske pogodbe po tem členu se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja glede odstopa od pogodbe zaradi neizpolnitve.

32. člen

(prenos koncesije)

Koncesionar ne sme brez predhodnega pisnega soglasja koncedenta prenesti koncesije na tretjo osebo.

Prenos koncesije je brez soglasja koncedenta dopusten le v primeru, ko nov koncesionar, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za ugotavljanje sposobnosti, v celoti ali delno nasledi prvotnega koncesionarja po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb pogodbe iz tretjega odstavka 20. člena tega odloka. O statusnih spremembah ter pomembnejših spremembah v strukturi članstva, vodenja ali nadzora je koncesionar dolžan koncedenta obvestiti.



33. člen

(izločitvena pravica)

V primeru stečaja oziroma drugega načina prenehanja koncesionarja (likvidacija, izbris) ima koncedent pravico, da za objekte, naprave in opremo koncesije, ob plačilu ustreznega dela vrednosti izločenega premoženja v stečajno oziroma likvidacijsko maso, na teh uveljavlja izločitveno pravico.

IX. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE

34. člen

(višja sila in nepredvidljive okoliščine)

Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank (v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne neizgode, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje nalog iz tega odloka ni možno na način, ki ga opredeljuje koncesijska pogodba.

Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti nadaljevati z opravljanjem nalog iz tega odloka in sklenjene koncesijske pogodbe tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki v roku največ treh delovnih dni medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju nalog iz tega odloka in koncesijske pogodbe v takšnih okoliščinah.

Koncesionar ima pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja nalog iz tega odloka in koncesijske pogodbe zaradi višje sile oziroma nepredvidljivih okoliščin.

V primeru višje sile in drugih nepredvidljivih okoliščin lahko župan poleg koncesionarja aktivira tudi Štab civilne zaščite Mestne občine Velenje ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame nadzor nad izvajanjem ukrepov Štab civilne zaščite Mestne občine Velenje.

35. člen

(spremenjene okoliščine)

Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti ene stranke in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni javnopravni naravi koncesijske pogodbe nepravilno pogodbeno tveganje preveliti pretežno ali izključno zgolj na enega pogodbenega partnerja, ima stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti namena pogodbe, pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe na način, da se ustrezni pogodbeni pogoji pravično spremenijo.

Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso razlog za zahtevo po razvezi pogodbe in za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz tega odloka in koncesijske pogodbe.

O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki v roku

največ treh delovnih dni medsebojno pisno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe v takšnih okoliščinah.

V kolikor koncedent in koncesionar ne dosežeta dogovora o spremembi koncesijske pogodbe na način, da se ustrezni pogodbeni pogoji pravično spremenijo, je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz tega odloka in koncesijske pogodbe, ima pa pravico, da po sodni poti zahteva pravično spremembo ustreznih pogodbenih pogojev.

36. člen

(uporaba prava)

Za vsa razmerja in spore, ki izhajajo iz sklenjenega koncesijskega razmerja na podlagi tega odloka, se uporabi izključno pravo Republike Slovenije.

37. člen

(reševanje sporov)

Pogodbeni stranki si bosta morebitne spore, nastale pri izvajanju javno zasebnega partnerstva, prizadevali reševati sporazumno s pogajanjem in s konstruktivnim dogovarjanjem, izhajajoč iz načela vestnosti in poštenja. Če spora na ta način ne bo mogoče rešiti, sta si koncedent in koncesionar dolžna prizadevati morebitne spore rešiti na miren način z mediacijo, bodisi izven sodnega postopka, bodisi v povezavi s sodnim postopkom.

Če spora ni mogoče rešiti v skladu s prvim odstavkom tega člena, je za reševanje sporov, povezanih s sklenitvijo, izpolnitvijo ali prenehanjem koncesijske pogodbe, ali v zvezi z njenim izvajanjem, pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče.

X. KONČNA DOLOČBA

38. člen

(začetek veljavnosti odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Datum: 25. 3. 2026

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL. l.r.



Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 129. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 - ZDU-1O, 78/23 - ZUNPEOVE, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS, 23/24, 38/24 - EZ-2, 81/24 - ZORZFS-A, 109/24, 25/25 - odl. US, 75/25 in 14/26) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/22 in 9/25) na 27. redni seji dne 24. 3. 2026 sprejel

ODLOK

O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU OPPN_39 – VZHODNO OD ZN LIPA VZHOD

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt OPPN_39 – vzhodno od ZN Lipa vzhod (v nadaljevanju OPPN_39 – Vzhodno od ZN Lipa vzhod), za območje PEUP VE1/220, ki ga je pod številko 2024/20 izdelalo projektivno podjetje LM PROJEKTI, Peter Lojen s.p. iz Velenja.

2. člen

(vsebina odloka)

(1) Tekstualni del odloka vsebuje:

- a) Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN_39 – vzhodno od ZN Lipa vzhod;
- b) Umestitev načrtovane ureditve v prostor, ki vsebuje:
 - vplive in povezave prostorskih ureditev s sosodnjimi območji;
 - opis načrtovanih objektov in površin;
 - pogoje in usmeritve za urbanistično in arhitekturno načrtovanje in gradnjo;
- c) Zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;
- d) Rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave;
- e) Rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
- f) Rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
- g) požarno varnost;
- h) varstvo pred potresi;
- i) Načrt parcelacije;
- j) Etapnost izvedbe prostorske ureditve;
- k) Velikost odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev;
- l) Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta.

(2) Grafični del odloka vsebuje:

1. Izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju; M 1:2500

2. Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem; M 1:500
3. Prikaz vplivov in povezav s sosodnjimi območji; M 1:1000
4. Zazidalno ureditvena situacija; M 1:500
5. Prikaz poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro; M 1:500
6. Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave; M 1:500
7. Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom; M 1:500
8. Načrt parcelacije; M 1:500

(3) Spremljajoče gradivo vsebuje:

- a) Sklep o začetku priprave OPPN_39 – Vzhodno od ZN Lipa vzhod;
- b) Povzetek za javnost;
- c) Prikaz stanja prostora;
- d) Strokovne podlage;
 - Geodetski posnetek;
 - Geološko-geomehansko poročilo;
 - Idejni projekt elektrifikacije;
- e) Konkretna smernice nosilcev urejanja prostora;
- f) Mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora;
- g) Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta;
- h) Odločba ZVNRS, da v postopku priprave in sprejemanja OPPN_39 – vzhodno od ZN Lipa vzhod ni potrebno izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje;
- i) Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE Z OPPN_39 - VZHODNO OD ZN LIPA VZHOD

3. člen

(načrtovane prostorske ureditve)

Z OPPN_39 – vzhodno od ZN Lipa vzhod so predvidene naslednje ureditve:

- izgradnja enostanovanjskih objektov,
- izgradnja prometne, energetske in komunalne infrastrukture.

4. člen

(območje OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod)

(1) Ureditveno območje OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod se nahaja severno od regionalne ceste Velenje – Vinska Gora in obsega parcele št. 3733/4, 3733/5, 3733/6, 3733/7 in 3733/8 vse, k.o. 964-Velenje v Mestni občini Velenje.

(2) Sestavni del OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod so tudi zemljišča izven območja urejanja, ki so potrebna za neposredno prometno priključevanje na omrežje javnih cest, zagotavljanje intervencijskih mest ter izvedbo komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture potrebnih za komunalno opremljanje območja ter morebitne



vodnogospodarske ureditve.

(3) Predmet izdelave OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod so ureditve, ki bodo omogočile takšne posege v prostor in gradnjo objektov, da bo zagotovljeno izvajanje Občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod.

5. člen

(velikost območja)

Ureditveno območje je velikosti cca 3.121 m².

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

6. člen

(vplivi prostorskih ureditev s soslednjimi območji)

(1) Z gradnjo komunalne in energetske infrastrukture investitor posega na druga zemljišča tako, da v času gradnje priključkov vpliva na druge parcele, kakor je to prikazano v grafični prilogi.

(2) Drugih vplivov na soslednja območja ni.

7. člen

(povezave s soslednjimi območji)

(1) Območje se prometno napaja preko predvidene javne prometne infrastrukture na zahodni strani - preko osrednjega dela območja ZN Lipa vzhod.

(2) Vplivi in povezave s soslednjimi območji so razvidni iz grafičnih prilog.

8. člen

(opis načrtovanih objektov in površin)

(1) Načrtovana je novogradnja štirih (4) prostostojećih enostanovanjskih stavb, pripadajočih zunanjih ureditev, objektov gospodarske javne infrastrukture ter nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so dovoljeni na podlagi tega odloka.

(2) V OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod so opisani tudi posegi izven ureditvenega območja, ki so potrebni za izvedbo gospodarske javne infrastrukture in rekonstrukcijo javne poti.

9. člen

(pogoji in usmeritve za urbanistično in arhitekturno načrtovanje in gradnjo)

(1) Pogoji za arhitekturno oblikovanje stanovanjskih stavb so naslednji:

- možna površina za gradnjo in lega objektov je določena z gradbeno mejo in je razvidna iz grafične priloge »Zazidalno ureditvena situacija«;
- horizontalni gabariti: tloris osnovnega volumna objekta je praviloma podolgovate oblike z dimenzijami stranic 9,00 m x 12,00 m (osnovni objekt);
- k osnovnemu volumnu objekta je dopustno prizidati (oz. dodati) nadstrešnice za avtomobile, ki lahko imajo vkomponirane tudi shrambe, ki so lahko zagrajene, in pokrite terase, ki se lahko uredijo tudi kot zimski vrtovi;

- vfaziprojektiranjaobjektalahkoarhitektzdokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja osnovni gabarit objekta razširi na gabarit, ki je večji od predpisanega, v smislu manjših rizalitov ali frčad nad nadstrešnicami in pokritimi terasami, vendar pri tem ne sme preseči z odlokom določene gradbene meje;

- tlorisni gabarit nadstrešnic in pokritih teras določi arhitekt v dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja v okviru gradbene meje in na podlagi soglasja pristojne enote Zavoda za gozdove Slovenije;

- vertikalni gabariti: osnovni objekt je pritličnega tlorisnega gabarita z izkoriščenim podstrešjem; nadstrešnica za avto in pokrite terase so pritlične izvedbe, praviloma z ravno streho;

- strehe nadstrešnic in pokritih teras je možno izvesti tudi kot pohodne ravne strehe v obliki balkona ali terase s stekleno ograjo ali drugačno transparentno ograjo;

- konstrukcija: dopustna je klasična zidana ali montažna gradnja;

- kota pritličja: razvidna iz grafične priloge;

- streha: osnovni objekt; dvokapnica (temno siva) naklona 35° - 40°, nadstrešnica ali pokrita terasa ravna ali z minimalnim naklonom; pri tem velja, da naj tlorisna projekcija frčad ne presega 40 % tlorisne površine osnovne (dvokapne) strehe;

- zunanja ureditev gradbene parcele: dovozni priključek do posameznega objekta bo izveden iz nove dovozne ceste. V sklopu vsake gradbene parcele posamezne stavbe se izvedeta najmanj 2 parkirni mesti pod nadstrešnico za avto. Manipulativne površine in parkirišča na gradbeni parceli se praviloma tlakujejo z betonskimi tlakovci, lahko pa se tudi asfaltirajo. Ostali del parcele se uredi v primerno dvorišče ali v sadni vrt in ozeleni;

- zaščita pred delovanjem erozije in ukrepi za stabilizacijo terena: na označenih mestih je potrebna postavitve opornih zidov višin od 1,00 m do 2,00 m; oporni zidovi se izvedejo iz armiranega betona ter ozelenijo s popenjkami avtohtonega izvora; natančnejša navodila za njihovo izvedbo podata geomehanik ter statik;

- medposestna ograja: dopustna je tudi postavitve ograje max. višine 1,50 m, ki pa mora biti izvedena na način, da je omogočena preglednost ter postavljena na notranjo stran parcelne meje. Ograja se ne sme postavljati v cestni svet in ne sme posegati v polje preglednosti.

(2) Natančna oblika, velikost in pozicija vsakega posameznega objekta se določi s projektno dokumentacijo.

10. člen

(vrste dopustnih dejavnosti)

Na območju OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod so dovoljene naslednje vrste dejavnosti:

- stanovanjska dejavnost,
- mirne storitvene dejavnosti.

11. člen

(vrste dopustnih gradenj in drugih del)

Na območju OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod so dovoljene naslednje vrste gradenj in drugih del:



- gradnja novih objektov;
- redna in investicijska vzdrževalna dela;
- spremembe namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti iz 8. člena tega odloka;
- adaptacije in rekonstrukcije objektov;
- rušitve in nadomestne gradnje;
- gradnja objektov za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez;
- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v okviru določil 13. člena tega odloka.

12. člen

(vrste dopustnih objektov)

Na območju OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod so dovoljene naslednje vrste objektov glede na namen:

- stanovanjske stavbe;
- gradbeno inženirski objekti (prometna, komunalna in energetska infrastruktura ter oporni zidovi);
- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov v okviru določil 13. člena tega odloka.

13. člen

(nezahtevni in enostavni objekti)

(1) V območju OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod je v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov dovoljena tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.

(2) Postavitev majhnih nekmetijskih in negozdarskih stavb (garaže, ute, lope, nadstrešnice, senčnice, drvarnice, pokrita skladišča za lesna goriva, savne, fitnesi, zimski vrtovi, letne kuhinje in ostali pomožni objekti) je dopustna le na stavbnih zemljiščih, na parcelah namenjenih gradnji, na katerih je že zgrajen objekt, ki ima uporabno ali gradbeno dovoljenje, oziroma je za predviden objekt že izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje. To določilo ne velja za postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov, kot so ograje, oporni zidovi in infrastrukturni objekti.

14. člen

(gradnja gradbenih inženirskih objektov)

(1) Gradbeni inženirski objekti obsegajo vse objekte in naprave vezane na prometno, komunalno, energetska infrastrukturo (ceste, parkirišča in podobno), postavitev cestne in ostale urbane opreme (ograje, prometna signalizacija) ter objekte in naprave zvez in telekomunikacij.

(2) Ceste so asfaltirane, parkirišča se tlakujejo ali asfaltirajo.

(3) Možna je postavitev opornega zidu do višine 2,00 m. Oporni zid naj se ozeleni s plezalkami.

15. člen

(gradbena parcela)

(1) Vsaka posamezna parcela predstavlja gradbeno parcelo, ki je tudi funkcionalno zemljišče posameznega objekta, znotraj katerega je določena površina za gradnjo. Objekti se gradijo v skladu z zakoličbeno situacijo. Enostavne in nezahtevne objekte je, razen v območju dostopne ceste, kjer je min. odmik 5,00 m, dopustno postaviti na parcelno mejo ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča in pristojne enote Zavoda za varstvo Gozdov Slovenije. V nasprotnem primeru je odmik min. 1,00 m.

(2) Parkirišča, dostopi in zunanja ureditev se lahko izvajajo do parcelne meje.

(3) Gradbena parcela je lahko pozidana do 40 % površine, kar vključuje glavni objekt in pomožne objekte. Nepozidane površine je 60 %. Pri določanju razmerja se upošteva zazidana površina pritličja.

(4) Raščenege dela parcele mora biti minimalno 40 %.

16. člen

(gradbena linija in gradbena meja)

(1) Gradbene linije in gradbene meje so razvidne iz grafičnega načrta »Zazidalno ureditvena situacija«.

(2) Gradbena linija je navidezna črta, ob katero se poravnava osnovni tlorisni gabarit objekta na nivoju pritličja.

(3) Gradbena meja je območje na gradbeni parceli, v okviru katere je dopustno graditi nadstrešnice za avtomobile in pokrite terase.

IV. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

17. člen

(splošni pogoji)

(1) Infrastrukturne ureditve se morajo izvajati v skladu z grafičnim prikazom list št. 5 »Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro« in v skladu s smernicami posameznih nosilcev urejanja prostora. Novi komunalni vodi se polagajo podzemno.

(2) Odmiki med posameznimi vodi različnih omrežij morajo upoštevati predpisane min. horizontalne in vertikalne odmike.

(3) OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod podaja konceptualne rešitve. Natančnejše rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja in v projektih za izvedbo, zaradi česar so dopustna odstopanja od rešitev v OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod, ki pa morajo biti strokovno utemeljena in nazorno obrazložena ter potrjena z mnenjem pristojnega upravljalca prostora.



(4) Gradnja objektov na območju OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod s pripadajočo komunalno in prometno infrastrukturo se lahko gradi po delih, ter v več zaključenih fazah. Pred izdajo uporabnega dovoljenja, za vsak posamezno zgrajen objekt, mora biti zgrajena vsa komunalna infrastruktura, ki je potrebna za priključitev objekta.

18. člen

(skupne določbe glede prometnega urejanja)

(1) Območje se bo na prometno infrastrukturo priključevalo preko parcel 3341/75, 3341/79, 3361/2, 3588/4 na parcelo 3588/37, kjer poteka glavna (G14) cesta Velenje – Črnova, z oznako odseka 1261. Priključek na regionalno cesto je obstoječ, medtem ko se priključna cesta nahaja na območju Zazidalnega načrta ZN Lipa-vzhod. Vse parcele se nahajajo v katastrski občini 964-Velenje v Mestni občini Velenje.

(2) V osrednjem delu ureditvenega območja OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod se kot priključek na zgoraj navedeno cesto iz ureditvenega območja zazidalnega načrta ZN Lipa – vzhod izvede primarni cestni priključek - cesta c1 širine 5,00 m, ki je na severni strani obrobničena z betonskim robnikom, na južni strani pa izvedena z muldo širine 0,50 m ter bankino 0,75 m. Cesta c2 se izvede širine 5,00 m z obojestransko bankino 0,75 m. Ceste morajo biti utrjene z asfaltom ter dimenzionirane na 10 t osnega pritiska.

(3) Pri pripravi projektne dokumentacije je potrebno uporabiti veljavno zakonodajo, predpise in tehnične specifikacije:

- Gradbeni zakon,
- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Tehnične smernice za ceste, ki jih je ministrstvo pristojno za promet izdalo od leta 2000 dalje.

(4) V skladu z veljavno zakonodajo je potrebno izdelati rešitev, ki bo zagotavljala ustrezno prometno varnost vseh udeležencev v prometu. Predvidena ureditev mora zajeti celotno ureditev območja, vključno z ureditvijo predvidenih križanj cest.

(5) Za vsak objekt se zagotovita najmanj dve parkirni mesti.

(6) Trase komunalnih vodov naj potekajo najmanj 1,50 m izven vozišča v globini 1,20 m.

(7) Prečkanje lokalnih cest zaradi izgradnje infrastrukturnih vodov se izvede s podvrtavanjem v globini najmanj 1,50 m (teme cevi) pod kotom 90°.

(8) V skladu z Zakonom o cestah in Pravilnikom o projektiranju cest morajo biti ceste in površine za pešce in kolesarje pravilno osvetljene. V sklopu projektne dokumentacije je potrebno vključiti načrt cestne razsvetljave, s katerim se preveri ustreznost

obstoječe cestne razsvetljave oz. se predvidi dodatna. Drogovi cestne razsvetljave ne smejo segati v prometni in prosti profil pešca. Drogovi morajo biti vrisani v prometni situaciji.

(9) V situacijah dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja ter v projektni dokumentaciji je potrebno kotirati vse odmike od roba vozišča lokalnih cest in parcelnih mej (predvideni objekti, parkirni prostori in zunanja ureditev (ograje in vegetacija) ter obstoječe in predvidene prometne in informacijske znake). Predložiti je potrebno prečne prereze, iz katerih bo razvidna oddaljenost objektov od lokalnih cest in parcelnih mej. V situacijah morajo biti prikazani vsi elementi prečnega profila ceste.

(10) V projektni dokumentaciji je potrebno opisati in prikazati navezavo komunalnih vodov na obstoječi GJL. Predložiti je potrebno prečne prereze, iz katerih je razvidna globina in oddaljenost komunalnih vodov od lokalnih cest.

(11) Iz projektne dokumentacije morajo biti razvidni sledeči pogoji za izvedbo del ter obveznosti investitorja, izvajalca del in upravljalca komunalne infrastrukture, in sicer:

a) Izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri gradnji. V kolikor bo v času gradnje prišlo do onesnaženja ostalega dela prometnih površin, ki jih je potrebno redno čistiti že med delom. Prometne površine se očistijo tudi po končanju del.

b) Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves material oddaljen od ceste vsaj 3,00 m ali več, če to zahteva preglednost na cesti.

c) V primeru oviranja prometa na cesti vsled tehnologije izvajanja del, si mora investitor oz. izvajalec del v smislu veljavnega Zakona o cestah, na osnovi vloge in elaborata začasne prometne ureditve za čas gradnje, pridobiti dovoljenje za zaporo ceste od upravljalca ceste. Zاپoro postavi vzdrževalec rednega vzdrževanja ceste na stroške investitorja oz. izvajalca. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste je dolžan vršiti stalno kontrolo nad postavljeno prometno signalizacijo in le to odstraniti takoj po zaključku del, zaradi katerih je bila postavljena.

d) Gradbena dela se izvajajo pod nadzorom koncesionarja za vzdrževanje cest.

e) Mestna občina Velenje ne bo zagotavljala nobenih dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za objekte, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki bodo posledica obratovanja ceste na omenjenem odseku.

f) Izvajalec je materialno in kazensko odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala na cesti ter škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom ceste vsled neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del. Vsi stroški za morebitno tozadevno povzročeno škodo oziroma stroški poškodb vozišča bremenijo izvajalca del.

g) V primeru poškodb vozišča ceste in ostalih prometnih površin zaradi neprimerne tehnologije izvajanja del mora izvajalec takoj sanirati poškodbe in na vozišču ter ostalih prometnih površinah vzpostaviti prvotno stanje na lastne stroške oziroma stroške investitorja.

h) Če zaradi gradnje pride do uničenja mejnih kamnov, je le-te izvajalec dolžan na svoje stroške, po pooblaščenih organizacijah za geodetske storitve, postaviti v prvotno stanje.

i) Mestna občina odklanja vsako odgovornost, ki bi nastala na objektih v varovalnem pasu oz. cestnem telesu ceste zaradi ceste, njenega vzdrževanja ali prometa na njej.



(12) Investitor si je dolžan v skladu z veljavnim Gradbenim zakonom in Zakonom o cestah pridobiti mnenje k projektni dokumentaciji, pri čemer morajo biti upoštevani pogoji upravljalca prometne infrastrukture.

19. člen

(pešci in kolesarji)

Za pešce na območju OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhodni režim kot za vse udeležence v prometu.

20. člen

(minimalna komunalna oskrba)

(1) Priključevanja objektov na obstoječo in načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro se izvajajo v skladu s pridobljenimi smernicami in pogoji nosilcev urejanja prostora.

(2) V projektu za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za načrtovane stanovanjske objekte je potrebno prikazati, da je zagotovljena minimalna komunalna oskrba ter priključek na javno cesto.

(3) Za zagotavljanje minimalne komunalne oskrbe načrtovanih stanovanjskih objektov na obravnavanem območju je potrebno zagotoviti oskrbo s pitno vodo, električno energijo, odvajanje fekalnih in meteorni odpadnih voda in dostop do javne ceste, v skladu s predvideno zasnovo OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod.

(4) Predvidena komunalna ureditev ter minimalna komunalna oprema posamezne gradbene parcele se izvede pred pričetkom gradnje predvidenih objektov.

21. člen

(vodovod)

(1) Obravnavno območje se bo na vodovodno omrežje priključilo preko primarne cevi PVC DN 110 (cev ID 18001, leto izgradnje 1995, ki poteka ob Celjski cesti in je oddaljena okoli 380 metrov jugozahodno od obravnavanih parcel. Zaradi predvidene širitve pozidave na parceli 3341/80 k.o. 964 Velenje, je potrebno položiti sekundarno cev PE 100 RC DN 110 (NP 16 bar) od primarnega vodovoda PVC DN 110 do predvidenih hiš v dolžini okoli 380 metrov. Premeri vodovodnih priključkov za posamezno hišo morajo biti minimalno DN 32. Tlak v vodovodnem omrežju na obravnavanem območju je 0,42 MPa (4,2 bara).

(2) Od priključka na obstoječi javni vodovodni sistem do nadzemnega hidranta je potrebno vgraditi cev DN 100 mm.

(3) Pri izdelavi nadaljnjih faz projektna dokumentacije je potrebno upoštevati:

- v primeru požarne vode morajo biti cevi premera DN 100 mm,
- na odcepih je potrebno vgraditi zaporne elemente v vseh smereh,
- odmik od trajno grajenih objektov, ki za primarne in sekundarne vode znaša minimalno 3,00 m ter za priključne vode minimalno 1,00 m,

- v kolikor predpisanih odnikov ni mogoče doseči, je potrebno vodovodni cevovod prestaviti,
- odmik zasaditve od primarnega in sekundarnega vodovoda je minimalno 2,00 m,
- za premere cevi DN 80 mm ali več je potrebno pod povoznimi in utrjenimi površinami vgraditi cev iz duktilne litine,
- cevi premera manjšega od DN 80 morajo biti iz materiala PE 100 RC,
- vse cevi morajo biti minimalne tlačne stopnje NP 16,
- za parcele, po katerih bo potekal vodovod, si je potrebno urediti služnostne pogodbe.

(4) Pri izdelavi projektna dokumentacije in opremljanju območja ureditev s pitno vodo (priključki, prestativke, varovanja omrežja, vsa križanja in odmike vodovoda od drugih komunalnih vodov in trajno grajenih objektov) je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo; Gradbeni zakon, Odlok o oskrbi s pitno vodo, Uredbo o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav (KP Velenje, d.o.o.) in drugo zakonodajo, ki ureja projektiranje in gradnjo vodovodnih objektov in omrežja.

22. člen

(fekalna kanalizacija)

(1) Komunalne odpadne vode bodo odvajane v javno kanalizacijo za mešane odpadne vode BC DN 400 (cev ID 7526, leto izgradnje 1991), v jašek št. 3083, ki je lociran 40 m zahodno od parcele 3733 k. o. 964-Velenje.

(2) Iz projektna dokumentacije za komunalno ureditev območja naj bo razviden detajl priključitve na predpisani jašek javne kanalizacije. Priključitev se izvede z vrtalno napravo v telo jaška javne kanalizacije (brez sekanja), stik pa se izvede z ustreznim tesnilom.

(3) Investitor si mora pridobiti soglasje lastnikov oziroma uporabnikov vodov in parcel, po katerih bo potekala kanalizacija. V primeru, da kanalizacija poteka v bližini drugih komunalnih naprav ali jih križa, je naročnik dolžan pridobiti ustreznega soglasja in dovoljenja lastnikov teh naprav.

(4) Po izvedbi je potrebno vso izvedeno kanalizacijo pregledati s TV kamero ter opraviti tlačni preizkus vodotesnosti jaškov in cevi.

(5) Pri načrtovanju in gradnji kanalizacije je potrebno upoštevati aktualno zakonodajo s področja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter pravilnike, ki določajo in narekujejo pravilno izvedbo in uporabo naprav in objektov javne kanalizacije in občinski Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode. Upoštevati je potrebno predpisane vertikalne in horizontalne odmike trajno grajenih objektov javne kanalizacije v skladu z aktualnim Pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (KP Velenje, d. o. o.).

(6) Pri projektiranju je potrebno upoštevati možnost dostopa oziroma dovoza z vozili do javne kanalizacije in objektov na njej za potrebe vzdrževalno obratovalnih in obnovitvenih posegov.



23. člen

(meteorna kanalizacija)

(1) Padavinske vode se zadržujejo na gradbeni parceli v ustrezno dimenzioniranemu zadrževalniku meteornih vod.

(2) Čiste meteorne vode se priključujejo na predvideno lokalno meteorno kanalizacijo z izvedbo iztoka v površinski odvodnik na zahodni strani ureditvenega območja.

(3) Vsi sistemi za odvajanje in čiščenje odpadne vode morajo biti redno vzdrževani in evidentirani pri izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

(4) Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin je potrebno predvideti v skladu z veljavnim Zakonom o vodah in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda ter njihovo pronicanje v podtalje (zatravitev, travne plošče ali tlakovci, zadrževalniki in podobno). V projektni dokumentaciji mora biti zadrževalnik ustrezno dimenzioniran, k vlogi pa mora biti priložen tudi detajl rešitve odvodnjavanja.

24. člen

(elektroenergetsko omrežje)

(1) Energija za napajanje predvidenih objektov v območju OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod bo v prvi fazi elektrifikacije na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah obstoječe TP Bencinski servis 3: 2781. Pred priključitvijo je potrebno razširiti nizkonapetostne zbiralnice, kar pomeni, da je v TP potrebno dograditi nizkonapetostni stikalni blok, kar bo na lastne stroške izvedlo Elektro Celje, d. d. s tem, da je investitor dolžan obvestiti Elektro Celje, d. d., najmanj 90 dni pred pričetkom izvajanja priključka.

(2) V drugi fazi se energija za napajanje predvidi preko novega SN 20 kV podzemnega el. en. voda, ki se izvede med obstoječo TP TC Trebuša 2: 2745 in novo TP 20/0,4 kV, ki se umesti ob prostostoječo razdelilno omarico, iz njenih nizkonapetostnih zbiralnic pa se na predvideno razdelilno omarico iz prve faze elektrifikacije izvede prevezava; povezava med razdelilno omarico in TP Bencinski servis 3: 2781 pa se ukine.

(3) Prostostoječe priključno - merilne omarice morajo biti locirane ob dovozni cesti na stalno dostopnem mestu za pooblaščen osebe distributerja električne energije. Predvidena nova TP 20/0,4 kV bo dimenzij 5,00 m x 3,00 m z varovalnim pasom 2,00 m.

(4) V fazi nadaljnega načrtovanja in pridobitve gradbenih dovoljenj za komunalno infrastrukturo si je potrebno od Elektra Celje, d. d., pridobiti dokumente za posege v prostor v skladu z veljavno zakonodajo.

(5) Od točke priključitve (TP) do območja OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod se predvidi nov podzemni NN el. en. vod do predmetnega območja, ki se zaključi s predvideno prostostoječo razdelilno omarico, od koder se predvidijo posamezni priključki

do predvidenih merilnih omaric, ki se bodo nahajale na predvidenih gradbenih parcelah. Pri tem je potrebno upoštevati idejni projekt elektrifikacije z naslovom Ureditev električnih vodov na območju OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod (Elektroprojekti Karmen Kegl Kalšan. s.p., št. načrta 29/25, datum oktober 2025), ki je strokovna podlaga tega odloka.

(6) Pri načrtovanju in gradnji je potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.

(7) Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa iz veljavne Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju in zahteve Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij.

(8) Pri delih v bližini elektro vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise. Zaradi tega je potrebno omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da ni možno njihovo približevanje v bližino tokovodnikov na razdaljo manjšo od 3,00 m.

(9) Najmanj 8 dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti Elektro Celje, d. d., ki bo iz varnostnih razlogov izvršilo zakoličbo vseh obstoječih NN podzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem območju, kar je v skladu z veljavnim Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij.

(10) Vsi stroški popravila poškodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah kot posledica izvajanja gradbenih ali pripravljalnih del, bremenijo investitorja naročenih del, kar je v skladu z 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij.

(11) Vsi izkopi v bližini električnih vodov so dovoljeni samo ročno in pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Celje d. d.

(12) Vsa dela, ki bodo posegala v obstoječe električne vode in naprave, je potrebno vnesti v gradbeni dnevnik, ki mora biti podpisan tudi s strani pooblaščenega predstavnika Elektro Celje, d. d.

25. člen

(ogrevanje)

Predvideni objekti znotraj obravnavanega območja se bodo ogrevali na toplotne črpalke sistema zrak-voda, ki nimajo vpliva na podtalje.

26. člen

(telekomunikacijsko omrežje)



(1) Za predvideno ureditev se izvede TK kanalizacija, kjer bodo operaterji telekomunikacij lahko postavili svoje vode do uporabnikov TK storitev. Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK omrežja, ki ga je potrebno glede na pozidavo in komunalno ureditev ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi projektne rešitve ter si pridobiti mnenje upravljalca širokopasovnega telekomunikacijskega sistema KKS United Fiber, d. o. o., k projektnim rešitvam.

(2) Vpliv posegov na cevno kanalizacijo (KK) KKS je pričakovati v načrtovanih območjih priključevanja na obstoječo komunalno infrastrukturo, kar je potrebno upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije.

(3) Pri načrtovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati, da je priključitev predvidenih objektov na obstoječe koaksialno širokopasovno telekomunikacijsko omrežje KKS izvedljivo z izgradnjo zaščitne cevne KK.

(4) Kabelska kanalizacija omrežja KKS je na območju urejanja od vstopne točke (omarica KKS) dalje izvedljiva z umestitvijo PEHD cevi 2 x 50 mm, z vmesnimi revizijskimi jaški in z izvedbo cevne KK od revizijskih jaškov do priključne točke (zunanj TK omarice na objektu).

(5) Dovodna cevna KK KKS do posameznega objekta mora biti izvedena v sistemu zvezdišča z zaščitnimi cevmi alkatem premera DN 50 mm. Zvezdišče mora biti projektirano tako, da so dovodne cevi z glavnimi linijami povezane preko revizijskih jaškov BC DN 800 z LTŽ pokrovi ustrezne nosilnosti.

(6) Predvidi se tudi postavitev prostostojećih inox ojačevalnih omaric dimenzij 490 mm x 190 mm x 970 mm, ki se povežejo z zaščitno cevjo s predvidenimi kabelskimi jaški predvidene kabelske kanalizacije.

(7) Pri križanju trase kabelske kanalizacije KKS z drugimi komunalnimi vodi mora biti kot križanja 90° oz. ne manj kot 45°. Minimalni vertikalni odmik med vodi pri križanju znaša 0,30 m. Pri približevanju oz. vzporednem poteku tras je najmanjša horizontalna medsebojna razdalja 0,50 m. Morebitni drugačni odmiki so možni samo z uskladitvijo tehničnih rešitev. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati vsa določila zakonskih predpisov in uredb.

(8) Umestitev cevi in revizijskih jaškov je tehnično izvedljiva v času izvajanja gradbenih del za komunalno ureditev prostora. Predvideti je možnost sodelovanja izvedbe povezav cevne KK tako, da je le ta integralno povezana z obstoječim omrežjem.

(9) Ob morebitnem povečanju obsegu območja lokacijskega načrta je investitor dolžan pridobiti ustrezne dodatne predloge in smernice.

(10) Izvajanje vseh širokopasovnih telekomunikacijskih storitev zahteva upoštevanje pravih in enakovrednih označevanj v projektni dokumentaciji.

27. člen

(ravnanje z odpadki)

(1) Na območju urejanja se za komunalne odpadke namestijo

zabojniki za komunalne odpadke. Tip in velikost zabojnika določi upravljavec odvoza odpadkov. Dostop do zabojnikov mora biti vedno dostopen specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.

(2) Za zbiranje steklene embalaže in papirja ter kartonske embalaže je v okviru ureditvenega območja OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod določen poseben prostor.

(3) Vsak lastnik oz. uporabnik objekta mora pred začetkom uporabe objekta podpisati s koncesionarjem – izvajalcem storitve, pogodbo o izvajanju storitve ravnanja z odpadki, kjer so navedeni splošni pogoji in pogoji medsebojnega sodelovanja.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE

28. člen

(splošno)

Pri načrtovanju je potrebno upoštevati ukrepe za varstvo okolja, ki so z zakonom predvideni. Posegi niso ekološko zahtevni.

29. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Raven hrupa mora v območju OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod ostati v mejah dovoljenega.

(2) Glede na dejansko in namensko rabo prostora se območje OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod, skladno z veljavno Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, razvršča v III. stopnjo varstva pred hrupom, kjer je mejna vrednost kazalcev hrupa za dan 60 dBA in za noč 50 dBA. V kolikor bodo s predvidenim posegi presežene maksimalne dovoljene ravni hrupa, se izvedejo meritve, na podlagi katerih se izvede protihrupna zaščita.

30. člen

(varstvo zraka)

Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mejnih količin, določenih z veljavno Uredbo o mejah, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zrak in veljavno Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav.

31. člen

(varstvo voda in podtalja)

(1) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih voda mora biti v skladu z veljavno Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in veljavno Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

(2) Odvodnjavanje meteornih vod je predvideno preko meteorne kanalizacije z urejenim izlivom v površinski odvodnik, ki poteka zahodno od obravnavanega območja.



(3) Objekti in pripadajoča zunanja ureditev gradenj, načrtovanih na območju OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod, morajo biti od zgornjega roba obstoječega vodnega korita bližnjega občasnega vodotoka odmaknjene minimalno 5,00 m. Varovalni pas priobalnih zemljišč občasnega vodotoka je potrebno v projektni dokumentaciji DGD ustrezno prikazati (kotirati).

(4) Lokacija prostorskih ureditev obravnavanega OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod se po evidencah Direkcije RS za vode (opozorilna karta verjetnosti pojavljanja zemeljskih in hribinskih plazov) nahaja na območju večinoma majhne do srednje ter deloma velike verjetnosti pojavljanja plazov. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati splošne smernice s področja upravljanja z vodami. Pred nadaljnjim načrtovanjem je za izvedbo vseh posegov v prostor potrebno pridobiti ustrezno geološko geomehansko poročilo, ki bo upoštevalo kriterije za območja majhne, srednje in velike verjetnosti pojavljanja plazov.

(5) Ponikanje padavinskih voda preko objektov ponikanja (ponikovalnic) ali razpršeno na teren je možno, če to dovoljuje obstoječa geološka sestava tal in je možnost ponikanja računsko dokazana oziroma je razvidna iz ugotovitev in zaključkov geološko-geomehanskega poročila ali mnenja. V primeru dovoljenega ponikanja morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih, manipulativnih in drugih utrjenih površin in ureditev.

(6) Odvajanje čistih padavinskih voda iz strešin in utrjenih površin je potrebno urediti v skladu z veljavnim Zakonom o vodah in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v meteorološko kanalizacijo. Dodatno se zadrževanje padavinskih voda izvaja še s sekundarnimi ukrepi (zatravitev, betonski tlakovci položeni na peščeno posteljico, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki,...).

(7) Potek priključnih infrastrukturnih vodov predvidenih gradenj obravnavanega ureditvenega območja na javno komunalno in energetsko omrežje Velenja (vodovod, elektrika, fekalna kanalizacija, telekomunikacije) je vezana na križanje vodnega korita bližnjega in občasnega vodotoka. Križanja je potrebno načrtovati čim bolj pravokotno na vodno korito občasnega vodotoka.

(8) V primeru križanja pod dnom vodnega korita je potrebno upoštevati naslednje usmeritve:

- križanja morajo biti načrtovana v ustrezni zaščiti vodov,
- teme zaščitnih cevi mora biti minimalno 1,00 m pod dnom vodnega korita,
- na tej globini morajo ustrezno zaščiteni vodi potekati na razdalji med spodnjim robovoma vodnih brežin še 3,00 m do 5,00 m na vsako stran vodotokov,
- v območju križanj mora biti vodno korito ustrezno zavarovano pred vodno erozijo.

(9) V primeru nadzemnega križanja v/ob premostitvi potoka, morajo vodi potekati v ustrezno zaščiteni premostitveni konstrukciji ali jih je potrebno pritrditi na nizvodno stran in nad spodnjim robom premostitvene konstrukcije.

(10) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na podlagi mnenja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja izda Direkcija RS za vode. Vloga in dokumentacija za pridobitev vodnega dovoljenja morata biti izdelani v skladu s Pravilnikom o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja.

(11) V skladu z veljavnim Zakonom o vodah lastnik zemljišča ali drugi posestnik na plazljivem območju ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča.

(12) V času gradnje je treba zagotoviti geomehanski nadzor in vse potrebne varnostne ukrepe ter tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oz. v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj, maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščiteni pred možnostjo izliva v tla in v vodotoke.

(13) Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

(14) Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja mora biti skladna z veljavnimi prostorskimi akti, kar mora biti razvidno iz projektna dokumentacije.

32. člen

(ohranjanje narave)

(1) Z OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod načrtovana prostorska ureditev ne leži v zavarovanih območjih ali posebnem varstvenem območju.

(2) Gradnja in predvidene ureditve na obravnavanem območju se morajo, skladno z veljavnim Zakonom o ohranjanju narave, planirati, načrtovati in izvajati tako, da ne okrnijo narave. V postopkih načrtovanja rabe ali izkoriščanja naravnih dobrin in urejanja prostora mora pristojni državni ali lokalni organ izbrati tisto odločitev, ki ob približno enakih učinkih izpolnjuje merilo najmanjšega možnega poseganja v naravo in v primeru obstoja alternativnih tehničnih možnosti za predvideni poseg, ne okrni narave.

(3) Investitor in izvajalec gradbenih del mora načrtovana gradbena dela izvajati tako, da v čim manjši meri posega v naravo ter po zaključku gradnje približa stanje v naravi tistemu stanju, ki je bilo pred izvedenim posegom. Vsakdo, ki posega v naravo oziroma v habitat populacij rastlinskih in živalskih vrst, mora uporabljati načine, metode in tehnične pripomočke, ki prispevajo k ohranjanju ugodnega stanja vrste.

33. člen

(varstvo gozdov)



(1) Funkcije gozdov je potrebno upoštevati pri nadaljnjem projektiranju in izvajanju del v skladu z veljavnim Zakonom o gozdovih. Gozd leži v oddelkih 13042D in 13042C v gozdnogospodarski enoti (GGE) Velenje. Funkcije gozda so določene z veljavnim Gozdnogospodarskim načrtom za gozdnogospodarsko območje Nazarje. Gozd v katerega so predvideni posegi, ima na 1. stopnji poudarjeno klimatsko, rekreacijsko, estetsko, higiensko-zdravstveno in lesno-proizvodno funkcijo.

(2) Kakršnakoli fragmentacija gozda s posebnim namenom, ki je razglašen z odlokom Mestne občine Velenje z dostopnimi potmi iz vzhodne strani, ni dopustna. Dostopna pot naj se spelje samo po eni strani in sicer po že obstoječih stavbnih zemljiščih po Z strani na način, da se kljub novi cesti ohrani nemoten dostop do gozda.

(3) Zaradi gradnje se ne smejo poslabšati pogoji za gospodarjenje z okoliškimi gozdovi in omejiti dostop v te gozdove. Investitor oz. lastnik zemljišča mora tudi po izvedbi posega omogočiti gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji kot doslej. Še posebej je pomembno ohraniti oz. po potrebi nadomestiti gozdne vlake za spravilo lesa iz gozda in njihove priključke na gozdne ali javne ceste.

(4) Zaradi gradnje deloma v gozdu in ob gozdnem robu (odmik od gozda manjši od sestojne višine – 30 m) se mora skleniti pisni dogovor z lastniki gozdnih parcel, kot to določa veljavni OPN Mestne občine Velenje, o ukrepanju v primeru ogrožanja objekta in njegovih funkcionalnih površin zaradi dreves (obveščanje, izvedba ukrepov), o morebitni odškodninski odgovornosti v primeru škodnega pojava (nenadzorovano podrtje robnega drevja ali padec dela krošnje) na objektu ali njegovih funkcionalnih površinah, o kritju nadstreškov zaradi usmerjenega podiranja robnega drevja (podiranje z varovanjem objekta, predhodnim navezovanjem dreves) ter o morebitni odškodnini zaradi predčasnega poseka gozdnega drevja (pred ekonomsko zrelostjo). V tem dogovoru se predlaga določitev oz. osnove stopničastega gozdnega roba, v primeru poseka posameznih dreves je potrebna njihova predhodna označitev s strani pristojnega revirnega gozdarja in izdaja odločbe za posek lastniku gozda. Dogovor naj bo del projektne dokumentacije, prav tako se z njim seznani Zavod za gozdove, KE Šoštanj (83. člen OPN Mestne občine Velenje, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 2/20. 7/20 in 20/23).

(5) Deponiranje gradbenega materiala in gradbenih odpadkov v gozdu ali v gozdnem prostoru ni dovoljeno. Morebitne viške zemlje iz izkopa, ki bodo nastali pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd ali v gozdni prostor (dejanje, ki lahko povzroči slabljenje gozdnega drevja). Obsipanje stoječega gozdnega drevja v času gradnje ali po dokončni ureditvi objekta ni dovoljeno. Viške odkopane zemlje, ki jih ni možno uporabiti za oblikovanje funkcionalnih površin ali zasutja, je treba odpeljati na urejene deponije gradbenega materiala.

(6) Morebitno drevje za posek se lahko poseka šele po pridobitvi ustreznega dovoljenja za gradnjo. Pred začetkom gradnje se obvesti pristojno območno enoto Zavoda za gozdove, da se drevje za krčitev označi in posek ustrezno evidentira.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

34. člen

(varstvo kulturne dediščine)

(1) Na ureditvenem območju OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod ni kulturnih prvin, ki bi bile zaščitene z varovalnim režimom.

(2) Na območjih prostorskih aktov, ki so podlaga za posege v prostor in za katere predhodne arheološke raziskave še niso bile opravljene, je priporočljivo že v času priprave prostorskega akta izvesti predhodne arheološke raziskave – predhodno oceno arheološkega potenciala.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

35. člen

(požarna varnost)

(1) Na območju urejanja je treba za zagotavljanje požarne varnosti zagotoviti potrebne odmike od meja parcel in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve, vire vode za gašenje, neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila.

(2) Projektant mora v sklopu priprave projektne dokumentacije opredeliti dopustna požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v objektih na predvidenem področju, ki bodo namenjeni poslovnim in storitvenim dejavnostim ter možnosti širjenja požara na morebitna sosednja poselitvena območja.

(3) Intervencijske poti so urejene po obstoječih prometnih površinah. Izvedba intervencijskih poti mora biti skladna s standardom SIST DIN 14090 oziroma veljavnim standardom. Vse povozne površine morajo biti dimenzionirane na 10 t osnega pritiska.

(4) Zagotoviti je potrebno ustrezne odmike od meja parcel in med objekti ter izvesti potrebne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte. Zagotoviti je potrebno ustrezne vodne vire za gašenje (hidrantno omrežje).

36. člen

(varstvo pred potresi)

Območje se nahaja na območju, kjer je projektni pospešek tal (g) = 0,175. Glede na zahtevnost predvidenih objektov je priporočljiva ojačitev prve plošče.

VIII. NAČRT PARCELACIJE

37. člen

(parcelacija)

Na območju OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod se izvede parcelacija zemljišča na podlagi tega odloka. Na območju so določene štiri (4) parcele za gradnjo individualnih stanovanjskih



objektov in ena (1) parcela za ureditev prometnih, komunalnih in tehničnih površin.

IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

38. člen

(etapnost izvedbe)

(1) Znotraj območja je dovoljena etapna gradnja, če le-ta predstavlja zaključeno celoto in je v sklopu etape izvedena komunalna in energetska infrastruktura za posamezno gradbeno parcelo.

(2) Prvo etapo izvajanja del po tem OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod predstavlja gradnjo komunalne in energetske infrastrukture zunaj območja OPPN, ki je potrebna za priključevanje načrtovanih objektov ter predstavitev vodovna območju OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod. Pri tem velja, da se elektrifikacija ureditvenega območja izvaja v dveh fazah; pri čemer velja, da se v prvi fazi izvede elektrifikacija preko nizkonapetostnega podzemnega kabla iz nizkonapetostnih zbiralnic obstoječe TP Bencinski servis 3: 2781, v drugi fazi pa se energija za napajanje predvidi preko nizkonapetostnih zbiralnic iz nove TP 20/0,4 kV.

(3) Gradnja posameznega objekta predstavlja posamezno etapo s tem, da se mora zagotoviti minimalna komunalna urejenost za priključitev posameznega objekta, ki je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja.

(4) Posamezne etape se lahko izvajajo tudi sočasno.

X. VELIKOST Odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev

39. člen

(odstopanja)

(1) Na območju OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod so dopustna naslednja odstopanja:

- načrtovani objekti se lahko gradijo na celotnem območju gradbene parcele ob upoštevanju z odlokom določenih točk za zakoličenje objekta ter predpisanih odmikov;
- osnovni tlorsni gabariti objektov lahko odstopajo od predpisanega gabarita iz 9. člena odloka (pogoji in usmeritve za urbanistično in arhitekturno oblikovanje in gradnjo) v smislu, kot je to že nakazano v omenjenem členu, najvišja točka objekta pa ob predpisanem naklonu strehe ne sme presegati višine 9,00 m;
- pri tem velja, da se nadstrešnice in pokrite terase ne štejejo v osnovni gabarit objekta, ampak se njihova velikost prilagodi glede na potrebe investitorjev in dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja ob upoštevanju predvidenih urbanističnih faktorjev;
- naklon strehe frčade (v primeru njene izvedbe) je lahko manjši od predpisanega (35° do 40°); prav tako je lahko strešna kritina frčade iz drugačnega materiala kot je kritina nad osnovno streho;
- izjemoma je dopustno nadvišati koto pritličja objekta do $\pm 0,50$ m;
- pri prometni, komunalni in energetski infrastrukturi so odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom,

dopustna glede potekov predvidenih vodov, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju okoljevarstvenih ali hidroloških ali geoloških ali vodnogospodarskih ali lastniških ali drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše iz oblikovalskega ali gradbenotehničnega ali okoljevarstvenega vidika, ki pa ne smejo povečevati negativnega vpliva načrtovanega posega na sosednje objekte in parcele, ne smejo poslabšati videza obravnavanega območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih pogojev in ne smejo povečati negativnih vplivov na okolje. Odstopanja so dopustna tudi, če to pogojujejo bolj ekonomična investicijska vlaganja in v kolikor te spremembe ne spreminjajo vsebinskega koncepta predmetnega OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod.

XI. KONČNE DOLOČBE

40. člen

(vpogled v OPPN_39 – vzhodno od ZN Lipa vzhod)

OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod je na vpogled na spletnih straneh Mestne občine Velenje, na Uradu za urejanje prostora Mestne občine Velenje in na Upravnih enotah Velenje.

41. člen

(dejavnosti in gradnje, ki se lahko izvajajo po izvedbi del predvidenih po tem občinskem podrobnem prostorskem načrtu)

(1) Po izvedbi gradenj predvidenih po OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod se lahko na območju izvajajo vsa dela, ki se nanašajo na vzdrževanje objektov. Objekti se lahko tudi rekonstruirajo, rušijo, gradijo na novo in prizidavajo v okviru določil tega prostorskega akta. V okviru dopustnih dejavnosti se lahko objektom spreminja tudi namembnost.

(2) Na celotnem območju OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod je dopustna gradnja in vzdrževanje infrastrukturnih objektov.

42. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega OPPN_39 - vzhodno od ZN Lipa vzhod opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

43. člen

(pričetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Št.: 3503-0002/2024

Datum: 25. 3. 2026

Župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.



Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 14/22 in 9/25) na svoji 27. seji dne 24. 3. 2026 sprejel naslednji

SKLEP

o sprejemu Občinskega programa varstva okolja za Mestno občino Velenje 2026-2030

1. člen

Svet Mestne občine Velenje sprejme Občinski program varstva okolja za Mestno občino Velenje 2026-2030.

2. člen

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Datum: 25. 3. 2026

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.





OBČINSKI PROGRAM VARSTVA OKOLJA ZA MESTNO OBČINO VELENJE 2026-2030

Akcijski program varstva okolja

Fakulteta za varstvo okolja

November, 2025; dopolnjeno januar 2026



Fakulteta za varstvo okolja

Trg mladosti 7 | 3320 Velenje

t: 03 898 64 10 | e: info@fvo.si

www.fvo.si



Projekt:	Občinski program varstva okolja za Mestno občino Velenje Akcijski program varstva okolja
Naročnik:	Mestna občina Velenje Titov trg 1, 3320 Velenje
Številka pogodbe:	POG – 0503/2025
Vsebinska spremljevalka, predstavnica naročnika	Ana Kočar, mag. poslovnih ved
Izvajalec:	Fakulteta za varstvo okolja Trg mladosti 7, 3320 Velenje
Odgovorni vodja projekta:	viš. pred. Klemen Kotnik, univ. dipl. geog.
Avtor poročila:	viš pred. Klemen Kotnik, univ. dipl. geog.
Direktor Fakultete za varstvo okolja	doc. dr. Gašper Gantar, univ. dipl. inž. str.
Kraj in datum:	Velenje, 25. 11. 2025, dopolnjeno januar 2026
Fotografija na naslovnici:	<i>Arhiv: MOV, foto: Kavčnik Aleksander</i>



Kazalo

I. Uvod	...5
II Izhodišča	...6
II.1 Zakonske podlage	...6
II.2 Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja kot okvir za okoljsko politiko v Sloveniji	...9
II.3 OPVO za Mestno občino Velenje	...10
II.4 Koncept mrežnega povezovanja okoljskih dejavnikov	...10
III. Geografske značilnosti MOV	...11
III.1 Naravnogeografske značilnosti	...11
III.1.1 Geološke in reliefne značilnosti	...11
III.1.2 Prst in rastje	...12
III.1.3 Podnebne značilnosti	...12
III.1.4 Hidrološke značilnosti	...12
III.1.5 Krajinske značilnosti in raba prostora	...13
III.2 Družbenogeografske značilnosti	...13
IV. Viri okoljskih obremenitev – gonilne sile	...15
IV.1 Promet	...15
IV.1.1 Ključne ugotovitve	...15
IV.2 Elektroenergetika, industrija	...16
IV.2.1 Ključne ugotovitve	...16
IV.3 Kmetijstvo	...17
IV.3.1 Ključne ugotovitve	...17
IV.4 Poselitev	...18
IV.4.1 Ključne ugotovitve	...18
V. Stanje okolja	...19
V.1 Kakovost zraka	...19
V.1.1 Žveplov dioksid (SO ₂)	...19
V.1.2 Dušikovi oksidi (NO _x)	...20
V.1.3 Ozon (O ₃)	...20
V.1.4 Prašni delci (PM ₁₀ in PM _{2,5} , PM ₁)	...20
V.1.5 Ključne ugotovitve	...20
V.2 Kakovost voda	...21
V.2.1 Površinske vode	...21
V.2.2 Podzemne vode in vodni viri	...22
V.2.3 Odpadne vode	...22
V.2.4 Ključne ugotovitve	...23
V.3 Kakovost tal	...23
V.3.1 Degradacija tal	...23
V.3.2 Onesnaženost tal	...24
V.3.3 Ključne ugotovitve	...24
V.4 Ravnanje z odpadki	...25
V.4.1 Ključne ugotovitve	...25
V.5 Obremenjenost s hrupom	...26
V.5.1 Ključne ugotovitve	...26



VI. Program varstva okolja 2026–2030	...27
VI.1 Postopek priprave OPVO	...27
VI.2 Delavnici za strokovno in zainteresirano javnost	...27
VI.3 Vizija okoljskega razvoja	...28
VI.4 Akcijski program	...30
VII. Sklep	...39



I. Uvod

Občinski program varstva okolja (v nadaljevanju: OPVO) za Mestno občino Velenje (v nadaljevanju: MOV) je nadaljevanje v 90-ih letih prejšnjega stoletja začetih okoljskih programov v Šaleški dolini. Nekdanja »velika« občina Velenje (sedanja MOV ter občini Šoštanj in Šmartno ob Paki) je v drugi polovici 80-ih in v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja veljala za eno okoljsko najbolj obremenjenih in degradiranih območij v Sloveniji. Kot odziv na vse bolj perečo okoljsko problematiko se je leta 1986 začela priprava, leta 1988 pa je bil sprejet prvi občinski »Odlok o varstvu zraka na območju Občine Velenje« (Uradni vestnik občine Velenje, št. 15/88, 3/91), na podlagi katerega so bili v primerih izmerjenih prekomernih koncentracij onesnaževal v zraku določeni ukrepi: (i) obveščanje in opozarjanje ogroženega prebivalstva, (ii) zniževanje proizvodnje v TEŠ in pri ostalih tedanjih onesnaževalcih v dolini in (iii) uvedba prepovedi prometa po mestnih središčih Velenja in Šoštanja. Leta 1991 je bil izdelan kataster (strokovne podlage onesnaženosti zraka), ki je predstavljal eno temeljnih podlag za sprejetje Sanacijskega programa na področju zraka (Uradni vestnik Občine Velenje, št. 6/93). Slednji je bil sestavljen iz ocene stanja in analize vzrokov za prekomerno onesnaževanje in onesnaženost zraka, opredelitve ciljev in programa kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka ter ocene finančnih sredstev in načina njihovega zagotavljanja.

Vzporedno je potekala priprava sanacijskega programa za vode. Tako je bil leta 1992 izdelan Kataster voda, naslednje leto so bile pripravljene Strokovne osnove za sanacijski program in leta 1994 sprejet Sanacijski program vode občine Velenje (Uradni vestnik občine Velenje št. 4/94, marec 1994), ki je imel za cilj izboljšanje vodotokov in jezer na podlagi izboljšanja kanalizacijskega sistema in čiščenja odpadnih voda. Po reorganizaciji lokalne samouprave je bil preimenovan v »Sanacijski program Paka«. Osrednji cilj sanacijskega programa je bil dosežen z dokončanjem Centralne čistilne naprave za komunalne odpadne vode Šaleške doline (l. 2006).

Zadnji med programi je bil leta 2003 sprejet Sanacijski program za tla (Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 14/2003).

Vsi programi so bili leta 2003 združeni v Lokalno agendo 21 (v nadaljevanju: LA 21) za MOV, ki je bila leta 2004 sprejeta na občinskem svetu.

Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 – PoZ) v svojem 75. členu, za mestne občine, lahko pa tudi občine ali širše samoupravne lokalne skupnosti, predvideva pripravo programov varstva okolja in operativnih programov, ki pa ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim programom in operativnimi programi varstva okolja. Naročniki lahko z njimi pridobijo zelo strokovne in korektne vrednosti ter ocene o potrebni stopnji varovanja okolja pred nadaljnjimi obremenitvami, ki služijo kot podlaga za pripravo prostorskih planskih aktov lokalne skupnosti.

Program varstva okolja izhaja iz stanja okolja v lokalni skupnosti, določa izvedljive cilje in ukrepe, je trajnostno naravnan ter služi kot temeljna podlaga pri prostorskem, gospodarskem in družbenem razvoju občine. V njem se v največji možni meri upoštevajo cilji varstva okolja po ZVO-2 in načini za njihovo uresničitev.

Cilji varstva okolja so zlasti:

- preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja;
- ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja;
- zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in prehod v podnebno nevtralnost;



- zagotavljanje odpornosti na podnebne spremembe;
- varovanje in trajnostna raba naravnih virov ter
- ohranjanje biotske raznovrstnosti, naravnega ravnovesja in naravnih vrednot, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti.

Načini za uresničitev ciljev:

- spodbujanje zmanjševanja potrošnje in proizvodnje trajnostnih proizvodov z upoštevanjem načel krožnega gospodarstva;
- spodbujanje povečevanja snovne in energetske učinkovitosti proizvodnje in potrošnje;
- spodbujanje opuščanja in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi;
- spodbujanje razvoja in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja;
- plačevanje onesnaževanja in rabe naravnih virov ter
- spodbujanje podnebno nevtralne družbe.

Lokalne skupnosti s celostnim načrtovanjem za upravljanje z okoljem hitreje in učinkoviteje zmanjšujejo ter preprečujejo obremenjevanje okolja in ustvarjajo pogoje za kakovostno ter zdravo življenje. Okoljski problemi so namreč zelo kompleksni in medsebojno prepleteni, zato je treba pri načrtovanju upoštevati hkrati stanje okolja, gonilne sile, pritiske in vplive. Vsaka lokalna skupnost oz. urbano središče okoljsko načrtovanje prilagodi svojim razmeram, pogojem in razvojnim potrebam.

II. Izhodišča

II.1 Zakonske podlage

Krovni zakoni

- ZAKON O VARSTVU OKOLJA (ZVO-2) (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 ZOPVOOV in 56/25 PoZ);
- ZAKON O VODAH (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US);
- ZAKON O OSKRBI S PITNO VODO TER ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE VODE (ZOPVOOV) (Uradni list RS, št. 21/25);
- ZAKON O OHRANJANJU NARAVE (ZON) (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-10);
- ZAKON O UREJANJU PROSTORA (ZUREP-3) (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24 in 25/25 – odl. US);
- ZAKON O VARSTVU KULTURNE DEDIŠČINE (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg in 78/23 – ZUNPEOVE);
- ZAKON O GOZDOVIH (ZG) (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS, 77/16 in 78/23 – ZUNPEOVE);



- ZAKON O OSKRBI S PITNO VODO TER ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE VODE (ZOPVOOV) (Uradni list RS, št. 21/25).

Področna (urejanje posameznih okoljskih elementov) zakonodaja

Zrak

- UREDBA O KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15, 66/18 in 44/22 – ZVO-2);
- UREDBA O NACIONALNIH ZGORNJIH MEJAH EMISIJ ONESNAŽEVAL ZUNANJEGA ZRAKA (Uradni list RS, št. 48/18, 44/22 – ZVO-2 in 95/24);
- PRAVILNIK O OCENJEVANJU KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15, 5/17 in 44/22 – ZVO-2);
- UREDBA O ARZENU, KADMIJU, ŽIVEM SREBRU, NIKLJU IN POLICIKLINIH AROMATSKIH OGLJIKOVODIKIH V ZUNANJEM ZRAKU (Ur. l. RS, št. 56/06 in 44/22 – ZVO-2);
- ODREDBA O RAZVRSTITVI OBMOČIJ, AGLOMERACIJ IN PODOBMOČIJ GLEDE NA ONESNAŽENOST ZUNANJEGA ZRAKA (Uradni list RS, št. 38/17, 3/20, 152/20, 203/21, 44/22 – ZVO-2 in 30/23);
- UREDBA O EMISIJI SNOVI V ZRAK IZ NEPREMIČNIH VIROV ONESNAŽEVANJA (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2 in 48/22);
- PRAVILNIK O PRVIH MERITVAH IN OBRATOVALNEM MONITORINGU EMISIJE SNOVI V ZRAK IZ NEPREMIČNIH VIROV ONESNAŽEVANJA TER O POGOJIH ZA NJEGOVO IZVAJANJE (Uradni list RS, št. 45/25);
- UREDBA O EMISIJI SNOVI V ZRAK IZ MALIH KURILNIH NAPRAV (Uradni list RS, št. 46/19 in 44/22 – ZVO-2);
- ODLOK O INFORMACIJSKEM SISTEMU ZA PODROČJE ZRAKA NA OBMOČJU MESTNE OBČINE VELENJE, OBČINE ŠOŠTANJ IN OBČINE ŠMARTNO OB PAKI, (Uradni vestnik MO Velenje, št. 06/2010);

Vode

- UREDBA O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE VODE (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21, 44/22 – ZVO-2 in 21/25 – ZOPVOOV);
- UREDBA O PITNI VODI (Uradni list RS, št. 61/23);
- UREDBA O STANJU POVRŠINSKIH VODA (Uradni list RS, št. 14/09, 98/10, 96/13, 24/16 in 44/22 – ZVO-2);
- UREDBA O STANJU PODZEMNIH VODA (Uradni list RS, št. 25/09, 68/12, 66/16 in 44/22 – ZVO-2);
- PRAVILNIK O MONITORINGU STANJA POVRŠINSKIH VODA (Uradni list RS, št. 10/09, 81/11, 73/16 in 44/22 – ZVO-2);
- PRAVILNIK O OBRATOVALNEM MONITORINGU STANJA POVRŠINSKIH VODA (Uradni list RS, št. 91/13 in 44/22 – ZVO-2);
- PRAVILNIK O PRVIH MERITVAH IN OBRATOVALNEM MONITORINGU ODPADNIH VODA (Uradni list RS, št. 94/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2);
- PRAVILNIK O OBRATOVALNEM MONITORINGU STANJA PODZEMNE VODE (Uradni list RS, št. 13/21 in 44/22 – ZVO-2);
- PRAVILNIK O MONITORINGU PODZEMNIH VODA (Uradni list RS, št. 31/09 in 44/22 – ZVO-2);
- UREDBA O PLAČILU ZA VODNO PRAVICO, KI JE PRIDOBLENA NA PODLAGI VODNEGA DOVOLJENJA, IN VODNEM POVRAČILU (Uradni list RS, št. 42/25);
- ODLOK O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA OBMOČJE MO VELENJE (Uradni vestnik MOV 15/2013);



- ODLOK O OSKRBI S PITNO VODO ZA OBMOČJE MO VELENJE (Uradni vestnik MOV 07/2014);

Tla

- PRAVILNIK O OBRATOVALNEM MONITORINGU STANJA TAL (Uradni list RS, št. 157/22 in 7/23 – popr.);
- UREDBA O OBREMENJEVANJU TAL Z VNAŠANJEM ODPADKOV (Uradni list RS, št. 34/08, 61/11 in 44/22 – ZVO-2);
- UREDBA O MEJNIH, OPOZORILNIH IN KRITIČNIH IMISIJSKIH VREDNOSTIH NEVARNIH SNOVI V TLEH (Uradni list RS, št. 68/96, 41/04 – ZVO-1 in 44/22 – ZVO-2);

Hrup

- UREDBA O OCENJEVANJU IN UREJANJU HRUPA V OKOLJU (Uradni list RS, št. 121/04, 59/19, 44/22 – ZVO-2 in 53/22);
- UREDBA O MEJNIH VREDNOSTIH KAZALCEV HRUPA V OKOLJU (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2);
- UREDBA O NAČINU UPORABE ZVOČNIH NAPRAV, KI NA SHODIH IN PRIREDITVAH POVZROČAJO HRUP (Uradni list RS, št. 118/05 in 44/22 – ZVO-2);
- PRAVILNIK O ZAŠČITI PRED HRUPOM V STAVBAH (Uradni list RS, št. 10/12, 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1);
- PRAVILNIK O EMISIJI HRUPA GOSPODINJSKIH STROJEV (Uradni list RS, št. 13/01, 43/05 in 17/11 – ZTZPUS-1);
- PRAVILNIK O EMISIJI HRUPA STROJEV, KI SE UPORABLJAJO NA PROSTEM (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 – ZTZPUS-1);
- PRAVILNIK O PRVEM OCENJEVANJU IN OBRATOVALNEM MONITORINGU ZA VIRE HRUPA TER O POGOJIH ZA NJEGOVO IZVAJANJE (Uradni list RS, št. 105/08 in 44/22 – ZVO-2);

Odpadki

- UREDBA O ODPADKIH (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25);
- UREDBA O OPRAVLJANJU OBVEZNE DRŽAVNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE SEŽIGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV (Uradni list RS, št. 26/25);
- UREDBA O RAVNANJU Z ODPADKI, KI VSEBUJEJO AZBEST (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2);
- UREDBA O RAVNANJU Z ODPADKI, KI NASTANEJO PRI GRADBENIH DELIH (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2);
- UREDBA O RAVNANJU Z BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIMI KUHINJSKIMI ODPADKI IN ZELENIM VRTNIM ODPADOM (Uradni list RS, št. 39/10 in 44/22 – ZVO-2);
- UREDBA O RAVNANJU Z ODPADKI IZ RUDARSKIH IN DRUGIH DEJAVNOSTI IZKORIŠČANJA MINERALNIH SUROVIN (Ur. l. RS, št. 43/08 in 30/11);
- ODLOK O KONCESIJI ZA OPRAVLJANJE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV ZA OBMOČJE MO VELENJE (Uradni vestnik MOV 12/2009);
- TEHNIČNI PRAVILNIK O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V MESTNI OBČINI VELENJE, OBČINI ŠOŠTANJ IN OBČINI ŠMARTNO OB PAKI (Julij, 2019);

Narava, naravne vrednote

- UREDBA O POSEBNIH VARSTVENIH OBMOČJIH (OBMOČJIH NATURA 2000) (Ur. l. RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 - popr., 39/13 - odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18);
- PRAVILNIK O DOLOČITVI IN VARSTVU NARAVNIH VREDNOT (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15, 7/19 in 53/23);



- ZAKON O VARSTVU PODZEMNIH JAM (Uradni list RS, št. 2/04, 61/06 – ZDru-1, 46/14 – ZON-C in 21/18 – ZNOrg);
- UREDBA O HABITATNIH TIPIH (Uradni list RS, št. 112/03, 36/09 in 33/13);
- UREDBA O ZVRSTEH NARAVNIH VREDNOT (Ur. l. RS, št. 52/02 in 67/03);

II.2 Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja kot okvir za okoljsko politiko v Sloveniji

Nacionalni program varstva okolja 2020–2030 (v nadaljevanju: NPVO) je krovni strateški dokument varstva okolja, ohranjanja narave in urejanja voda v Sloveniji.

V njem načrtovana okoljska vizija »OHRANJENA NARAVA IN ZDRAVO OKOLJE V SLOVENIJI IN ZUNAJ NJE OMOGOČATA KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE ZDAJŠNJIM IN PRIHODNJIM GENERACIJAM« temelji na treh strateških usmeritvah, vsebinsko podkrepljenih s cilji in ukrepi za njihovo doseg:

1. Varovati, ohranjati in izboljševati naravni kapital Slovenije

Z ukrepi za varovanje, ohranjanje in izboljševanje naravnega kapitala bo:

- ohranjena visoka stopnja biotske raznovrstnosti in varovane bodo naravne vrednote,
- izboljšana kakovost tal,
- zmanjšana neto rast površine pozidanih zemljišč,
- izboljšana kakovost zraka do ravni brez čezmernih koncentracij onesnaževal,
- za vse površinske vode doseženo dobro kemijsko in ekološko stanje,
- za vse podzemne vode doseženo dobro kemijsko in količinsko stanje,
- ohranjeno morsko okolje;

2. Zagotoviti prehod v nizkoogljično družbo, ki učinkovito ravna z viri, preprečuje odpadke in z nastalimi odpadki učinkovito ravna

Z ukrepi za prehod v nizkoogljično družbo, ki učinkovito ravna z viri, preprečuje odpadke in z nastalimi odpadki učinkovito ravna, bodo/bo:

- zmanjšane emisije toplogrednih plinov v skladu s sprejetimi mednarodnimi zavezami,
- dosežen napredek pri preprečevanju odpadkov, nastali odpadki pa bodo prednostno pripravljeni za ponovno rabo, recikrirani ali predelani,
- zmanjšana raba virov ter povečana snovna in energetska učinkovitost;

3. Varovati prebivalce pred tveganji, povezanimi z okoljem (okoljskimi tveganji).

Z ukrepi za varovanje prebivalcev pred okoljskimi tveganji bo:

- saniran del območij, ki so bila v preteklosti čezmerno onesnažena,
- ohranjen vzorec zmanjševanja števila prebivalcev, izpostavljenih čezmernemu hrupu v okolju,
- ohranjena varna raba biotehnologije in njenih produktov,
- zmanjšana prisotnost nevarnih kemikalij v okolju,
- izboljšano obvladovanje obremenitev zaradi virov elektromagnetnega polja in svetlobnega onesnaževanja,
- zmanjšana izpostavljenost vplivom podnebnih sprememb ter občutljivost in ranljivost nanje s povečano odpornostjo in prilagoditveno sposobnostjo družbe.



II.3 OPVO za Mestno občino Velenje

Za praktično vsa področja, ki jih obravnava OPVO za MOV, je v veljavi državna zakonodaja, na kateri temeljijo strateški cilji in ukrepi. Ker se državni predpisi stalno dopolnjujejo in spreminjajo, je OPVO temu primerno prilagojen, saj se redno spremlja in sproti prilagaja dejanskemu stanju in spremembam zakonodaje.

OPVO se v večji ali manjši meri navezuje tudi na številne druge dokumente (strategije), tako lokalne kot nacionalne, ki problematiko varstva okolja obravnavajo bodisi neposredno bodisi posredno (Nacionalni energetske in podnebni načrt, Trajnostna urbana strategija MOV, Celostna prometna strategija MOV, Lokalni energetske koncept MOV ...).

II.4 Koncept mrežnega povezovanja okoljskih dejavnikov

Udejanjanje razvojno-trajnostne paradigme, ki vse bolj izpostavlja in hkrati naslavlja izzive povezane z razmerjem med varstvom okolja in socialno-ekonomskim razvojem, terja (med drugim) stalno tako kvantitativno kot kvalitativno sledenje človekovim dejavnostim in preverjanje njihove ustreznosti. V tem smislu je pogosto govora o merjenju sonaravnosti, preko katerega ocenjujemo stopnjo oddaljevanja oziroma približevanja človekovih dejavnosti teoretično zasnovanim ciljem.

Sonaravnost razumemo kot težnjo k trajnosti in njeno praktično udejanjanje, ki terja prilagajanje in uravnoteženje človekovih dejavnosti z nosilnimi zmogljivostmi okolja. Po DPSIR metodologiji (evropsko priznana metodologija za spremljanje stanja okolja) poznamo gonilne sile, pritiske, stanje, vplive in odzive. Gonilne sile so socialno-ekonomski dejavniki in dejavnosti, ki povzročajo povečanje ali omejevanje pritiskov na okolje (npr. obseg gospodarskih, prometnih ali turističnih dejavnosti). Pritiske sestavljajo neposredne antropogene obremenitve in vplivi na okolje (npr. izpusti onesnaževal ali raba naravnih virov). Stanje se nanaša na trenutno stanje in na trende okolja (npr. parametri kakovosti zraka, vodnih teles, tal, raznovrstnost vrst v posamezni geografski regiji, razpoložljivost naravnih virov kot so les ali sladka voda). Vplivi so učinki spremenjenega okolja na zdravje ljudi in drugih organizmov. Odzivi so odgovori družbe na okoljske probleme. To so lahko posebni ukrepi države (npr. takse na rabo naravnih virov), odločitve podjetij in posameznikov (npr. investicije podjetij v nadzor nad onesnaževanjem ali nakupi recikliranih dobrin v gospodinjstvih).



III. Geografske značilnosti MOV

III.1 Naravnogeografske značilnosti

Po novi geografski regionalizaciji Slovenije spada MOV v makroregijo alpskega sveta – mezoregija Velenjsko in Konjiško hribovje. Na severozahodu meji na Vzhodne Karavanke, na severu na Pohorje, na vzhodu na Dravinjske gorice, Voglajnsko ter Zgornjesotelsko gričevje, na zahodu na Kamniško – Savinjske Alpe in na jugu na Savinjsko ravan. Celotno območje lahko geografsko razdelimo na več pokrajinskih enot. Šaleška dolina (osrednji del), se proti severu dviguje v Velenjsko hribovje. Vzhodno od reke Pake se razteza sredogorski svet Vitanjsko – Konjiških Karavank, ki ga od Pohorja na severu loči Vitanjsko – Doliško podolje. Najobsežnejši predel, in sicer med Šaleško dolino in Savinjsko dolino z Dobrnskimi podoljem, je Ložniško gričevje. Hudinjsko gričevje je svet v porečju srednjega toka Hudinje med naseljema Socka in Vojnik in sega na severu do južnih pobočij Paškega Kozjaka in Konjiške gore (Perko, 1998).

III.1.1 Geološke in reliefne značilnosti

Šaleška dolina je predalpska kotlina ob srednjem toku reke Pake. Na vzhodnem delu se s Paškim Kozjakom dotika zahodnih obronkov Pohorja. Od Kozjaka jo na severu zapira višje hribovje, ki se na zahodu poveže z vzhodnim delom Kamniško–Savinjskih Alp. Na jugu jo od Savinjske doline ločujejo nižji griči. Dolina je po nastanku tektonska udornina in je za kvartarno tektonsko udornino Ljubljanskega barja najmlajša v Sloveniji. Začetek nastanka doline sega v pozni pliocen, ko se je v tem delu ugreznila osrednja gruda med Smrekovškim neotektonskim prelomom in termalno prelomnico Šoštanj – Topolšica – Dobrna – Rogaška. Med njima poteka tektonska črta Velenjskega preloma. Vsi prelomi imajo generalno smer severozahod – jugovzhod. Takšna je tudi smer kotline. V času geološkega razvoja se je ozemlje severno od Smrekovškega preloma dvignilo, ozemlje južno od njega pa je pri splošnem orografskem dvigovanju zelo zaostalo in se celo ugreznilo. Geološko grezanje Šaleške doline traja že več kot dva in pol milijona let, zato je njeno dno v globini 1.100 do 1.200 m. Ugreznjeno dno je zalila voda in na dno naložila plasti melja in gline. Ko je v terciarju voda odtekla so vodotoki dolino zapolnili z debelo plastjo peska in prod. Med nanosi je ponekod tudi več kot 100 m debela premogovna plast lignita, ki se proti severu in jugu tanjša. Premog je bil že v preteklosti zelo pomembna surovina in je še danes ključni dejavnik preoblikovanja doline. Kot podlago tektonske udornine najdemo na severnem delu karbonate, predvsem triasne dolomite, delno pa tudi apnenice, južno od Velunje pa tudi granit in tonalit. Južni del gradijo oligocenski in miocenski peščeni laporji, peščenjaki in andezitni tufi. Zahodno od Šoštanja prevladujejo permijski in triasni apnenci in dolomiti.

Dolina je široka približno 2,5 km in dolga 8,0 km. S svojim hribovitim obrobjem sega od doline potoka Velunje vse do soteske reke Pake. Na vzhodni strani je dolina omejena z apneniško sotesko Huda luknja, na zahodu pa s sotesko Penk. V reliefu prevladuje rahlo hribovit svet. Dno doline je rahlo razgibano in na določenih mestih močno spremenjeno zaradi premogovništva. Površje se postopoma znižuje od severa proti jugu. Pretežni del Šaleške doline se nahaja v višinskem pasu med 300 in 600 m n.m.v. Nekoliko višji relief zapira dolino na severovzhodu. Na tem delu dosežejo hribi tudi več kot 1.000 m n.m.v. Med njimi je s 1.091 m najvišji Paški Kozjak. Razen dolinskega dna se višinske razlike med posameznimi deli zelo hitro spreminjajo, zato ima dolina zelo zanimivo členjen krajinski prostor. Južna



pobočja so običajno bolj položna od severnih, kar vpliva na poselitev in razmestitev dejavnosti v prostoru. Griči in manjši hribi imajo običajno kopasto obliko, večji, zlasti apneniški hribi, pa se večinoma šilasto zaključujejo. Kot je že bilo omenjeno, je relief v osrednjem delu doline močno spremenjen. Zaradi ugrezanja so nastala jezera.

III.1.2 Prst in rastje

Prsti v Šaleški dolini so zelo raznolike. Na ravninskem delu, na pliocenskih usedlinah in v dolinah potokov, ki pritečejo iz severnega dela so se razvile psevdoglejene in oglejene prsti, na katerih so večinoma travniki. Ob Paki in njenih pritokih so na kvartarnih rečnih nanosih rjave aluvialne prsti.

Zaradi ugodnih lastnosti in majhnega naklona površja tu prevladujejo njive. Na triasnih apnencih in dolomitih v hribovitem obrobju so se razvila rjava pokarbonatna tla in rendzine. Ta območja poraščajo predvsem mešani gozdovi. Podobno je tudi na južnem obrobju. Tu na silikatnih kamninah prevladujejo distrična rjava tla, ki jih na severnih, osojnih legah poraščajo gozdovi, na prisojnih pobočjih pa najdemo njive, sadovnjake in vinograde. Na osojnih legah se naravno razrašča gozd nižinskega hrasta in črnega gabra. V hribovskem pasu od 350 do 750 m prevladuje zaradi človekovih posegov predvsem mešani bukov gozd. Nad tem pasom prevladujejo obsežni in strnjeni gozdovi, kjer zaradi selektivnega redčenja listavcev prevladujejo iglavci, predvsem smreka in jelka.

III.1.3 Podnebne značilnosti

Območje pripada zmerno celinskemu podnebjju osrednje Slovenije. Za temperature tega območja je značilen velik razpon, ki je posledica lege v zmernogeografski širini, sorazmerne oddaljenosti od morja in vpliva celinkosti. Na mikroklimatske razlike znotraj območja pa vplivajo tudi naklon in ekspozicija površja, rastje, stopnja urbaniziranosti ter toplotne značilnosti tal.

Povprečna temperatura v letih med 1991 in 2024 je bila ok. 10,0°C. Srednje julijske temperature so se gibale ok. 19,5°C, srednje januarske pa ok. 0°C. Bolj hladen je severozahodni del doline. Tam je tudi največ padavin. Šaleška dolina leži izven območij intenzivnejših padavinskih pasov, ki se na tem območju Slovenije raztezajo preko Savinjskih Alp in Pohorja. Povprečna količina padavin je v Velenju v obdobju 1991–2024 znašala ok. 1.120 mm. Največ padavin pade v poletnih mesecih. Po dolgoletnih povprečjih se povprečna količina padavin v juniju, juliju in avgustu giblje okrog 135 mm. Jeseni je praviloma več padavin kot spomladi. Najmanj, le okrog 200 mm padavin, pa pade v zimskih mesecih. Najbolj suha meseca sta januar in februar z okoli 60 mm padavin, najbolj moker pa je julij s 140 mm padavin. Na obravnavanem območju najpogosteje pihajo zahodseverozahodni vetrovi.

III.1.4 Hidrološke značilnosti

Glavni odvodnik vode v dolini je reka Paka, ki teče po njenem južnem robu. Tja so jo v preteklosti zrinili desni pritoki, ki so daljši in mnogo bolj vodnati od levih (Lepena, Sopota, Velunja), in od tod izvira tudi izrazita asimetričnost njenega porečja. Paka izvira pod pohorskim vrhom Volovica (1.455 m n. v.) in se



v zgornjem toku prebija skozi apneniško sotesko Huda luknja. Podobno kot vsi ostali vodotoki je izrazito hudourniška reka s snežno–dežnim režimom. Najnižji pretok ima avgusta, najvišjega pa spomladi. Pred začetkom odkopavanja lignita je bila v kotlini rečna mreža sklenjena. Zaradi ugrezanja pa so v osrednjem delu desnih pritokov reke Pake začela nastajati jezera. Tako so se iz prvotne rečne mreže razvila pojezerja, ki obsegajo 63,0 km² površine. V porečju prej omenjenih vodotokov so tri ugrezninska jezera skupne površine ok. 2,9 km² in prostornino nad 60 milijonov m³ vode. Na podlagi rezultatov analiz imata Velenjsko in Družmirsko jezero dovolj kakovostno vodo, da se je v njih mogoče kopati. Temperature vode se v treh najtoplejših mesecih leta gibajo med 23 in 27°C.

III.1.5 Krajinske značilnosti in raba prostora

Še v prvih desetletjih dvajsetega stoletja je bila Šaleška dolina pretežno kmetijska. Danes gre za eno najbolj urbaniziranih in industrijsko spremenjenih slovenskih območij, ki kljub relativni majhnosti zavzema pomembno mesto v slovenskem gospodarstvu. Dolina nosi pečat premogovniško–industrijskega območja. V ospredju so Hisense (Gorenje) Velenje, Premogovnik Velenje in Termoelektrarna Šoštanj. V obdobju po osamosvojitvi se je vse več delovnih mest odpiralo tudi v terciarnih in kvartarnih dejavnostih, še poseben poudarek pa je bil na razvoju turizma in rekreacije. Tako je postala Šaleška dolina tudi trgovsko, šolsko in upravno središče.

Na širšem območju pojezerja se prepletajo številne rabe. Daleč najbolj prevladujoči sta (še vedno) premogovništvo in industrijska raba, ki močno zaznamujeta celotno obravnavano območje. To obsega področje sanacije ugreznin med Družmirskim in Velenjskim jezerom, deponijo premoga za potrebe Termoelektrarne Šoštanj, industrijski kompleks na južnem delu obravnavanega območja, ter obsežno ugrezninsko območje na celotnem osrednjem delu Šaleške doline. Slednje obsega približno 7 km² površine in sega od vzhoda prodi zahodu po osrednji osi doline, na severu pa se širi po dolinah potokov Sopote in Velunje. Kljub sprotnim rekultivacijam so reliefne spremembe na celotnem ugrezninskem območju tako izrazite, da je zemljišče trenutno za večino dejavnosti bolj ali manj neuporabno. Posamezna jezera so med seboj ločena z nasipi. V preostalem delu pojezerij prevladuje primarna raba prostora. Več kot 60 % celotne površine zarašča gozd, kar je z vidika ekologije za jezera zelo ugodno. Strnjen gozd porašča Gorice ter celotno območje Ležna in Vodraža. Tu gre predvsem za ostanke prvotne gozdne matice, ki se je zaradi ugrezanja še povečala. Na ugrezninskem območju so se po naravni poti razvili tudi logi in grmišča. Ta prekrivajo celotno območje med Velenjskim in Škalskim jezerom, širok pas severovzhodno in severozahodno od omenjenih jezer, osrednji južni del Škalskega jezera in širše območje ob kotanji Družmirskega jezera. V preostalem delu prevladujejo njive, travniki in pašniki. V krajinski zgradbi je mogoče zaslediti štiri izrazite krajinsko–ekološke sisteme (gozdnato krajino, obdelovalno krajino, urbanizirano krajino in degradirano krajino), znotraj katerih je mogoče prepoznati različne krajinske tipe.

III.2 Družbenogeografske značilnosti

Skupno število prebivalcev na obravnavanem območju se je, upoštevaje uradne statistične podatke od začetkov štetja, ki segajo v sredino 19. stoletja, ko je podatke s popisi pričela sistematično zbirati Avstro-Ogrska monarhija, ves čas nekoliko povečevalo. Po drugi svetovni vojni se je trend naraščanja, neposredno in posredno pogojenim z velikimi družbenimi spremembami še stopnjeval in dosegel svoj vrh konec osemdesetih ter na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja – rast prebivalstva je bila najintenzivnejša v



sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Spremembe števila prebivalcev so bile najbolj povezane z razmerami na področju migracij in rodnosti; območje so v 60-ih, 70-ih, 80-ih letih v veliki meri zaznamovale medrepubliške ekonomske migracije, ki so v obdobju najbolj intenzivnega priseljevanja predstavljale več kot tretjino letnega porasta števila prebivalcev. Velik del začasne ekonomske migracije je sčasoma prešel v stalno. Prvotna starostna struktura prebivalstva se je zaradi priseljevanja predvsem mladih (ekonomski razlogi, delovna mesta) zelo spremenila. Razmerja med posameznimi starostnimi skupinami so se porušila in to v korist mlajšega prebivalstva – Velenje je bilo znano kot mesto mladih.

V zadnjem obdobju je opazno zmanjševanje gospodarskega, pa tudi širšega družbenega pomena in posledično vpliva »tradicionalnih« območnih dejavnosti (premogovništvo, elektroenergetika, nekatere veje industrije, gradbeništvo), ki so v preteklosti generirale številna delovna mesta in posledično spodbujale priseljevanje. Upošteva se širši kontekst splošnih demografskih sprememb, značilnih za razvito družbo na eni in specifičnih značilnosti oziroma posebnosti obravnavanega območja na drugi strani, se demografska podoba in demografski potencial slabšata hitreje kot v primerljivih območjih Slovenije.

MOV zavzema 83,5 km² površine, v njej pa leži 25 naselij. Po podatkih statističnega urada (1. 1. 2025) je v MOV živelo 33.930 prebivalcev, od tega 17.321 moških in 16.609 žensk. Povprečna gostota je bila 406,3 prebivalcev/ km², kar je skoraj 4-krat več od slovenskega povprečja. Dobro tri četrtine prebivalstva (25.642) je živelo v Velenju, ki predstavlja centralno naselje občine in je glede na število prebivalcev šesto največje naselje v Sloveniji.



IV. Viri okoljskih obremenitev – gonilne sile

IV.1 Promet

Skozi Šaleško dolino vodita dve pomembni, medregionalni cestni povezavi. V MOV je najpomembnejša in ob enem najbolj prometno obremenjena cesta, ki povezuje Arjo vas (kjer je izhod iz slovenskega avtocestnega križa) z Velenjem in naprej s Koroško. Vzporedno z mejo občine Šmartno ob Paki pa poteka povezava proti Zgornji Savinjski dolini, ki vodi naprej čez Črnivec proti Kamniku in Ljubljani.

Lokalno cestno omrežje je gosto, dobro razvito in v večini asfaltirano. Mrežo cest in poti v upravljanju MOV sestavljajo mestne ali krajevne ceste, lokalne ceste, javne poti, zbirne mestne ali krajevne ceste, gozdne ceste in planinske poti.

Na območju MOV poteka enotirna regionalna železniška proga (Celje – Velenje) in sicer v dolžini štirih kilometrov. Železniški promet je pomemben predvsem z vidika prevoza tovora (Premogovnik, Gorenje), medtem ko gre z vidika potniškega prometa zgolj za povezavo Velenja s Celjem, saj je Velenje končna postaja in se tu odvija lokalni potniški promet.

Najpomembnejši vplivi prometa so: onesnaževanje zraka z onesnaževali (plinske emisije, emisije prašnih delcev), onesnaževanje tal in rastlinstva (predvsem ob prometnicah), hrup, prometne nesreče, prometni zastoji zaradi povečane gostote prometa, poškodbe infrastrukture.

Bolj kot sama razširjenost cestnega omrežja je za oceno onesnaženosti zraka ob prometnicah pomembna gostota prometa na njih. Predvsem gost tovorni promet je velik onesnaževalec in močno vpliva na kakovost zraka ob zelo prometnih cestah. Na območju MOV je 7 števnih mest, na katerih se šteje in posledično izračunava gostota prometa oz. prometna obremenjenost z različnimi vrstami vozil. Skupna prometna obremenjenost (PLDP) vseh odsekov državnih cest na območju MOV je v letu 2024 znašala nekaj manj ok. 70.000 vozil. Glede na vrsto vozil prevladujejo osebna vozila, ki predstavljajo 86,5 % vseh vozil, sledijo lahka tovorna vozila, vlačilci ter motorna kolesa. Cesto Arja vas – Velenje (števno mesto Črnova), kot najbolj obremenjeno prometnico v MOV, je po podatkih iz leta 2024 v povprečju dnevno prevozilo nekaj manj kot 18.000 vozil, samo od leta 2000 pa je promet na tej cesti narasel za 60 %, saj je takrat povprečno na dan po njej vozilo okoli 10.700 vozil.

IV.1.1 Ključne ugotovitve

- Potek 3. razvojne osi bo dominantno vplival na vodenje prometnih tokov. Z vidika varstva okolja bo to pomenilo zmanjšanje plinskih emisij in hrupa v najgostejše naseljenih mestnih predelih.
- Kljub številnim pozitivnim odzivom je trenutna ranljivost MOV, še posebej Velenja, z vidika prometne obremenjenosti visoka. Ključna povezava Velenja z avtocestnim omrežjem je odvisna predvsem od obstoječe cestne povezave G1 Velenje – Arja vas, saj ni ustreznih alternativnih povezav, prav tako pa praktično vsi glavni prometni tokovi potekajo skozi mesto.

Ob vseh okoljskih izboljšavah – med katerimi je na prvem mestu potrebno omeniti ekološko sanacijo Termoelektrarne v Šoštanju – ki jih je območje Šaleške doline doživelo v zadnjih treh desetletjih ter upošteva strogo okoljsko zakonodajo (predvsem na področju industrije ter energetike), je promet postal



najpomembnejši onesnaževalec okolja na obravnavanem območju. V primerjavi s številnimi drugimi območji so prometne razmere na območju MOV neugodne, saj praktično vsi glavni prometni tokovi potekajo skozi mesto Velenje.

IV.2 Elektroenergetika, industrija

Ključne potencialne probleme gospodarskih subjektov (predvsem industrijskih obratov) predstavljajo: emisije onesnažil in prahu v zrak, onesnaževanje in degradacija tal (premogovniške ugreznine, širjenje industrijskih con – izguba površin, širjenje območij poselitve), onesnaževanje voda, poraba vode, hrup ter odpadki.

Okoljska zakonodaja je tista, ki opredeljuje in ureja topogledno delovanje podjetij (dovoljene ravni emisij, ravnanje z odpadki itd.). Podjetja s potencialno večjimi obremenitvami okolja so zavezanci za stalni monitoring. Izziv predstavljajo podjetja, ki niso zavezanci za stalni monitoring in se ukvarjajo z dejavnostmi, ki so lahko potencialno nevarne za okolje; slednja lahko do določene mere »izpadejo« iz rednega in učinkovitega nadzora zato je sprotno usklajevanje njihovega delovanja z okoljskimi predpisi še posebej pomembno.

Na območju MOV je bilo v letu 2024 11 podjetij, zavezancev za izvedbo emisijskega monitoringa snovi v zrak ter 6 podjetij z iztoki odpadnih vod iz industrijskih naprav.

V MOV imata sedež dve podjetji, ki sta t.i. IED zavezanca – torej podjetji, katerih dejavnosti oz. naprave, lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in šest zavezancev za izvedbo emisijskega monitoringa snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Ker pa večine okoljskih elementov (še posebej zraka) ni mogoče omejiti zgolj na območje znotraj občinskih meja je potrebno izpostaviti TEŠ, ki je imela v preteklosti največji negativen vpliv na okolje v Šaleški dolini pa tudi širše.

IV.2.1 Ključne ugotovitve

- Vpliv manjših podjetij – posebej tistih, ki niso zavezanci za meritve in se ukvarjajo z dejavnostmi, ki so potencialno nevarne za okolje (pomembno je sprotno usklajevanje delovanja malih podjetij z okoljskimi predpisi).
- Zaradi spremenljive splošne ekonomske finančne situacije obstaja nevarnost, da bodo številna podjetja zmanjšala svoja vlaganja v varovanje okolja in urejanje prostora.

Še v bližnji preteklosti sta bila industrija, še posebej pa elektroenergetika dejavnika, ki sta imela največji negativen vpliv na okolje v Šaleški dolini. Danes, ko je sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja začeta celovita ekološka sanacija praktično zaključena in predstavlja Šaleška dolina enega izmed šolskih primerov okoljskih izboljšav v Sloveniji pa tudi v širšem prostoru, se območje z dolgoletno tradicijo v premogovništvu, elektroenergetiki in predelovalni dejavnosti sooča z novimi izzivi, v dobršni meri pogojenimi z gospodarsko krizo in vzročno-posledično spremenjenimi razmerami na trgu.



IV.3 Kmetijstvo

Po podatkih Statističnega urada RS (Popis kmetijskih gospodarstev 2020) je bilo v MOV ok. 1.987 ha (19,87 km²) kmetijskih površin v uporabi, kar predstavlja 23,8 % celotnega občinskega ozemlja. Med posameznimi kmetijskimi oz. zemljiškimi kategorijami prevladujejo travniki in pašniki, ki zavzemajo 74,7 %, njive 17,9 %, trajni nasadi pa 7,4 % vseh kmetijskih površin v uporabi. Največ kmetijskih zemljišč je v katastrskih občinah (KO) v južnem delu MOV. Kmetijska raba tal je prevladujoča v KO Kavče, Laze, Ložnica in Vinska Gora, kjer kmetijske površine obsegajo preko 50 % celotne površine posameznih območij. Najmanj kmetijskih površin je v KO Velenje, Paka in Cirkovce.

Po podatkih kmetijskega popisa iz leta 2020 je bilo v MOV 355 kmetijskih gospodarstev. Večina jih leži na nadmorski višini 300–800 m in so uvrščena v kategorijo kmetijskih gospodarstev s težjimi pridelovalnimi razmerami. Glede na velikost prevladujejo majhne kmetije (0–5 ha), kar z vidika razmer na globalnem kmetijskem trgu oz. vidika uspešnosti kmetovanja predstavlja izrazito negativen dejavnik. Zemljiška razdrobljenost je eden izmed bistvenih zaviralnih dejavnikov, ki preprečujejo smotrnejšo rabo kmetijskih zemljišč. Onemogoča gospodarno izrabo sodobne kmetijske opreme, hkrati pa ne dopušča produktivnega izkoristka delovnih potencialov. V MOV je prevladujoč tip kmetovanja pašna živinoreja, s katero se ukvarja nekaj manj kot polovica kmetijskih gospodarstev, sledijo usmerjenost v mešano rastlinsko pridelavo ter živinorejo (19 %) ter v gojenje trajnih nasadov (11 %) ter poljedelstvo (10 %). V nekoliko višjih predelih je glavna dejavnost pitanje govedi, v zadnjem času pa se vse bolj uveljavlja tudi reja drobnice. Prašičereja je namenjena predvsem lastni oskrbi.

V zadnjem obdobju se povečuje interes za tržno pridelavo vrtnin – kljub temu, da se je število tovrstno usmerjenih kmetijskih gospodarstev od popisa 2010 nekoliko zmanjšalo, so se površine za pridelavo vrtnin skoraj podvojile. Po podatkih popisa 2020 se je 243 kmetijskih gospodarstev (vključena v kontrolo integrirane pridelave zelenjave) ukvarjalo s pridelavo zelenjave.

IV.3.1 Ključne ugotovitve

- Emisije snovi (onesnaževanje) zaradi kmetijske dejavnosti – uporaba fitofarmacevtskih sredstev, gnojenje ipd..
- Občasno neprijetne vonjave zaradi gnojenja.
- Zaraščanje kmetijskih površin (predvsem v hribovskih območjih) – problem ohranjanja kmetijske dejavnosti.
- Zmanjševanje števila kmetijskih gospodarstev.
- Intenziviranje kmetijske pridelave vpliva na zmanjševanje in izginjanje biotske pestrosti travnikov.
- Izginjanje visokodebelnih sadovnjakov.

Kmetijstvo kot dejavnost je po eni strani eden največjih porabnikov prostora, po drugi eden večjih onesnaževalcev (zrak, površinske in podzemne vode, tla), predstavlja pa tudi varovalni dejavnik, ki ga v veliki meri uveljavljajo tradicionalne oblike kmetijstva. Kmetijstvo vpliva na tla predvsem z gnojenjem kmetijskih površin in uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Vendar pa v MOV ne predstavlja pomembnejšega vira onesnaženja tal.



IV.4 Poselitev

Urbanizacija je proces, ki ga označujeta rast mest in mestnega načina življenja. Slovenska značilnost je velika razpršenost naselij, saj le dobra polovica prebivalstva živi v mestih. Stanje v MOV je nekoliko drugačno, kjer kljub precejšnji razpršenosti, v Velenju kot daleč največjem in hkrati centralnem naselju živi skoraj 80 % (2025–25.642 prebivalcev oz. 75,6 %) prebivalcev MOV. Gledano z vidika števila prebivalcev nobeno od ostalih naselij ne presega 1.000 prebivalcev – neformalna meja, ki opredeljuje mestni način življenja.

Teoretično živi v naseljih MOV v povprečju ok. 1.350 prebivalcev, v realnosti pa ima samo Velenje več kot 1.000 prebivalcev in je z vidika števila prebivalcev skoraj 30 krat večje od naslednjih (Podkraj pri Velenju – 925, Škale – 916). Več kot 500 prebivalcev imajo le še Kavče (568) in Paka pri Velenju (529). V kategorijo do 100 prebivalcev spadajo 3 naselja (najmanjši je Lopatnik), 100 do 200 prebivalcev 6 naselij, 200 do 300 prebivalcev 3 naselja, 300 do 400 prebivalcev 2 naselji in kategorijo 400 do 500 prebivalcev 6 naselij.

V obdobju 1953–2025 se je število prebivalcev na območju celotne občine povečalo za skoraj 4-krat. Največjo rast beležimo med letoma 1961 in 1981 (faktor 2,2) medtem ko gre v obdobju 1991–2025 za relativno stagnacijo števila prebivalcev in velike spremembe v prebivalstveni sestavi. V obdobju med letoma 2016 in 2025 se je ob praktično nespremenjenemu skupnemu številu prebivalcev močno spremenilo razmerje med državljani Republike Slovenije in tujimi državljani.

IV.4.1 Ključne ugotovitve

- razpršena poselitev.
- pomanjkanje prostora ter nasprotja med različnimi rabami prostora.
- poraba vode
- odpadki (odpadki iz gospodinjstev, divja odlagališča, ravnanje z nevarnimi odpadki ...);
- hrup (stanovanjska območja, prireditve ...).

»Z zgoščanjem prebivalstva se je večalo tudi zgoščanje njegovih dejavnosti. To je imelo vpliv na pomanjkanje ter nasprotja med različnimi rabami prostora, predvsem kmetijstvom, premogovništvom, industrijo, turizmom in posledično varstvom okolja. Okoljske posledice poselitve oz. poselitvenih značilnosti se tako neposredno kot posredno odražajo preko vseh okoljskih elementov.«



V. Stanje okolja

MOV sodi med tista slovenska območja, kjer sta hitra in okoljsko »neobvladana«, na premogovništvu in elektroenergetiki temelječ gospodarski razvoj ter z njim povezana urbanizacija, v desetletjih po drugi svetovni vojni povzročila degradacijo in onesnaženje praktično vseh okoljskih elementov. Stanje okolja se je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja znašlo na stopnji, ki je zahtevala hiter in učinkovit odziv lokalne, pa tudi širše skupnosti. Okolje je postalo ena najpomembnejših postavk lokalne in državne politike, zaradi večanja ekološke osveščenosti prebivalstva pa se je hitro večala tudi politična vrednost ekologije. Ob sodelovanju vseh akterjev (občine, podjetja, civilna iniciativa, društva ...) – sooblikovalcev življenja na obravnavanem območju – je slednje v četrto stoletja doživelo celovit, šolski primer ekološke sanacije.

V.1 Kakovost zraka

Glavne gonilne sile, ki vplivajo na kvaliteto zraka so promet, energetika, industrija, kmetijstvo, ravnanje z odpadki in ogrevanje. Na območju MOV je bilo v letu 2024 11 podjetij, zavezancev za izvedbo emisijskega monitoringa snovi v zrak iz nepremičnih virov. Poleg omenjenih podjetij predstavlja največji vir emisij onesnažil v okolje TEŠ – velika kurilna naprava in veliki nepremični vir emisij, ki je sicer locirana v občini Šoštanj, vendar njeno imisijsko območje sega tudi v MOV.

Pomemben vpliv na zmanjšanje onesnaženosti zraka (predvsem z vidika prašnih delcev) v MOV ima daljinsko ogrevanje iz TEŠ. Posledično so emisije iz individualnih kurišč, ki bi v kurilni sezoni bistveno onesnažili zrak v samem mestu, relativno majhne.

Daleč največji vir emisij v zrak v Šaleški dolini predstavlja TEŠ. V letu 2024 je TEŠ proizvedel 3,070 GWh električne energije (na pragu), kar predstavlja četrtno proizvedene električne energije v Sloveniji, pa tudi okoli 273 GWh toplotne energije. Porabili so dobra 2,6 milijona ton lignita iz velenjskega premogovnika in slabih 41.000 ton biomase. Z dimnimi plini emitirajo v okolje različne snovi, od katerih so za okolje najbolj škodljivi žveplov oksidi (SO_x), dušikovi oksidi (NO_x) in prašni delci.

V okviru EIS TEŠ (Ekološki informacijski sistem Termoelektrarne Šoštanj) se v širši okolici TEŠ redno spremlja kakovost zunanjega zraka na 4 stalnih merilnih mestih v MOV in sicer: Velenje, Graška Gora, Pesje in Škale. Podatki iz EIS TEŠ služijo kot osnova za oceno stanja onesnaženosti zraka na vplivnem območju TEŠ (*meritve izvaja Elektroinštitut Milan Vidmar*). Skladno z 9. členom *Odloka o informacijskem sistemu za področje varstva zraka na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki* (Ur. vestnik MOV, št. 6/10 in 10/210, Ur. list Občine Šoštanj št. 4/10) so javnosti dosegljivi podatki o izmerjenih vrednostih onesnaževal v zraku na spletnih straneh <http://okolje.velenje.si/>.

V.1.1 Žveplov dioksid (SO₂)

Pred izgradnjo razžvepljevalne naprave na bloku 4 TEŠ so se prekomerna onesnaženja zraka z SO₂ pojavljala na vseh merilnih mestih v okolici TEŠ. S pričetkom obratovanja razžvepljevalne naprave na



bloku 4 v letu 1995 so se pojavljale prekoračitve v MOV le še na lokaciji Graška gora; v okviru EIS TEŠ se koncentracije SO₂ v MOV merijo na štirih merilnih mestih in sicer Velenje, Škale, Pesje in Graška gora. Z letom 2001, ko je začela obratovati razžvepljevalna naprava na bloku 5 TEŠ se preseganja na merilnih postajah v MOV niso več pojavljala. Z uvajanjem sanacijskih ukrepov se je količina emisije SO₂ zmanjševala, z izgradnjo bloka 6 pa se je zmanjšala na ok. 500 t (534,6 t – l. 2024). Koncentracije SO₂ v MOV v zadnjih letih na nobenem merilnem mestu ne prekoračujejo mejnih vrednosti.

V.1.2 Dušikovi oksidi (NO_x)

Koncentracije NO₂ in vsota vseh dušikovih oksidov NO_x v zunanjem zraku se v MOV, v okviru EIS TEŠ, od leta 1999 naprej, merijo na merilnem mestu Škale. Iz večletnih podatkov lahko ugotovimo, da so (bile) koncentracije NO₂ in NO_x nizke in niso presegale (ne presegajo) mejnih vrednosti.

V.1.3 Ozon (O₃)

Koncentracije ozona v zunanjem zraku se v MOV stalno merijo le na merilnem mestu Velenje (v okviru EIS TEŠ). Vsa zadnja leta se pojavljajo na tem območju, podobno kot drugod po Sloveniji, zelo visoke koncentracije ozona, ki presegajo predpisane mejne vrednosti. Ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi je bila večkrat presežena. Kot za vsa onesnaževala je tudi za ozon predpisana mejna vrednost koncentracije – opozorilna vrednost je 180 µg/m³, alarmna pa 240 µg/m³. Ti dve vrednosti sta tisti, pri katerih je potrebno obvestiti javnost in podati informacijo o možnih učinkih na zdravje in priporočenem vedenju.

Opozorilna vrednost (180 µg/m³) je bila na merilni postaji Velenje, v obdobju med letoma 2013 in 2023, presežena 2-krat in to obakrat leta 2013. Alarmna vrednost (240 µg/m³) v obravnavanem obdobju ni bila presežena. Ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi (120 µg/m³) je bila v povprečju letno presežena ok. 15-krat; največ, kar 43-krat, leta 2013, najmanj, 1-krat, pa v letih 2018 in 2020.

V.1.4 Prašni delci (PM₁₀ in PM_{2,5}, PM₁)

Koncentracije delcev se v okviru EIS TEŠ v MOV merijo na 2 lokacijah in sicer v Škalah ter Pesju (ob deponiji premoga), s septembrom 2011 pa je Agencija RS za okolje pričela z meritvami še na lokaciji Velenje.

Na merilnih mestih v MOV v obdobju med letoma 2013 in 2024 povprečne letne koncentracije delcev niso bile prekoračene, prav tako ni bilo prekoračeno dovoljeno letno število prekoračitev mejne dnevne koncentracije in zgornji ocenjevalni prag koncentracije.

V.1.5 Ključne ugotovitve

- stalna imisijska merilna mesta (v okviru EIS TEŠ); mejne vrednosti onesnaževal (izjema ozon) v zraku v zadnjih letih niso bile presežene.



- blok VI TEŠ – pozitiven dejavnik z vidika onesnaževanja okolja.
- sistem daljinskega ogrevanja – pozitiven dejavnik z vidika onesnaževanja okolja.
- prometne obremenitve
- večanje števila individualnih kurišč

V preteklosti je imela največji vpliv na zrak v Šaleški dolini Termoelektrarna Šoštanj. Zaradi njenega delovanja je bila sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja Šaleška dolina eno najbolj onesnaženih območij v Sloveniji. Celovita sanacija tega objekta je bistveno zmanjšala okoljske pritiske (še posebej na zrak). Ob državni zakonodaji so politiko varstva okolja usmerjali tudi občinski odloki in programi.

V.2 Kakovost voda

V.2.1 Površinske vode

Večina površja MOV spada v porečje Pake. Izjemi sta območje na vzhodu (Vinska Gora), ki je del porečja Pirešice in na jugovzhodu – porečje Ložnice ter Trnave. Na SZ delu občine teče Črni potok, ki se izliva v Velunjo, prav tako desni pritok Pake. Celotno območje MOV je povirno (kratki in malo vodnati vodotoki tvorijo gosto a šibko rečno mrežo). Manjši predeli so zgrajeni iz apnenca, kraški (Škalske Cirkovce, deli Ponikovske planote). Tam se voda delno podzemno pretaka, v glavnem pa gre za površinsko rečno mrežo.

Glede na šibko vodnatost vodotokov v MOV so bili le-ti v preteklosti preobremenjeni zaradi človekovega vpliva. Intenzivna sanacija se je začela že sredi osemdesetih let dvajsetega stoletja.

V okviru državnega monitoringa se kakovost Pake, v obdobju 2016–2023 spremljala na sedmih merilnih mestih, od katerih se tri (Ločan, Gorenje in iztok iz Velenjskega jezera) nahajajo na območju MOV, prav tako tri (Šoštanj, iztok iz Družmirskega jezera ter Skorno) na območju občine Šoštanj in merilno mesto Slatina na območju občine Šmartno ob Paki. Monitoring v določenem letu ne poteka na vseh merilnih mestih, ampak se slednja izmenjujejo. To velja tako za kemijsko stanje (matriks voda in matriks biota) kot ekološko stanje.

V obdobju med letoma 2014 in 2023 je bilo kemijsko stanje (matriks voda) Pake, z izjemo merilnega mesta Šoštanj (leto 2023), na vseh merilnih mestih ocenjeno kot dobro. Kemijsko stanje (matriks biota) se je v tem obdobju spremljalo zgolj na merilnih postajah Skorno (leto 2018) in Ločan (leto 2021) in obakrat je bilo ocenjeno kot slabo. Vzrok za takšno oceno so bile povečane vrednosti živega srebra in bromiranih difeniletrov v analiziranih organizmih. Ekološko stanje je bilo ocenjeno kot zelo dobro oz. dobro na merilnem mestu Ločan (Paka pred Velenjem) medtem ko je na ostalih merilnih mestih prevladovala ocena zmerno; glavni vzrok za takšno oceno predstavljajo povišane vsebnosti molibdena.

V letu 2023 je bila v okviru državnega monitoringa (Arso) kakovost Pake spremljana na merilnih mestih Šoštanj in Slatina. Ocenjeno sta bilo kemijsko (matriks voda) in ekološko stanje, kemijsko (matriks biota) pa ne. Na merilni postaji Slatina je bilo kemijsko stanje (matriks voda) ocenjeno kot dobro, na merilni postaji Šoštanj pa kot slabo; vzrok za slabo kemijsko stanje je bila vsebnost benzo(a)pirena (povprečna letna koncentracija: 0,000179 µg/l). Ekološko stanje je bilo na obeh merilnih mestih ocenjeno kot zmerno; tudi v tem primeru je vzrok za takšno oceno predstavljala povišana vsebnost molibdena.

Kakovost Pake in nekaterih njenih pritokov na območju MOV je, »izven« državnega monitoringa, do leta 2022 spremljal tudi Eurofins ERICo Slovenija d.o.o.. V letu 2022 so bili vodotoki spremljani na sedmih



merilnih mestih: (1) Paka – Selo nad Velenjem, (2) Paka – Velenje, (3) Paka – Pesje (za Gorenjem), (4) Lepena – pred Škalskim jezerom, (5) Lepena – pred Velenjskim jezerom, (6) Sopota – pred Velenjskim jezerom in (7) Potok – pri prireditvenem prostoru (Vista).

Na vseh merilnih mestih je bilo kemijsko stanje (matriks voda) ocenjeno kot dobro, medtem ko je bilo ekološko stanje kot dobro ocenjeno na merilnih mestih (1), (2) in (5), na ostalih pa je bilo ocenjeno kot zmerno (*Monitoring vodotokov v MOV, 2022*).

Kakovost Velenjskega jezera spremljajo v sklopu državnega monitoringa. Velenjsko jezero po fitoplanktonu uvrščajo med zmerne. Glede prosojnosti je ocenjeno kot zelo dobro, prav tako glede zakisanosti. Po drugih parametrih (hranila, kisikove razmere in posebna onesnaževala) je ocenjeno kot zmerno, za zmernega je ocenjeno tudi ekološko stanje oziroma ekološki potencial.

Pri Velenjskem jezeru odstopata dve posebni onesnaževali, in sicer previsoka vsebnost sulfata ter povišana vsebnost molibdena. Oba parametra sta posledica preteklega onesnaževanja in njune vsebnosti v površinski plasti jezera se zadnja leta znižujejo. Ker se sulfat koncentrira v spodnji plasti jezera in s tem povečuje gostoto vode, so se poslabšale kisikove razmere in je zaradi tega okrnjeno sezonsko mešanje vode v jezeru po vertikali (Šterbenk in drugi, 2017)

V.2.2 Podzemne vode in vodni viri

Vodovodni viri za potrebe Šaleške doline so izključno izviri. Za oskrbo prebivalstva in gospodarstva so osnova izviri v zgornjem porečju Pake. Za nemoteno oskrbo pa je bil dodatno zajet kraški izvir Ljubija na severozahodni strani Šaleške doline, ki pa ne leži v porečju Pake, ampak v porečju Savinje. Vodo, ki jo zajamejo iz Ljubije za uporabo pripravijo v napravi za pripravo pitne vode Grmov vrh, Vodo iz izvirov na vzhodnem delu pa v leta 2014 zgrajenih napravah Čujež in Jablanice. Površina vodovarstvenih območij zajetih pitne vode za občini Velenje in Šoštanj znaša več 20 km². Od tega je skoraj 2 km² (181 ha) najstrožjih varstvenih območij, 9 km² strogih in skoraj 10 km² blagih varstvenih območij. Zaščiten območja vodovodnih torej virov predstavljajo skoraj 10 % porečja Pake.

V MOV je na javni vodovodni sistem priključenih 98,8 % prebivalstva. Vodovodno omrežje je v Šaleški dolini za slovenske razmere zelo dobro urejeno, poraba vode pa se zadnja tri desetletja znižuje in to predvsem zaradi bistvenega znižanja industrijske porabe vode.

V.2.3 Odpadne vode

Kanalizacijsko omrežje v upravljanju Komunalnega podjetja Velenje meri več kot 263 km, v njegovi sestavi je 34 kanalizacijskih razbremenilnikov in 18 kanalizacijskih prečrpališč. Na omrežje, ki se zaključi s Centralno čistilno napravo (CČN) v Šoštanju je priključenih nekaj več kot 37.200 prebivalcev.

S kanalizacijskim omrežjem je pokrito skoraj celotno dolinsko dno. Očiščena voda iz čistilne naprave se vrača v Pako oziroma v naravno kroženje vode. Paka in nekateri drugi vodotoki so zato (do izliva vode iz Centralne čistilne naprave – CČN) zaradi odvzema vodovodne vode manj vodnati. Po kanalizacijskem sistemu teče povprečno 200 l vode /s. Ob CČN (50.000 PE) sta v MOV še dve mali čistilni napravi: Kavče (500 PE) in Vinska Gora (500 PE).



Komunalno podjetje Velenje skladno z letnim planom vzorčenja in analiz izvajala redni tehnološki nadzor in monitoring na vseh čistilnih napravah. Tako male čistilne naprave kot centralna delujejo dobro. Pri slednji so parametri izpusta v Pako varno znotraj dovoljenih vrednosti. Vsi dodatni parametri (AOX, baker, cink, kadmij, nikelj, živo srebro in kloridi), katerih meritve izvajajo 12-krat letno, so bili daleč pod mejnimi vrednostmi.

V letu 2023 je bilo na CČN Šaleške doline očiščenih 6.476.694 m³ odpadne vode, vključno z 1.031.577 m³ jamske vode iz Premogovnika Velenje, kar je predstavljalo 15,9 % vse odpadne vode glede na vso dotečajno odpadno vodo iz kanalizacijskega omrežja.

V.2.4 Ključne ugotovitve

- nelegalni izpusti kanalizacije v površinske vodotoke.
- kmetijsko onesnaževanje jezer.
- poplavna (ne)varnost v Šaleški dolini in ob spodnji Paki.
- širjenje invazivnih živalskih vrst (npr. potujoča trikotničarka) v jezerih.
- dobra kakovost vodnih virov.

Za porečje Pake je značilna dokaj gosta, a šibka rečna mreža. To velja tudi za srednje porečje – Šaleško dolino, ki je antropogeno močno obremenjena in preoblikovana. Na vode vplivajo naselja, kmetijstvo, energetika in industrija. Zaradi premogovništva so na dolinskem dnu nastala ugrezninska jezera, ki občutljivost vodnih teles še stopnjujejo. Kakovost vodotokov in jezer je kljub njihovi visoki onesnaženosti izpred dveh desetletij dokaj dobra. Onesnaženost je bila gibalo učinkovitih vodovarstvenih ukrepov, ki se kažejo predvsem v sodobnem vodovodnem sistemu, celoviti kanalizacijski mreži s čiščenjem odpadne vode in energetiko ter industrijo, ki sta svoje procese prilagodili šibkim vodnim virom tako z vidika količin kot ustreznosti čiščenja vode po njeni uporabi.

V.3 Kakovost tal

V.3.1 Degradacija tal

Zaradi podpovršinskega izkopavanja premoga (do 170 m debelo plast lignita izkopavajo v globinah 200 do 500 m) so tla najbolj degradirana v Šaleški dolini, kjer se je do danes pogreznila že 1/3 dolinskega dna (ok. 7 km²). V Velenjskem premogovniku na letni ravni še vedno izkopljejo več kot 2.500.000 ton lignita, posledično se letno pogrezne skoraj 2,0 milijona m³ površja. Glavni vzrok za pogrezanje in posledično degradacijo je geološka struktura tal, zgrajena iz mladih in sipkih ter posledično nestabilnih sedimentov, ki se po izkopu premoga sesedajo. Po končanem izkopavanju se površje ugreza še ok. 20 let, kar predstavlja pomemben zaviralni dejavnik pri razvoju človekovih dejavnosti na ugrezninskem območju. Kljub temu je dobra tretjina teh površin že rekultiviranih in uporabljenih za različne namene (rekreacija, turizem, kmetijstvo ipd.). Ojezerjeni del ugreznin (Velenjsko, Družmirsko in Škalsko jezero) obsega ok. 2,9 km² površine.



V.3.2 Onesnaženost tal

Glavni vzroki onesnaženosti tal na območju MOV so emisije iz prometa, energetike, industrijske proizvodnje, kmetijstva in kot posledica odlaganja odpadkov.

V okviru raziskav onesnaženosti tal v Sloveniji, ki jih je za MOP–ARSO izvajala Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo – Center za pedologijo in varstvo okolja, so bila na območju MO Velenje v letih 2005 in 2007 tla analizirana na 2 lokacijah. Nobeden od merjenih parametrov ni presegal mejne vrednosti (nekateri so bili pod mejo določljivosti in detekcije).

V okviru široko zastavljene ekološke sanacije so bile od srede 90-ih let prejšnjega stoletja do leta 2013, za potrebe različnih študij, izvedene številne analize tal. Vzpostavljen je tudi monitoring tal (ERICo). Na večini območij, kjer so bile izdelane določene meritve oz. se je izvajal reden monitoring, je bilo opazno postopno zmanjševanje stopnje onesnaženosti (merjeni parametri z redkimi izjemami niso dosegali mejnih vrednosti), ki je v veliki meri posledica zmanjševanja emisij (posledično imisij) v ozračje in samočistilnih sposobnosti tal.

V maju 2017 je potekalo vzorčenje in analiza mivke ter prsti na različnih lokacijah v MOV in sicer:

- centralno otroško igrišče (vzorčenje in analiza mivke iz peskovnika ter prsti na igrišču);
- otroško igrišče pri bloku Goriška 65 (vzorčenje in analiza mivke iz peskovnika);
- Vrtec Velenje – enota Najdihojca (vzorčenje in analiza mivke iz peskovnika ter prsti na igrišču);
- Vrtec Velenje – enota Vrtiljak (vzorčenje in analiza mivke iz peskovnika);
- Vrtec Velenje – enota Lučka (vzorčenje in analiza mivke iz peskovnika);
- Velenjska plaža (vzorčenje in analiza prsti).

Rezultati analize prsti so pokazali, da so vsebnosti izmerjenih snovi v odvzetih vzorcih precej pod mejnimi imisijskimi vrednostmi, ki so določene za tla, in pod predlaganimi standardi kakovosti tal za otroška igrišča.

V.3.3 Ključne ugotovitve

- ugrezanje (degradacija) zaradi premogovništva.
- onesnaževanje tal preko zraka.

Šaleška dolina je območje, kjer je (iz)raba naravnih virov in njene posledice najintenzivnejše v Sloveniji. Kljub zmanjševanju količin izkopa premoga v Velenjskem premogovniku (podzemni izkop) na letni ravni še vedno izkopljejo več kot 2.500.000 ton lignita, zaradi česar se teren pogreza. Pri tem prihaja do degradacije celotne pokrajine, ne le tal. Po končanem izkopavanju se površje ugreza še ok. 20 let, kar predstavlja pomemben zaviralni dejavnik pri razvoju človekovih dejavnosti na t. i. ugrezninskem območju. Kljub temu je dobra tretjina teh površin že rekultiviranih in uporabljenih za različne namene (rekreacija, turizem, kmetijstvo ipd.).



V.4 Ravnanje z odpadki

Ravnanje s komunalnimi odpadki v MOV je na relativno visokem nivoju. Gre za obvezno lokalno javno gospodarsko nalogo, ki se izvaja na celotnem območju MOV. V redni odvoz so poleg gospodinjstev vključeni tudi vsi objekti oz. ustanove primarnega, sekundarnega, terciarnega in kvartarnega sektorja.

V Šaleški dolini so z ločenim zbiranjem odpadkov po tako imenovanem BIOPAS sistemu (ločevanje odpadkov na biološke, papir in steklo) pričeli že leta 1992. Z zabojniki za ločeno zbiranje so opremili levi del krajevne skupnosti Gorica. Leta 1995 so zabojnike namestili še v vse druge velenjske krajevne skupnosti. Sistema ločenega zbiranja pa se ni le prostorsko širili, ampak je bil ves čas tudi nadgrajevan.

V MOV izvaja lokalno gospodarsko javno službo zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov podjetje PUP Saubermacher.

Najštevilčnejši in najbolj razpršen vir nastajanja različnih vrst odpadkov predstavljajo gospodinjstva. Po podatkih Statističnega urada je v MOV ok. 14.600 gospodinjstev. Pomembna vira nastajanja odpadkov predstavljata tudi industrija in storitvena dejavnost.

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov poteka na tri tedne v individualni gradnji in tedensko v blokovni gradnji (zaradi prostorske stiske). Odpadki se od leta 2010 z abrolli vozijo v RCERO–Celje, Bukovžlak na obdelavo in odlaganje. Po obdelavi mešanih komunalnih odpadkov v mehansko biološki obdelavi (MBO) se, od 31. 05. 2023, 17,6 % teh odpadkov odloži na odlagališču Bukovžlak (pred 31. 05. 2023 je bil delež odloženih odpadkov 35 %), ostalo gre v ponovno predelavo ali sosežig.

V MOV deluje zbirni center Velenje in sicer na bivšem odlagališču komunalnih odpadkov ob Škalskem jezeru.

Podatki o količinah in vrstah industrijskih odpadkov na območju MOV se ne zbirajo sistematično. Povzročitelji industrijskih odpadkov le-te oddajajo pooblaščenim zbiralcem omenjenih odpadkov oziroma predelovalcem v skladu z zakonodajo.

V zadnjih letih se količina nastalih komunalnih odpadkov na območju MOV nekoliko povečuje. Na letni ravni jih nastane več kot 500 kg odpadkov/ prebivalca. Z javnim odvozom jih je zbranih dobrih 70 %.

V.4.1 Ključne ugotovitve

- neurejenost zbiralnic.
- divja odlagališča.
- nedosledno ločevanje odpadkov.

Območje MOV je bilo eno izmed prvih v Sloveniji, kjer so že leta 1992 pričeli z ločenim zbiranjem odpadkov (papir, steklo, biološki odpadki). V nadaljevanju se je sistem ločenega zbiranja odpadkov ves čas nadgrajeval in prostorsko širil. Številni izobraževalno–ozaveščevalni programi, namenjeni različnim ciljnim skupinam pa so njegovo bistvo poskušali približati ljudem in jih vzpodbujali k tovrstnemu ravnanju z odpadki. Kljub temu, da je MOV v preteklosti veljala za občino z nadpovprečnimi rezultati ločenega zbiranja odpadkov, se slednji v zadnjih letih slabšajo. Razlogov za to je zagotovo več. Potrebno jih bo identificirati ter smiselno naslavljanje.



V.5 Obremenjenost s hrupom

Cestni promet je najpomembnejši dejavnik okoljskega hrupa v MOV. Tudi v zadnjem obdobju se prometna obremenitev na večini cestnih odsekov v MOV povečuje. Še poseben problem predstavlja dejstvo, da vsi pomembnejši prometni tokovi (tako osebni kot tovorni promet), zaenkrat še, potekajo skozi mesto Velenje. V mestu so glavni viri hrupa motorji osebnih avtomobilov ter gospodarska vozila, kamor sodijo vozila mestnega potniškega prometa, vozila javnih podjetij, dostavna in intervencijska vozila, manjši tovornjaki in motorji. Bistven povzročitelj hrupa so zastarela vozila. Vozni park potniškega prometa, vozil javnih podjetij in dostavnih vozil se v zadnjem desetletju nadomešča s sodobnejšimi vozili, ki povzročajo nižji hrup.

Ker večina železniške trase poteka mimo obrtno industrijskih območij, je njen hrup na prebivalce v glavnem nemoteč.

Zaradi gradnje različnih objektov (v zadnjem obdobju je največje gradbišče, gradbišče tretje razvojne osi) so prav gradbišča pomemben ter obsežen vir hrupa v urbanem okolju.

Industrija je s svojo raznovrstno dejavnostjo pravzaprav eden od manj razširjenih problemov hrupa v MOV; Z ukinitvijo oziroma propadom nekaterih dejavnosti (npr. gradbeništvo Vegrad Vemont in kamnolom Vegrad) se je vpliv industrije kot vira hrupa še dodatno zmanjšal. Kljub temu pa so nekateri industrijski viri, glede na specifično dejavnost (vrsta dejavnosti, obratovalni režim ipd.), povzročitelji hrupa in posledično so okolški prebivalci občasno izpostavljeni različnim virom hrupa, kot so npr. ventilatorji, motorji, kompresorji ipd.

V MOV prihaja do občasnih pritožb občanov zaradi hrupa. Posamezne pritožbe so prišle na račun hrupnih dejavnosti podjetij in zaradi prireditvenih prostorov. Poseben problem je občasen hrup iz lokalov ali zaradi prireditev, ki je lahko zelo moteč, vendar ni nadzorovan, ker ni ponovljiv. Tak hrup se obravnava s predpisi s področja javnega reda in miru. Pri javnih prireditvah zlahka prihaja do prekoračitev mejnih vrednosti za hrup, določenih za stopnjo varovanja pred hrupom na lokaciji prireditve, še posebej v nočnem času.

V.5.1 Ključne ugotovitve

- vsi pomembnejši prometni tokovi (tako osebni kot tovorni promet), zaenkrat še, potekajo skozi mesto Velenje.
- premalo podatkov o meritvah hrupa, večina obstoječih podatkov ni javnih.
- občasen prekomeren ali moteč hrup zaradi dejavnosti, ki vodi k pritožbam občanov.

Hrup v naravnem in življenjskem okolju narašča. Raven hrupa na nekem območju je neposredno odvisna od gostote prebivalstva – gostota prebivalstva v MOV (več kot 400 prebivalcev/ km²) 4-krat presega slovensko povprečje – kar pravzaprav ni presenetljivo. Ocenjuje se, da hrup narašča sorazmerno z naraščajočo urbanizacijo in hitreje od rasti populacije, saj število virov hrupa narašča hitreje, kot narašča število prebivalstva. V MOV predstavljata z vidika hrupa največja problema cestni promet ter hrup v bivalnem okolju (posledica prireditev, delovanja lokalov ipd.).



VI. Program varstva okolja 2026–2030

VI.1 Postopek priprave OPVO

Problematika varstva okolja je izrazito kompleksna in kot takšna zahteva interdisciplinaren pristop z usklajeno in aktivno udeležbo različnih dejavnikov v vseh fazah procesa priprave najrazličnejših programov, tudi OPVO. S tem namenom so bili v pripravo vključene različne skupine prebivalcev (predstavniki občine, strokovnih služb, zainteresirana javnost ...).

Osnova za pripravo OPVO za MOV 2026–2030 so bili že v preteklosti pripravljeni in v večji meri uresničeni programi. Vsekakor pa so bili poglobitni temelji:

- OPVO za MOV, ki je bil sprejet leta 2010,
- OPVO za MOV, ki je bil sprejet leta 2015,
- OPVO za MOV, ki je bil sprejet leta 2020,
- Poročilo o stanju okolja v MOV (2024/25) in
- delavnici za zainteresirano javnost (2025).

V luči čim večje uporabnosti oz. dodane vrednosti dokumentov je pomembno, da so različne ciljne skupine prebivalcev, različne skupine zainteresirane javnosti vključene in dejavne v celotnem procesu nastajanja dokumentov. In tako je bilo tudi pri pripravi OPVO za MOV.

Na osnovi ugotovitev prej omenjenih programov in delavnic je bil pripravljen osnutek akcijskega programa, ki so ga v nadaljevanju pregledali in dopolnili uslužbenci pristojnih občinskih služb.

VI.2 Delavnici za strokovno in zainteresirano javnost

Delavnice za strokovno in zainteresirano javnost so v OPVO namenjene pridobivanju informacij o splošni percepciji okolja, mnenju javnosti o plusih in minusih v okolju, predvsem pa identifikaciji okoljskih težav in ukrepov, ki bi bilo potrebni za njihovo odpravljanje.

Prva delavnica, namenjena identifikaciji okoljskih problemov/izzivov, je potekala v začetku meseca junija. Na njej so udeleženci v okviru segmentov »ZRAK, VODE, TLA, ODPADKI, HRUP, NARAVA IN VAROVANA OBMOČJA NARAVE ter OSTALO« skupaj izpostavili 62 problemov, ki smo jih vsebinsko smiselno združili, in jim v fazi prioritetenega razvrščanja skupaj podelili 120 točk. Kot »najbolj« pereči so bili izpostavljeni:

- Promet – v povezavi s hrupom ter emisijami v zrak: 23 točk
- Problematika zelenih površin (v mestu) – ohranjanje, upravljanje: 14 točk
- (Pre)nizka ozaveščenost prebivalstva o okoljskih temah: 10 točk
- Ločeno zbiranje odpadkov v večstanovanjskih stavbah: 9 točk
- Slabo vzdrževanje vodotokov: 7 točk
- Individualna kurišča: 4 točke
- Poplavna (ne)varnost oz. ogroženost, ni ustreznih poplavnih kart: 4 točke
- Krčenje oz. izguba kmetijskih in gozdnih površin: 4 točke
- Načrtovanje zelenih pasov: 4 točke
- Velenjsko jezero – nima statusa kopalnih voda: 3 točke
- Plazovitost ter erozija: 3 točke



- KČN – obremenjenost z odpadnimi olji; vsebnost zdravil, drog ipd. – ni meritev: 3 točke
- Divja odlagališča: 3 točke
- Hrup toplotnih črpalk in klimatskih naprav: 3 točke
- (Pre)majhen poudarek na varovanju okolja (na splošno): 3 točke
- Problematika prašnih delcev ($PM_{10, 2.5, 1}$): 2 točki
- Premogovnik Velenje – vonjave (deponija premoga, prezračevalni jaški): 2 točki
- Vroče točke in pregrevanje ozračja, toplotni otok: 2 točki
- (Ne)ustreznost, (ne)učinkovitost protihrupnih zaščit: 2 točki
- Invazivne vrste v povezavi z neustreznim ravnanjem prebivalcev in neustreznim ukrepanjem pristojnih institucij: 2 točki
- Biotska raznovrstnost v kontekstu podnebnih sprememb: 2 točki
- Spodbujanje »poslovnega sveta« v prijazno, trajnostno naravnano bivalno okolje in ne zgolj usmerjenost k dobičkom: 2 točki
- itd.



Foto: Ana Kočar

Druga delavnica, ki je potekala v sredini novembra, je bila namenjena pripravi akcijskega programa varstva okolja za MOV. S tem namenom smo v ožji skupini strokovnjakov z različnih področij (občinske službe in ostali) obravnavali cilje in iz njih izhajajoče ukrepe, ki so se nanašali na posamezne okoljske sestavine, ki jih program neposredno oz. posredno naslavlja.

VI.3 Vizija okoljskega razvoja

Okoljski pritiski in onesnaženo ter degradirano okolje v začetku osemdesetih let dvajsetega stoletja so v Šaleški dolini spodbudili in izoblikovali visoko okoljsko zavest prebivalcev. Šaleška dolina je bila zibelka ekoloških gibanj v Sloveniji. Močan pritisk slednjih je vplival tudi na odnos energetike in industrije do okolja. Vodilna podjetja v Šaleški dolini so okoljske izboljšave uresničevala že pred sprejemom določenih zakonskih zahtev, prav tako je takratna občina Velenje orala ledino pri sprejemanju občinskih odlokov, ki so omejevali onesnaževalce.

MOV je tako lokalna skupnost okoljsko ozaveščenih prebivalcev, ki zahtevajo urejeno naravno, bivalno in delovno okolje. Skladno z načeli trajnostnega razvoja usmerjajo razvoj k čim učinkovitejšem koriščenju naravnih neobnovljivih virov in k nadomeščanju le-teh z obnovljivimi. Že danes izvajani in izvedeni ukrepi so torej trajnostno usmerjeni in kot takšni omogočajo dobre življenjske pogoje (življenje, ustvarjanje) tudi prihodnjim generacijam. S pripravo programa, še bolj pa z njegovim izvajanjem, želi MOV nadaljevati načrtano pot prihodnjega delovanja in razvoja (ter jo kakovostno še nadgraditi), na kateri bodo upoštevani interesi čim širšega kroga prebivalcev in slednjim omogočiti dobre življenjske pogoje. In nenazadnje dokument predstavlja strokovne in korektne vrednosti ter potrebne ocene o nujni stopnji varovanja okolja pred nadaljnjimi obremenitvami, ki posledično služijo kot podlaga za pripravo prostorskih aktov.

V obdobju 2026–2030 bo delovanje na področju varstva okolja v MOV sledilo naslednjim strateškim ciljem:

1. Izboljšanje kakovosti zraka
2. Trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri – ohranjanje in izboljševanje njihove kakovosti
3. Učinkovito ravnanje in gospodarjenje z odpadki
4. Sprotna sanacija in revitalizacija okoljsko degradiranih površin, zagotavljanje kakovosti tal, spodbujanje samooskrbe
5. Zmanjševanje obremenjevanja s hrupom
6. Ohranjanje naravnega okolja, vzdrževanje zelenih površin, trajnostni razvoj naselij



VI.4 Akcijski program

STRATEŠKI CILJ 1:

Izboljšanje kakovosti zraka

OKOLJSKI CILJI

Okoljski cilj 1:

Zmanjšanje emisij onesnaževal v zrak iz različnih virov (promet, industrija, individualna kurišča, kmetijstvo)

OPERATIVNI CILJI Z UKREPI

Operativni cilj 1: Trajnostna rešitev prometa – vzpodbujanje trajnostne mobilnosti za zmanjšanje emisij onesnaževal iz prometa.

- Izvajanje celostne prometne strategije
- Spodbujanje trajnostne mobilnosti v turističnem sektorju:
- Izvajanje mobilnostnega načrta Vista,
- Širitev sezonskih turističnih prevozov (Štrekna, Bikelj),
- Promocija prihodov obiskovalcev z javnim prevozom,
- Uvedba priporočil za turistične dogodke (načrti trajnostne mobilnosti, zelene smernice za prireditve),
- Uvajanje ukrepov za zmanjšanje emisij v času večjih turističnih prireditev (urbana mobilnost, shuttle prevozi ipd.).

Operativni cilj 2: Povišanje energetske učinkovitosti – zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in drugih onesnaževal zaradi ogrevanja (javne stavbe)

- Izvajanje lokalnega energetskega koncepta
- Spodbujanje uvajanja obnovljivih virov energije v javnih in turističnih objektih

Operativni cilj 3: Zmanjšanje emisij onesnaževal iz individualnih kurišč in emisij onesnaževal kot posledice kurjenja odpadkov.

- Spodbujanja priklapljanja (ne odklapljanja) na vročevod
- Ozaveščanje občanov v zvezi z uporabo kaminov, kaminskih peči, peči ipd. z namenom zmanjšanja oz. pravilne uporabe le teh (brez kurjenja odpadkov, učinkovite peči in filtri ipd.).
- Ozaveščanje občanov v zvezi s kurjenjem odpadkov in zelenega reza na prostem.
- Izvajanje boljšega nadzora – kurjenje odpadkov, zeleni rez
- Ozaveščanje oz. obveščanje o možnosti koriščenja sredstev Ekosklada
- Vključevanje turističnih nastanitev v informiranje o pravilnem ogrevanju (Slovenia Green standard).

Operativni cilj 4: Nadaljnje zmanjševanje vplivov emisij onesnaževal v zrak iz industrije in elektroenergetike.

- Spodbujanje okolju prijaznih novih poslovnih subjektov – okolju prijazne tehnologije
- Konstruktivno sodelovanje pri odločanju o zadevah povezanih s potencialnimi onesnaževalci zraka



Operativni cilj 5: Nadaljevanje izvajanja meritev kakovosti zraka na merilnih postajah v okviru EIS TEŠ in mreže državnih merilnih postaj

- Zagotavljanje stalnega nadzora nad kakovostjo zraka z obstoječim informacijskim sistemom in posodabljanjem ter dopolnjevanjem
- Kvalitativna (več merjenih parametrov) in kvantitativna (več merilnih mest) razširitev obstoječega monitoringa zraka (po potrebi)
- Kontinuirano spremljanje PM delcev skozi celotno koledarsko leto in opredelitev njihovega izvora (promet, individualna kurišča)
- Projekt INKA (2023–2026) – meritev kakovosti zraka na petih merilnih mestih (CO₂ in ogljični delci

Operativni cilj 6: Zmanjšanje emisij FFS v zrak (kot posledice kmetijstva, vrtničarstva)

- Ozaveščanje kmetovalcev in vrtničarjev glede pravilne uporabe FFS in gnojenje (sporočila za javnost, obvestila, aktivnosti prek družbenih omrežij ...)
- Ozaveščanje splošne javnosti o pomenu kmetijstva, (ne)onesnaževanju s strani kmetijstva – »razbijanje« stereotipov o problematiki kmetijstva na splošno

Operativni cilj 7: Dvig zavedanja o škodljivosti onesnaženega zraka (prašni delci, O₃) za zdravje ljudi

- Ozaveščanje različnih ciljnih skupin javnosti o škodljivosti onesnaženega zraka (PM₁₀, O₃) za zdravje ljudi



STRATEŠKI CILJ 2:

Trajnostno gospodarjenje z vodami – ohranjanje in izboljševanje njihove kakovosti

OKOLJSKI CILJI**Okoljski cilj 1:**

Dolgoročno varovanje obstoječih in potencialnih novih vodnih virov ter zagotavljanje zadostnih količin ter dobre kakovosti pitne vode

Okoljski cilj 2:

Dolgoročno zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda tako v območjih z gostejšo kot tistih z razpršeno poselitvijo

Okoljski cilj 3:

Dolgoročno zagotavljanje dobre kakovosti površinskih voda

Okoljski cilj 4:

Povišanje ravni poplavne varnosti

OPERATIVNI CILJI Z UKREPI**Operativni cilj 1: Obnova in optimizacija vodovodnega omrežja z namenom zmanjšanje izgub vode in optimizacije pretočnih časov**

- Skladno z letnimi načrti Komunalnega podjetja Velenje

Operativni cilj 2: Ukrepi na področju kanalizacijskega sistema

- Skladno z letnimi načrti Komunalnega podjetja Velenje

Operativni cilj 3: Priprava operativnega načrta zmanjševanja vnosa hranil v jezera in izboljšanja Velenjskega jezera

- Žive meje na robovih obdelovalnih površin
- Sonaravne ureditve pritokov jezer – opozarjanje upravljavcev vodotokov
- Drugi ekoremediacijski ukrepi
- Nadzor nad odlaganjem in sestavo stabilizata na pregrado med Velenjskim in Družmirskim jezerom
- Spodbujanje sanacije odlagališča industrijskih odpadkov Ležen in sodelovanje pri sanaciji
- Spremljanje kakovosti jezerske vode
- Izvajanje protokola v primeru poslabšanja kakovosti vode

Operativni cilj 4: Zmanjšanje poplavne ogroženosti v srednjem (Šaleška dolina) in spodnjem toku Pake

- Preučitev možnosti vključevanja jezer v program zmanjševanja poplavne ogroženosti
- Izdelava načrta upravljanja z zapornicami na jezerih za prestrezanje poplavnega vala njihovih pritokov (Lepene, Sopote)



Operativni cilj 5: Celostni razvojni načrt jezer

- *Določiti območja intenzivne, ekstenzivne rabe in varovanja jezer ter njihovih bregov v skladu z nosilnostjo okolja*
- *Določiti smernice za nadgradnjo turistične infrastrukture (zelene, okolju prijazne, energetske učinkovite)*
- *Vzpostavitev sistema upravljanja turistične nosilnosti jezerskega prostora (max. št. plovil, kopalcev, dogodkov)*
- *Razvoj interpretacijskih poti, naravoslovnih vsebin in zelene rekreacije*



STRATEŠKI CILJ 3:

Sprotna sanacija in revitalizacija okoljsko degradiranih površin, zagotavljanje kakovosti tal

OKOLJSKI CILJI**Okoljski cilj 1:**

Strategija razvoja rabe prostora – umeščanje novih objektov v prostor in sanacija ter revitalizacija degradiranih površin

Okoljski cilj 2:

Ohranjanje oz. izboljšanje kakovosti tal

Okoljski cilj 3:

Ohranjanje kmetijskih površin in spodbujanje okolju prijaznega kmetijstva

OPERATIVNI CILJI Z UKREPI**Operativni cilj 1: Ustrezno prostorsko načrtovanje, raba prostora, sanacija in revitalizacija degradiranih površin**

- OPN, OPPN
- Sodelovanje pri rekultivacijah in načrtovanju prihodnje rabe degradiranih območij
- Sprotna identifikacija in sanacija zemeljskih plazov

Operativni cilj 2: Zagotavljanje dobre kakovosti tal ob upoštevanju celotne in skupne obremenitve okolja

- Monitoring tal (po potrebi)
- Izvajanje operativnih ciljev s področja zraka, voda, odpadkov ...
- Organizacija in izvedba čistilnih akcij za različne skupine
- Vzpostavitev 'kartiranja občutljivih območij tal' (zaščiteni habitati, bližina jezer, rekreacijske obremenitve, lokacije nekdanje industrije)
- določitev posebnih režimov rabe (npr. omejeno parkiranje, prepoved uporabe kemikalij, omejitve gradnje).

Operativni cilj 3: Ohranjanje kmetijskih površin in spodbujanje okolju prijaznejših oblik kmetovanja

- Finančne spodbude za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, izboljšanje naravnega okolja
- Pobude svetovalni službi za pripravo seminarjev, delavnic in drugih strokovnih srečanj
- Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja pri obdelovanju površin (starejši – mlajši)
- Povezava z lokalno prehransko verigo in razvojem turistične gastronomske ponudbe (lokalni produkti, »zero food miles« koncept).



STRATEŠKI CILJ 4:

Učinkovito ravnanje in gospodarjenje z odpadki

OKOLJSKI CILJI

Okoljski cilj 1:

Zagotavljanje ekološko in ekonomsko uravnovešenega in zakonsko usklajenega celovitega ravnanja ter gospodarjenja z odpadki

Okoljski cilj 2:

Stalno nadgrajevanje ter izboljševanje učinkovitosti ločenega zbiranja odpadkov

OPERATIVNI CILJI Z UKREPI

Operativni cilj 1: Nadaljnje razvijanje in izboljševanje sistema ločenega zbiranja odpadkov

- Prilagoditve števila zbiralnic odpadkov in frekvenc odvozov glede na količine odpadkov ne glede na lokacijo (mesto–podeželje)
- Nadgradnja sistema podzemnih zbiralnic odpadkov
- Spodbude k manjšemu proizvodnji odpadkov, ponovni uporabi, recikliranju
- Nadzor (v okviru pristojnosti) nad izvajanjem predpisov s področja ravnanja ter gospodarjenja z odpadki in ukrepi v primeru kršitev
- Zamenjava navadnih košev s koši za ločeno zbiranje odpadkov na javnih površinah
- Digitalizacija sistema ločenega zbiranja: aplikacije in QR kode na koših za navodila o pravilnem ločevanju.

Operativni cilj 2: Izvajanje strategije ravnanja z odpadki

- Priprava akcijskega načrta in njegovo izvajanje
- Priprava dogodkov in zbiralnih akcij ob sočasnem ozaveščanju

Operativni cilj 3: Dosledno odstranjevanje pasjih iztrebkov

- Ozaveščanje lastnikov psov v zvezi z odstranjevanjem pasjih iztrebkov
- Nadzor nad lastniki psov

Operativni cilj 3: Sprotna identifikacija in sanacija divjih odlagališč odpadkov

- Sprotno čiščenje divjih odlagališč
- Čistilne akcije
- Večji nadzor inšpekcijskih služb

Operativni cilj 4: Izobraževalne ter ozaveševalne aktivnosti za različne ciljne skupine javnosti (od najmlajših do najstarejših)

- Organizacija predavanj, okroglih miz, delavnic, natečajev, akcij čiščenja, izdelava letakov, brošur, zgibank, socialna omrežja
- Komunikacija z obiskovalci in turističnimi deležniki o pravilnem ločevanju.
- Spodbujanje pridobivanja okolijskih certifikatov (npr. Green Key, Slovenia Green, ISO 14001) za podjetja in prireditve.
- Zeleno informiranje in promocija pravilnega ločevanja odpadkov na dogodkih, mestni tržnici, pri blokih in drugih turističnih dejavnostih.



Operativni cilj 5: Sledenje ciljem ZeroWaste paradigme in spodbujanje krožnega gospodarstva

- Spodbujanje ZeroWaste projektov in prireditev

Operativni cilj 6: Ohranitev in nadgradnja Centra ponovne uporabe (CPU)

- Ozaveščanje o pomembnosti tovrstnih centrov oz. z njimi povezanih dejavnosti

- Promocija CPU



STRATEŠKI CILJ 5:

Zmanjševanje obremenjevanja s hrupom

OKOLJSKI CILJI**Okoljski cilj 1:**

Znižanje ravni hrupa zaradi cestnega, železniškega prometa in industrije ter oz. prilagoditev obstoječim razmeram

OPERATIVNI CILJ Z UKREPI**Operativni cilj 1: Zmanjšanje oziroma omejitev hrupa zaradi prometa**

- *Umirjanje prometa – cone 30 v mestnem središču (prometni znaki, ovire na cestišču)*
- *Aktivni in pasivni pristopi (absorpcijski asfalt, protihrupne ograje, zeleni pasovi ipd.)*
- *Spodbujanje ljudi k uporabi javnih prevoznih sredstev, koles in hoje na krajše razdalje*
- *Meritve hrupa in izdelave kart hrupa*
- *Preusmeritev (lokalnega) tovornega prometa na železnico*
- *Časovna omejitev za dostavo v mestno središče (jutranje ure)*



STRATEŠKI CILJ 6:

Ohranjanje naravnega okolja, vzdrževanje zelenih površin, trajnostni razvoj naselij

OKOLJSKI CILJI**Okoljski cilj 1:**

Zagotavljanje trajnostnega gospodarjenja z javnimi zelenimi površinami ter skrb za kakovostno upravljanje z mestno drevnino

Okoljski cilj 2:

Ohranjanje rastlinske in živalske biodiverzitete s čim manj invazivnimi in tujerodnimi vrstami

Okoljski cilj 3:

Ohranjanje in ureditev gozdnih površin – predvsem v urbanih območjih ter zagotavljanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi

Okoljski cilj 4:

Izboljšanje poznavanja naravnih vrednot in biodiverzitete

OPERATIVNI CILJ Z UKREPI**Operativni cilj 1: Ohranjanje obstoječih in načrtovanje novih zelenih površin**

- Priprava načrta trajnostnega upravljanja z mestno drevnino in ravnanje v skladu z njim
- Vzpostavitev katastra drevnine
- Ozelenjevanje, nadomeščanje odstranjene drevnine
- Ozaveščanje različnih ciljnih skupin prebivalstva o pomembnosti zelenih površin (predvsem v mestnem okolju
- Vzpostavitev "ohlajevalnih zelenih con" za prebivalce in obiskovalce

Operativni cilj 2: Omejevanje invazivnih tujerodnih vrst – ohranjanje živalske in rastlinske biodiverzitete

- Izvedba popisa invazivnih tujerodnih vrst na območju celotne MOV
- Stalni monitoring pojavljanja invazivnih tujerodnih vrst
- Obveščanje lastnikov zemljišč o pojavu invazivnih tujerodnih vrst in potrebi po odstranitvi
- Nadzor in svetovanje ob izvajanju ukrepov za zatiranje najbolj problematičnih invazivnih tujerodnih vrst v MOV vzdrževalcem javnih površin in zasebnikom
- Ozaveščanje in informiranje občanov o problematiki invazivnih tujerodnih vrst

Operativni cilj 3: Izobraževanje in osveščanje o biodiverziteti in naravnih vrednotah

- Izvedba občolskih predavanj,
- Priprava in obnova učnih poti,
- Krožki, promocija, letaki, družbena omrežja
- Evidentiranje dreves in ostalih naravnih vrednot ter njihova promocija
- Razvoj interpretacijskih poti o biodiverziteti za obiskovalce.



VII. Sklep

V OPVO so podane smernice, osnovni projekti in tudi operativni ukrepi za okoljski razvoj MOV. Dejstvo je, da se je kakovost okolja v MOV v zadnjih dveh desetletjih izrazito izboljšala in območje se je iz enega najbolj okoljsko prizadetih in degradiranih območij v Sloveniji spremenilo v šolski primer okoljsko saniranega.

Program je v naslednjem petletnem obdobju (2026–2030) osredotočen na šest strateških ciljev in iz njih izhajajočih okoljskih ciljev, strateških ukrepov ter operativnih ciljev z ukrepi. Pri večini gre za kontinuiteto, saj je MOV v preteklosti že sprejela številne dokumente s področja varstva okolja, ki so bili najprej združeni v LA 21, leta 2010 v prvi, leta 2015 v drugi in leta 2020 v tretji OPVO.

Sredstva občinskega proračuna še zdaleč niso dovolj za uresničitev vseh ciljev. Toda dosedanje izkušnje kažejo, da je z dobrimi programi mogoče zagotoviti sofinanciranje iz državnega proračuna, kakor tudi iz skladov EU.

Glede na naše pretekle izkušnje se zavedamo, kako je za kakovost življenja prebivalcev pomembna kakovost okolja. Okolje je eden najpomembnejših elementov za razvoj MOV in temu primerno z njim tudi ravnamo. Pri pripravi občinskega programa so sodelovala tudi podjetja, ki na tem območju delujejo in tudi dosedanjih dobrih rezultatov brez sodelovanja med občinsko in državno upravo, podjetji, ustanovami in posamezniki ne bi bilo.



Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 119. člena Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/24, 32/25 - ZZDej-N), 22. in 22.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 107/09 - odl. US, 98/09 - ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 110/11 - ZDIU12, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 50/14, 25/14 - ZFU, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 90/15 - ZUPPJS16, 88/16 - ZUPPJS17, 23/17 - ZDOdv, 67/17, 84/18, 75/19 - ZUPPJS2021, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 204/21, 17/22 - skl. US, 52/22 - odl. US, 139/22, 72/23 - odl. US, 38/24, 48/24 - odl. US, 95/24 - ZSTSPJS), 10. člena Pravilnika o kriterijih za določitev delovne uspešnosti javnih uslužbencev plačne skupine B s področja zdravstva (Uradni list RS, št. 6/26), 6. člena Uredbe o plačah javnih uslužbencev plačne skupine B (Uradni list RS, št. 99/24, 109/24, 26/25, 29/25) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/22 in 9/25) na 27. seji dne 24. 3. 2026 sprejel

SKLEP

o soglasju k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost direktorju in pomočnicam direktorja Zdravstvenega doma Velenje za leto 2025

1. člen

Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost direktorju Zdravstvenega doma Velenje, mag. Janezu Kramarju, ter pomočnicama direktorja, Dei Hudarini Kovačič in Tanji Kontič, za obdobje od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 v višini 5 % njihove osnovne plače.

2. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka:0140-0001/2026-12

Datum: 25. 3. 2026

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 119. člena Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/2024), 21., do 22a. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 48/2009, 91/2009, 107/2009 - odl. US, 98/2009 - ZIUZGK, 13/2010, 59/2010, 85/2010, 94/2010 - ZIU, 107/2010, 35/2011 - ORZSPJS49a, 110/2011 - ZDIU12, 27/2012 - odl. US, 40/2012 - ZUJF, 104/2012 - ZIPRS1314, 46/2013, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013 - ZIPRS1415, 50/2014, 25/2014 - ZFU, 95/2014 - ZUPPJS15, 82/2015, 90/2015 - ZUPPJS16, 88/2016 - ZUPPJS17, 23/2017 - ZDOdv, 67/2017, 84/2018, 75/2019 - ZUPPJS2021, 49/2020 - ZIUZEOP, 61/2020 - ZIUZEOP-A, 152/2020 - ZZUOOP, 175/2020 - ZIUOPDVE, 15/2021 - ZDUOP, 112/2021 - ZNUPZ, 206/2021 - ZDUPŠOP, 204/2021, 17/2022 - skl. US, 52/2022 - odl. US, 139/2022, 72/2023 - odl. US, 38/2024, 48/2024 - odl. US, 95/2024 - ZSTSPJS) in Uredbe o plačah javnih uslužbencev plačne skupine B (Uradni list RS, št. 99/24 in 109/24) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/22) je na svoji 27. seji 24. 3. 2026 sprejel

SKLEP

o soglasju k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost direktorju Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško za leto 2025

1. člen

Direktorju Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško Boštjanu Krajncu za leto 2025 pripada redna delovna uspešnost, v sorazmerni višini 899,26 EUR bruto za doseganje 45,83 % meril za ugotavljanje redne delovne uspešnosti.

2. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 4103-006/2021

Datum: 25. 3. 2026

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.



Na podlagi 122. člena v povezavi s 129. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 - ZDU-1O, 78/23 - ZUNPEOVE, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS, 23/24, 38/24 - EZ-2, 81/24 - ZORZFS-A, 109/24, 25/25 - odl. US, 57/25 - ZORZFS-C, 75/25, 14/26) ter 33. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 14/22 in 9/25) izdajam

SKLEP

o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Selo za območje VE1/106 - del

1. člen

Javno se razgrne DOPOLNJEN OSNUTEK SPREMOMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA SELO ZA OBMOČJE VE1/106 - DEL

2. člen

Javna razgrnitev bo potekala v času od četrta 26. 3. 2026 do torka 28. 4. 2026.

Gradivo bo v času javne razgrnitve objavljeno na spletnem portalu Mestne občine Velenje na povezavi: <https://www.velenje.si/za-obcane/urejanje-prostora/prostorski-akti-v-pripravi/> v zavihku javne razgrnitve prostorskih aktov.

Ogled gradiva bo mogoč tudi v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, na Uradu za urejanje prostora, v času uradnih ur.

3. člen

Javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega akta bo v torek, 14. 4. 2026 s pričetkom ob 16. uri v dvorani Centra Nova, Šaleška cesta 21, 3320 Velenje.

4. člen

V času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka, lahko svoje pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani posamezniki, organi in organizacije.

Pripombe in predlogi se lahko podajo:

- ustno ali v pisni obliki na javni obravnavi,
- z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve v času uradnih ur,
- na Mestno občino Velenje v pisni obliki po pošti ali na elektronski naslov: info@velenje.si

5. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in stopi v veljavo naslednji dan po objavi.

Številka: 3503-0004/2025

Datum: 25. 3. 2026

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.



Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 2/24; v nadaljevanju: pravilnik) Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje objavlja

**JAVNI RAZPIS
ZA IZBIRO LETNIH PROGRAMOV VETERANSKIH IN ČASTNIŠKIH ORGANIZACIJ TER
PROJEKTOV GASILSKIH ORGANIZACIJ V MESTNI OBČINI VELENJE, KI JIH BO V LETU 2026
SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA VELENJE**

I. Ime oziroma naziv in sedež nosilca javnega razpisa

Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.

II. Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje, ki jih bodo izvajalci realizirali v letu 2026.

Mestna občina Velenje bo sofinancirala letne programe veteranskih in častniških organizacij ter projekte gasilskih organizacij, ki ne predstavljajo izvajanja obvezne lokalne javne gasilske službe.

Med upravičene stroške letnih programov in projektov ne štejejo:

- plače in drugi prejemki v zvezi z delom,
- stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju,
- materialni stroški, potrebni za delovanje prijavitelja (stroški telefona, elektrike, vode, ogrevanja, ipd.).

III. Razpisna področja:

PODROČJE 1: LETNI PROGRAMI VETERANSKIH IN ČASTNIŠKIH ORGANIZACIJ

Na razpis se lahko prijavijo veteranske organizacije (društva, zveze društev, združenja), ustanovljene na osnovi Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 32/14, 21/18 – ZNOrg, 174/20 – ZIPRS2122, 78/23 – ZZVZZ-T in 84/23 – ZDOsk-1) ter častniške organizacije (društva, zveze, združenja), ki združujejo častnike in podčastnike, kot jih opredeljuje Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15, 139/20 IN 112/25-ZSSloV-C).

Sofinancirajo se naslednje vsebine letnih programov veteranskih in častniških organizacij:

1. organizacija prireditev občinskega pomena (proslave, žalne/spominske slovesnosti);
2. organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, tekmovanja, obletnice ipd.), ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb;
3. skrb za spomenike in spominska obeležja;
4. izdajanje monografij in spominskih publikacij;
5. postavljanje in oblikovanje spominskih razstav;
6. obveščanje in svetovanje svojim članom;
7. obujanje in negovanje tradicij.

PODROČJE 2: PROJEKTI GASILSKIH ORGANIZACIJ

Na razpis se lahko prijavijo gasilske organizacije, ustanovljene na podlagi Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/19, 189/20 – ZFRO, 39/22 in 117/22 – ZVNDN-C).

Sofinancirajo se naslednje vsebine projektov gasilskih organizacij:

1. organizacija prireditev občinskega pomena;
2. organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, tekmovanja, obletnice ipd.), ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb;
3. izdajanje monografij in spominskih publikacij ter preventivnega gradiva;
4. postavljanje in oblikovanje spominskih razstav;
5. obujanje in negovanje tradicije;
6. spodbujanje dela z mladimi in upokojenci.



Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- delujejo najmanj dve leti,
- imajo sedež ali podružnico na območju Mestne občine Velenje, oziroma ne glede na sedež, če je letni program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Mestne občine Velenje,
- imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
- imajo urejeno evidenco o članstvu in pobirajo članarino,
- imajo izdelano finančno konstrukcijo, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo letnega programa ali projekta,
- svojo dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
- so v celoti in pravočasno izpolnili vse pogodbene obveznosti do Mestne občine Velenje, če te obstajajo ali so obstajale.

IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav:

Prijava mora zajemati:

A) za razpisno področje 1:

- a. izpolnjen prijavitni obrazec,
- b. program dela za leto 2026,
- c. parafiran vzorec pogodbe.

B) za razpisno področje 2:

- a. izpolnjen prijavitni obrazec,
- b. parafiran vzorec pogodbe.

Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in žigosa zakoniti zastopnik društva oziroma od njega pooblaščen oseba.

Prijava se bo štela za pravočasno, če bo prispela v zaprti ovojnici najkasneje **do 7. aprila 2026** do 10. ure, na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, skladno z obrazcem PRIPRAVLJENA OVOJNICA za pošiljanje prijave.

Vsak prijavitelj za razpisno področje 1 lahko odda le eno vlogo, vsak prijavitelj za razpisno področje 2 lahko odda največ dve vlogi ločeno za vsak projekt.

Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ki ne bodo oddane pravočasno ali ki jih ne bodo podale upravičene osebe, ne bodo obravnavane.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji, kriteriji in merili javnega razpisa.

V. Odpiranje vlog:

Odpiranje vlog bo komisija opravila **7. aprila 2026 ob 11.00 uri v sejni sobi Urada za komunalno dejavnost, 5. nadstropje Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice.** Odpiranje prejetih vlog je javno.

VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje vlog:**RAZPISNO PODROČJE 1: Letni programi vlagateljev veteranskih in častniških organizacij:****a) Ocena letnega programa glede na vsebino, določeno s 4. členom pravilnika: 0 - 21 točk**

- 1) organizacija prireditev občinskega pomena (proslave, žalne/spominske slovesnosti) 3 točke
- 2) organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, tekmovanja, obletnice, ipd.), ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb 3 točke
- 3) skrb za spomenike in spominska obeležja 3 točke
- 4) izdajanje monografij in spominskih publikacij, vsaj 1 na leto 3 točke
- 5) postavljanje in oblikovanje spominskih razstav, vsaj 1 na leto 3 točke
- 6) obveščanje in svetovanje svojim članom 3 točke
- 7) obujanje in negovanje tradicij 3 točke



- b) **Številčnost članov – občanov iz MOV v društvu s plačano članarino** **0 - 10 točk**
- 1) do vključno 50 članov iz MOV 3 točke
 - 2) nad 50 in do vključno 100 članov iz MOV 6 točk
 - 3) več kot 100 članov iz MOV 10 točk
- c) **Sodelovanje v akcijah, dogodkih, projektih ki jih organizira MOV (preteklo leto)** **0 - 5 točk**
- 1) ni bilo sodelovanja 0 točk
 - 2) je bilo sodelovanje v 1 – 3 aktivnostih 3 točke
 - 3) je bilo sodelovanja v 4 ali več aktivnostih 5 točk
- d) **Delež lastnih sredstev za izvedbo letnih programov** **0 - 10 točk**
- 1) do vključno 40% 1 točka
 - 2) nad 40% do vključno 80% 5 točk
 - 3) nad 80% 10 točk
 - 4) 4)
- e) **Trajnostna izvedba** **0 - 10 točk**
- 1) v program ni vključenih trajnostnih ukrepov 0 točk
 - 2) v program so vključeni vsaj trije trajnostni ukrepi 5 točk
 - 3) v program je vključenih vsaj pet trajnostnih ukrepov 10 točk

Točke posameznih meril se seštevajo. Največje skupno število točk je 56.

RAZPISNO PODROČJE 2: Projekti vlagateljev gasilskih organizacij:

- a) **Ocena projekta glede na vsebino, določeno s 5. členom pravilnika** **0 - 15 točk**
- 1) organizacija prireditve občinskega pomena 3 točke
 - 2) organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, športna tekmovanja, ipd.), ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb 3 točke
 - 3) izdajanje monografij in spominskih publikacij, izdajanje preventivnega gradiva 3 točke
 - 4) postavljanje in oblikovanje spominskih razstav 3 točke
 - 5) obujanje in negovanje tradicije 3 točke
- b) **Številčnost članov – občanov iz MOV v društvu s plačano članarino** **0 - 10 točk**
- 1) do vključno 50 članov iz MOV 3 točke
 - 2) nad 50 in do vključno 100 članov iz MOV 6 točk
 - 3) nad 100 članov iz MOV 10 točk
- c) **Sodelovanje v akcijah, dogodkih, projektih ki jih organizira MOV (preteklo leto)** **0 - 5 točk**
- 1) ni bilo sodelovanja 0 točk
 - 2) je bilo sodelovanje v 1 – 3 aktivnostih 3 točke
 - 3) je bilo sodelovanje v 4 ali več aktivnostih 5 točk
- d) **Delež lastnih sredstev za izvedbo projekta** **0 – 10 točk**
- 1) do vključno 40% 1 točka
 - 2) nad 40% do vključno 80% 5 točk
 - 3) nad 80% 10 točk
- e) **Pomen projekta za mladino** **0 - 10 točk**
- 1) je v celoti namenjen mladim 10 točk
 - 2) je delno namenjen mladim 5 točk
- f) **Pomen projekta za starejše** **0 - 10 točk**
- 1) je v celoti namenjen starejšim 10 točk
 - 2) je delno namenjen starejšim 5 točk
- g) **Trajnostna izvedba** **0 - 10 točk**
- 1) v projekt ni vključenih trajnostnih ukrepov 0 točk
 - 2) v projekt so vključeni vsaj trije trajnostni ukrepi 5 točk



3) v projekt je vključenih vsaj pet trajnostnih ukrepov

10 točk

Točke posameznih meril se seštevajo. Največje skupno število točk je 60.

VII. Okvirna višina razpisanih sredstev:

Za izvedbo javnega razpisa so v proračunu zagotovljena sredstva v višini:

- za razpisno področje 1 (letni programi veteranskih in častniških organizacij): 7.000,00 €
- za razpisno področje 2 (projekti gasilskih organizacij): 5.000,00 €

VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:

Dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe ali projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2026. Izjema velja samo za projekte, ki bodo izvedeni v mesecu decembru 2026. Mestna občina Velenje bo z izbranim prijaviteljem sklenila pogodbo o sofinanciranju programa ali projekta v letu 2026.

IX. Postopek:

Župan izda sklepe o izbiri prejemnikov sredstev na podlagi predloga komisije. Upravičenec lahko vloži na Mestno občino Velenje pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi upravičenci. Pritožnik mora v pritožbi natančno navesti pritožbene razloge. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za dodelitev sredstev. O pritožbi odloči župan v roku 15 delovnih dni s sklepom.

X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:

Razpisna dokumentacija zajema:

- Besedilo razpisa
- Prijavni obrazec 1 – letni programi
- Prijavni obrazec 2 – gasilski projekti
- Pravilnik

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva **na spletni strani Mestne občine Velenje**: <https://www.velenje.si/za-obcane/javne-objave-in-razpisi> ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na naslovu:

Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna (kletni prostori, soba št. 10), Titov trg 1, 3320 Velenje.

XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki: 041 793 645 (Andrej Rupreht) ali po elektronski pošti: andrej.rupreht@velenje.si.

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.



KAZALO

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET

1. Sklep o razveljavitvi Sklepa o imenovanju članov v Svet Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje.....	3
2. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Knjižnica Velenje.....	3
3. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Rdeča dvorana ŠRZ Velenje.....	4
4. Sklep o odobritvi pravnega posla – Zlati grič.....	4
5. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 955 Bevče iz javnega dobra (ID znak parcela 955 526/4).....	5
6. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 2971/2).....	5
7. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3580).....	6
8. Zaključni račun proračuna Mestne občine Velenje za leto 2025.....	7
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih in mestnih četrtih v Mestni občini Velenje.....	9
10. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Bevče.....	11
11. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Cirkovce.....	12
12. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica.....	12
13. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Kavče.....	13
14. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Konovo.....	13
15. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Paka pri Velenju.....	14
16. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Pesje.....	14
17. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Plešivec.....	15
18. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Podkraj.....	15
19. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Stara vas.....	16
20. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Staro Velenje.....	16
21. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šalek.....	17
22. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šentilj.....	17
23. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Škale Hrastovec.....	18
24. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šmartno.....	18
25. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Vinska Gora.....	19
26. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Mestne četrti Desni breg.....	19
27. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Mestne četrti Levi breg zahod.....	20
28. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov Mestne četrti Levi breg vzhod.....	20
29. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov osnovnih šol v Mestni občini Velenje.....	21
30. Odlok o splošnem redu v Mestni občini Velenje.....	23
31. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Velenje.....	27
32. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN_39 – Vzhodno od Lipe vzhod.....	36
33. Občinski program varstva okolja za Mestno občino Velenje 2026-2030.....	46
34. Sklep o soglasju k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost direktorju in pomočnicam direktorja Zdravstvenega doma Velenje za leto 2025.....	86
35. Sklep o soglasju k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost direktorici Lekarne Velenje za leto 2025.....	86
36. Sklep o soglasju k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost direktorja Zavoda KSSENA za leto 2025.....	87

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN

1. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Selo za območje VE1/106 - del.....	87
2. Javni razpis za izbiro letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje, ki jih bo v letu 2026 sofinancirala Mestna občina Velenje.....	88



URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE