

REKAPITULACIJA

| | | |
|----------|------------------------------|---------------|
| A | VODOVOD, KANALIZACIJA | 0,00 € |
| B | OGREVANJE | 0,00 € |
| | SKUPAJ: | 0,00 € |

A - VODOVOD, KANALIZACIJA

| | | | | |
|------|--|-----|------|--------|
| 1,01 | Zapiranje ter odpiranje vodovodnega sistema | kpl | 1,00 | 0,00 € |
| 1,02 | Odstranitev dotrajanih sanitarnih elementov in opreme s pravilom na depo ob objekt: | | | |
| | a) wc školjka komplet z desko | kpl | 1,00 | 0,00 € |
| | b) wc kotliček | kpl | 1,00 | 0,00 € |
| | c) umivalnik | kpl | 1,00 | 0,00 € |
| | d) stensko mešalno baterijo | kpl | 1,00 | 0,00 € |
| | e) pipa PS | kpl | 1,00 | 0,00 € |
| 1,03 | Dobava in montaža nove straniščne školjke iz sanitarne keramike s spodnjim odtokom vključno z sedežno desko, nizkomontažnim kotličkom z vgrajeno potežno armaturo, vezno cevjo, kotnim regulirnim ventilom nazivnega premera DN15/10 z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 1,00 | 0,00 € |
| 1,04 | Dobava in montaža novega umivalnika skupaj z stenskim pritrdilnim odtočnim ventilom, s čepom za poteg in kromiranim odtočnim sifonom, kompletno z montažo in tesnilnim materialom. 500 x 380 | kos | 1,00 | 0,00 € |
| 1,05 | Dobava ter zamenjava podometnega ventila 1/2" | kos | 4,00 | 0,00 € |
| 1,06 | Dobava in montaža nove stoječe mešalne baterije za umivalnik, enoročna, skupaj z dvema kotnima ventiloma DN 15 ,tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1,00 | 0,00 € |
| 1,07 | Dobava in montaža nove kopalne kadi velikosti 160x70cm, komplet z prelivno in odlivno garnituro. | kos | 1,00 | 0,00 € |
| 1,08 | Dobava in montaža nove stenske enoročne mešalne baterija za kopalno kad, d = 15 mm, s premičnim izpustom, s pomično prho in gibko cevjo in nosilcem za prho. | kos | 1,00 | 0,00 € |
| 1,09 | Dobava in montaža nove zidne iztočne pipe za priključek pralnega stroja, s tesnilnim materialom. | kos | 1,00 | 0,00 € |
| 1,10 | Dobava in montaža novega odtočnega sifona v pločevinasti dozi za priključitev pralnega stroja. | kos | 1,00 | 0,00 € |
| 1,11 | Dobava in kompletna montaža kromirane ploščice za talni sifon D 120, skupaj z tulcem.. | kos | 1,00 | 0,00 € |
| 1,12 | Dobava ter montaža kromiranih vratc velikosti 30/20 ter 20/15 cm, komplet z pritrdilnim materialom | kos | 2,00 | 0,00 € |
| 1,13 | Dobava ter zamenjava kotnega ventila 1/2" | kos | 2,00 | 0,00 € |

| | |
|--|---------------|
| SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA: | 0,00 € |
|--|---------------|

B - OGREVANJE

| | | | | |
|------|---|-----|------|--------|
| 2,01 | Demontaža obstoječih grelnih teles (radiatorjev), z iznosom na depo ob objekt. | kos | 3,00 | 0,00 € |
| 2,02 | Demontaža ter ponovna montaža obstoječih grelnih teles (radiatorjev), deponiranjem za ponovno uporabo ob objekt. | kos | 2,00 | 0,00 € |
| 2,03 | Kompaktni ploščati radiatorji npr.VOGEL NOOT ali ustrezno podobno, vključno z motažnimi konzolami, z izpraznjevalnim in odzračevalnim ventilom, z montažno šablono in montažo, vključno s potrebno predelavo priključkov. | | | |
| | 21 K 600/1300 | kos | 1,00 | 0,00 € |
| | 21 K 600/600 | kos | 1,00 | 0,00 € |
| | 21 K 600/250 | kos | 1,00 | 0,00 € |
| 2,04 | Dobava in montaža radiatorskih termostatskih ventilov,(zaporni-polnilni), vključno s predelavo obstoječih priključkov. | kpl | 3,00 | 0,00 € |
| 2,05 | Dobava ter montaža radiatorskih termostatskih glav | kos | 3,00 | 0,00 € |
| 2,06 | Demontaža, shranjevanje in ponovna namestitve merilnikov toplote na radiatorjih. | kos | 3,00 | 0,00 € |
| 2,07 | Tlačni preizkus, regulacija sistema, pripravljalno zaključna dela. | kpl | 1,00 | 0,00 € |
| 2,08 | Začasno zapiranje instalacij v času izvedbe del vključno z praznjenjem in polnjenjem sistemske vode. | kpl | 1,00 | 0,00 € |

| | |
|-------------------------|---------------|
| SKUPAJ OGREVANJE | 0,00 € |
|-------------------------|---------------|